

# 2022年(装饰施工)基础知识判断题大全(一)

考试时间：【90分钟】

总分：【100分】

得分	评卷人

## 一、判断题（共40题，每题2.5分，共计100分）

- ( ) 1、某化工厂施工过程中造成化学品试剂外泄导致现场15人死亡，120人急性工业中毒，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事故等级属于重大事故。
- ( ) 2、立面装饰施工图中，没必要对立面的开关插座及其他设备设施进行标注或定位。
- ( ) 3、有组织排水有利于保护墙面和地面，消除了屋面雨水对环境的影响。
- ( ) 4、若物体相对于地面保持静止或匀速直线运动状态，则物体处于平衡。
- ( ) 5、在有凹凸基层夹板上钉（贴）胶合板面层。按相应定额执行，每10m<sup>2</sup>人工乘系数1.3，胶合板用量改为11m<sup>2</sup>。
- ( ) 6、玻璃砖又称特厚玻璃，具有强度高，隔热、隔声、耐水和耐蚀的性能好，不燃、耐磨、透光不透视、化学稳定性好和装饰效果好等特占（ ）
- ( ) 7、面层是楼板上表面的完成面，起到划分建筑内部竖向空间、防火、隔声的作用。
- ( ) 8、浮法平板玻璃：具有用浮法工艺生产，特性同磨光平板玻璃等特点，一般用于门窗及装饰屏风。
- ( ) 9、木龙骨防火处理一般是将防火涂料涂刷或喷于木材表面，也可把木材置于防火涂料槽内浸渍。
- ( ) 10、所受最大力大于临界压力，受压杆件保持稳定平衡状态。（ ）
- ( ) 11、劳务分包企业依法只能承接施工总承包企业分包的劳务作业。
- ( ) 12、直接费与直接工程费是一回事。
- ( ) 13、建筑工程施工总承包二级企业可以承担高度200m及以下的工业、民用建筑工程。（ ）
- ( ) 14、为增加基础刚度，常采用筏型基础。
- ( ) 15、墙体按照承重能力可以分为砖墙、砌块墙、石墙和混凝土墙等。
- ( ) 16、集中外力偶弯曲平面与杆件轴线垂直。
- ( ) 17、在装修施工时，应注意建筑变形缝的维护，变形缝间的模板和杂物应该清理干净，变形缝的构造必须满足结构单元的自由变形，以防结构破坏。（ ）
- ( ) 18、施工合同的合同工期的概念应为，从合同约定的开工日起按招标文件中要求。

- ( ) 19、办公自动化软件，可以应用于各类型文稿的写作，例如工作报告、论文写作，除此之外，还可制作工作表格，简化数据，使数据显得更加清晰明了，能满足不同字体的选择，字体大小的条件，颜色上的处理，间距行距等各种个性化的要求。
- ( ) 20、总平面布置图常用比例为1:200~1:100
- ( ) 21、装修施工时，不允许在建筑内楼面上集中堆放大量建筑材料，如水泥、砂石、钢材等，以免引起结构的破坏。( )
- ( ) 22、计算机软件技术的发展，极大地提升了建筑设计的效率，从计算机平面辅助设计到各种三维建模软件的成功研制，实现了从平面到立体设计的转变。
- ( ) 23、所有投影线相互平行并垂直投影面的投影法称为正投影法。
- ( ) 24、总平面图中所注的标高均为绝对标高，以m为单位。
- ( ) 25、在工程开工前，由项目经理组织编制施工项目管理实施规划，对施工项目管理从开工到竣工验收进行全面的指导性规划。
- ( ) 26、不得采用自攻螺钉固定承受水平荷载的玻璃压条。( )
- ( ) 27、构造找坡又称材料找坡或垫置坡度。
- ( ) 28、某施工工地脚手架倒塌，造成3人死亡8人重伤，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事故等级属于一般事故。( )
- ( ) 29、计工日是为了解决现场发生的零星工作的计价而设立的。
- ( ) 30、回车坡道一般布置在大型公共建筑的入口处。
- ( ) 31、大理石的硬度明显高于天然花岗石。用刀具或玻璃做刻划试验，找出石材的一个较平滑的表面，用刀若能划出明显的划痕则为花岗石，否则为大理石。
- ( ) 32、电锤主要用于木材、铝型材的钻孔。
- ( ) 33、地基是建筑物最下部的承重构件。
- ( ) 34、在测量放线时，卷尺在使用过程中刻度脱落、不清楚，或有锈迹时要重新校验或更换，以保证准确性。
- ( ) 35、现浇水磨石地面的找平层要表面平整、密实，并保持光滑。
- ( ) 36、在装饰施工放线时，我们根据基准点线引出横纵控制线和1m线后，可以马上废除原始移交的基准点线。
- ( ) 37、肋形楼盖的中柱为轴心受拉构件。
- ( ) 38、施工项目的生产要素主要包括劳动力、材料、技术和资金。
- ( ) 39、有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量，每检验批抽查数量应按其房间总

数随机检验不应少于4间，不足4间应全数检查。（ ）

（ ） 40、我国现行建筑安装工程费用项目主要由四部分组成：直接费、间接费、利息和税金。

# 参考答案

## 一、判断题

### 1、错误

【解析】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：1) 特别重大事故，是指造成30人及以上死亡，或者100人及以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元及以上直接经济损失的事故；2) 重大事故，是指造成10人及以上30人以下死亡，或者50人及以上100人以下重伤，或者5000万元及以上1亿元以下直接经济损失的事故；3) 较大事故，是指造成3人及以上10人以下死亡，或者10人及以上50人以下重伤，或者1000万元及以上5000万元以下直接经济损失的事故；4) 一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

### 2、错误

【解析】立面装饰施工图中，适宜绘制与吊顶综合图类似的专业设备末端（壁灯、开关、插座、按钮、消防设施）的名称及位置，也可以称作综合立面图。

### 3、正确

【解析】有组织排水是指屋面雨水在自重的作用下，顺着屋面排水的坡向由高向低流，并汇集到事先设计好的天沟中，然后经过雨水口、雨水管等排水装置被引至地面或地下排水管线的一种排水方式。雨水的排除过程是在事先规划好的途径中进行，克服了无组织排水的缺点，目前在城市建筑中广泛采用。

### 4、正确

【解析】若物体相对于地面保持静止或匀速直线运动状态，则物体处于平衡。

### 5、正确

【解析】在有凹凸基层夹板上钉（贴）胶合板面层。按相应定额执行，每10m<sup>2</sup>人工乘系数1.3，胶合板用量改为11m<sup>2</sup>。

### 6、正确

【解析】玻璃砖又称特厚玻璃，具有强度高，隔热、隔声、耐水和耐蚀的性能好，不燃、耐磨、透光不透视、化学稳定性好和装饰效果好等特占

### 7、错误

【解析】面层又称楼面或地面，是楼板上表面的完成面。结构层是建筑的水平承重构件，主要包括板、梁等，并起到划分建筑内部竖向空间、防火、隔声的作用。

### 8、错误

【解析】浮法平板玻璃：具有用浮法工艺生产，特性同磨光平板玻璃等特点，一般用于幕墙

### 9、正确

【解析】防火处理。一般是将防火涂料涂刷或喷于木材表面，也可把木材置于防火涂料槽内浸渍。

### 10、错误

【解析】对于受压杆件，要保持稳定平衡状态，就要满足所受最大力小于临界压力。

11、错误

【解析】劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业分包的劳务作业。

12、正确

【解析】直接费就是直接工程费。

13、正确

【解析】建筑工程施工总承包二级企业可承担下列建筑工程的施工：高度200m以下的工业、民用建筑工程；高度120m以下的构筑物工程；建筑面积4万m<sup>2</sup>以下的单体工业、民用建筑工程；单跨跨度39m以下的建筑工程。

14、错误

【解析】为增加基础刚度，防止由于过大的不均匀沉降引起的上部结构的开裂和损坏，常采用柱下条形基础。

15、错误

【解析】墙体按照承重能力可以分为承重墙和非承重墙。

16、正确

【解析】集中外力偶是指作用在受扭构件上的集中力F到构件轴线的距离e的乘积，其弯曲平面与杆件轴线垂直。

17、正确

【解析】在装修施工时，应注意建筑变形缝的维护，变形缝间的模板和杂物应该清理干净，变形缝的构造必须满足结构单元的自由变形，以防结构破坏。

18、错误

【解析】合同工期指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数，包括开工日期与竣工日期。

19、正确

【解析】办公自动化软件，可以应用于各类型文稿的写作，例如工作报告、论文写作，除此之外，还可制作工作表格，简化数据，使数据显得更加清晰明了，能满足不同字体的选择，字体大小的条件，颜色上的处理，间距行距等各种个性化的要求。

20、正确

【解析】装饰施工图绘制的常用比例见表3-13。

21、正确

【解析】装修施工时，不允许在建筑内楼面上集中堆放大量建筑材料，如水泥、砂石、钢材等，以免引起结构的破坏。

22、正确

【解析】计算机软件技术的发展，极大地提升了建筑设计的效率，从计算机平面辅助设计到各种三

维建模软件的成功研制，实现了从平面到立体设计的转变。

23、正确

【解析】由一点放射的投射线所产生的投影称为中心投影，由相互平行的投射线所产生的投影称为平行投影。平行投射线倾斜于投影面的称为斜投影，平行投射线垂直于投影面的称为正投影。

24、错误

【解析】总平面图中所注的标高均为相对标高，以m为单位。其中相对标高是把室内地坪面定为相对标高的零点，用于建筑物施工图的标高标注。而我国是把黄海平均海平面定为绝对标高的零点，其他各地标高以此为基准。任何一地点相对于黄海的平均海平面的高差，我们就称它为绝对标高。

25、正确

【解析】在工程开工前，由项目经理组织编制施工项目管理实施规划，对施工项目管理从开工到竣工验收进行全面的指导性规划。

26、正确

【解析】不得采用自攻螺钉固定承受水平荷载的玻璃压条。

27、错误

【解析】材料找坡又称垫置坡度，是在水平设置的屋盖结构层上采用轻质材料垫置出屋面排水坡度；结构找坡又称搁置坡度，是利用屋盖结构层顶部的自然形状来实现屋面的排水坡度。

28、错误

【解析】一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

29、正确

【解析】计日工俗称“点工”，在施工过程中，完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按合同中约定的综合单价计价。

30、正确

【解析】回车坡道通常与台阶踏步组合在一起，一般布置在某些大型公共建筑的入口处。

31、错误

【解析】大理石的硬度明显低于天然花岗石。用刀具或玻璃做刻划试验，找出石材的一个较平滑的表面，用刀若能划出明显的划痕则为大理石，否则为花岗石。

32、错误

【解析】电锤用于混凝土构件、砖墙的钻孔、一般钻孔直径在 $\phi 6\sim\phi 38$ 。

33、正确

【解析】地基是指基础底面以下一定深度范围内的土壤或岩体，他们承担基础传来的建筑全部荷载，是建筑得以立足的根基。

34、正确

【解析】测量放线时，卷尺在使用过程中刻度脱落、不清楚，或有锈迹时要重新校验或更换，以保

证准确性。

35、错误

**【解析】**找平层要表面平整、密实，并保持粗糙。

36、错误

**【解析】**在装饰施工放线时，我们根据基准点线引出横纵控制线和1m线后，不能马上废除原始移交的基准点线。

37、错误

**【解析】**屋架中受压杆件及肋形楼盖的中柱、轴压砌体等为轴心受压构件。

38、错误

**【解析】**施工项目的生产要素主要包括劳动力、材料、设备、技术和资金。

39、正确

**【解析】**有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量，每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于4间，不足4间应全数检查。

40、正确

**【解析】**我国现行建筑安装工程费用项目主要由四部分组成：直接费、间接费、利润和税金。

## 2022年(装饰施工)基础知识判断题大全(二)

考试时间：【90分钟】

总分：【100分】

得分	评卷人

### 一、判断题（共40题，每题2.5分，共计100分）

- ( ) 1、抹灰工程按使用材料和装饰效果不同，可分为一般抹灰、装饰抹灰和特种抹灰三类。
- ( ) 2、《房屋建筑室内装修设计制图标准》仅适用于计算机绘图，不适用于手工绘图方式。( )
- ( ) 3、玻璃锦砖具有透光不透视的特点。
- ( ) 4、某建筑施工单位聘请来张某担任钢筋工，双方签订劳动合同，约定劳动试用期4个月，4个月后再确定劳动合同期限，该合同有效。( )
- ( ) 5、为避免罩面砂浆收缩后产生裂缝，一般均需设分格线，粘贴分格条。
- ( ) 6、纸面石膏板是以建筑石膏为主要原料，掺入纤维增强材料 and 外加剂制成芯板，再在板的两面粘贴护面纸而制得的板材。多用于建筑物室内墙面和顶棚装饰。( )
- ( ) 7、地下室墙体材料应当防潮或防水，要具有足够的耐久性，并要有足够的横向强度。
- ( ) 8、普通建筑和构筑物的设计使用年限为60年。
- ( ) 9、图纸签字栏的签字可以在绘图软件里复制，不需要在打印出来的图纸上手写签名。
- ( ) 10、梁通过混凝土垫块支在砖柱上，不计摩擦时可视为可动铰支座。
- ( ) 11、生产经营单位临时聘用的钢结构焊接工人不属于生产经营单位的从业人员，所以不享有相应的从业人员应享有的权利。
- ( ) 12、施工机械使用费中含机上人工费。
- ( ) 13、钢结构是由钢构件经连接而成的结构，它可以间接关系钢结构的安全和经济。
- ( ) 14、在整个涂饰过程中，根据对打磨的不同要求和作用，可大致分为基层打磨、面层打磨以及层间打磨。
- ( ) 15、水磨石机装上金刚石软磨片、钢丝绒，可以用做石材地面的打磨和晶面处理。
- ( ) 16、限制变形的要求即为刚度要求。
- ( ) 17、在每个步骤的放线开始前，都要对红外线投射仪进行校验。
- ( ) 18、工程量计算顺序的目的是为了提高计算准确度。
- ( ) 19、负有安全生产监督管理职责的部门对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材可予以查封或者扣押，并应当在15日内依法做出处理决定。

- ( ) 20、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，未经主管单位允许停止作业后，生产经营单位有权降低其工资、福利等待遇。
- ( ) 21、力是物体之间相互的机械作用，这种作用的效果是使物体的运动状态发生改变，而无法使物体发生形变。
- ( ) 22、在装饰放线时，放线只需要在地面上放出控制线即可。
- ( ) 23、装饰施工机械是指小型装饰机械。
- ( ) 24、充电扳手和充电钻，既可以充电，又可以安装锂电池。( )
- ( ) 25、某施工单位施工过程中的特种设备发生生产安全事故，施工单位应当按照国家有关规定，及时、如实地向当地建设行政主管部门报告。
- ( ) 26、墙面平整误差在12mm，可采取抹灰修整的办法。
- ( ) 27、在现代施工企业的项目管理中，施工项目经理是施工项目的最高责任人和组织者，是决定施工项目盈亏的关键性角色。
- ( ) 28、蛙式打夯机主要用于碾压机不能到达部位的原土地面、碎石、砂石垫层的夯实。
- ( ) 29、建筑玻璃其主要化学成分是二氧化硅。
- ( ) 30、放线前，不一定要进行顶面综合布点图的绘制。
- ( ) 31、在装饰放线时，测量放线前应认真阅读施工图纸、设计答疑等相关的施工信息文件，明确设计要求。
- ( ) 32、在装饰施工中，遇到机场、高铁站等大空间放线时，因为东、西、南、北跨距长，我们可以分成小区域进行放线，不需要考虑放多条通长控制线。
- ( ) 33、外保温复合墙体优点是保温材料设置在墙体的内侧，保温材料不受外界因素的影响，保温效果可靠。
- ( ) 34、全部使用国有资金（含国家融资资金）投资或全部使用私企资金（含私企融资资金）的工程建设项目应执行工程量清单计价方式确定和计算工程造价。
- ( ) 35、建筑工程中直接使用的木材常有三种形式：即原木、锯材。
- ( ) 36、吊顶构造为悬吊结构，内部隐藏大量管道设备或安装有各种设备末端，其构造通常需要满足吊杆的牢固、饰面板的安全牢固、防坠落、隔声、吸声、排布各种管线和设备末端、检修的要求。
- ( ) 37、用油毡做防水层的屋面属于柔性防水屋面。
- ( ) 38、约束反力的方向总是与约束的方向相反。
- ( ) 39、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，应先把紧急情况完全排除经主管单位允许

后撤离作业场所。

( ) 40、装配式玻璃栏板中，通过栏杆和栏杆上的爪件把玻璃栏板、扶手连成一体。( )

# 参考答案

## 一、判断题

1、正确

【解析】抹灰工程按使用材料和装饰效果不同，可分为一般抹灰、装饰抹灰和特种抹灰三类。

2、错误

【解析】《房屋建筑室内装修设计制图标准》既适用于计算机绘图，也适用于手工绘图方式。

3、错误

【解析】压花玻璃具有透光不透视的特点，其表面有各种图案花纹，具有一定的艺术装饰效果。

4、错误

【解析】试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。

5、正确

【解析】为避免罩面砂浆收缩后产生裂缝，一般均需设分格线，粘贴分格条。

6、正确

【解析】纸面石膏板是以建筑石膏为主要原料，掺入纤维增强材料 and 外加剂制成芯板，再在板的两面粘贴护面纸而制得的板材。多用于建筑物室内墙面和顶棚装饰。

7、错误

【解析】地下室墙体材料应当防潮或防水，要具有足够的耐久性，并要有足够的侧向强度。

8、错误

【解析】1. 临时性建筑：5年2. 易于替换结构构件的建筑：25年3. 普通建筑和构筑物：50年4. 纪念性建筑和特别重要的建筑：100年

9、错误

【解析】图纸签字栏的签字必须在打印出来的图纸上签字，不能在绘图软件里直接复制。

10、正确

【解析】梁通过混凝土垫块支在砖柱上，不计摩擦时可视为可动铰支座。

11、错误

【解析】生产经营单位的从业人员，是指该单位从事生产经营活动各项工作的所有人员，包括管理人员、技术人员和各岗位的工人，也包括生产经营单位临时聘用的人员。

12、正确

【解析】施工机械使用费中含机上人工费。

13、错误

【解析】钢结构是由钢构件经连接而成的结构，因此连接在钢结构中占有很重要的位置，它直接关

系钢结构的安全和经济。

14、正确

【解析】在整个涂饰过程中，根据对打磨的不同要求和作用，可大致分为基层打磨、面层打磨以及层间打磨。

15、正确

【解析】水磨石机装上金刚石软磨片、钢丝绒，可以用做石材地面的打磨和晶面处理。

16、错误

【解析】限制过大变形的要求即为刚度要求。

17、正确

【解析】每个步骤的放线开始前，都要对红外线投射仪进行校验。

18、正确

【解析】为了避免漏算或重算，提高计算准确度，工程量的计算应按照一定的顺序进行。

19、正确

【解析】《安全生产法》第56条规定：负有安全生产监督管理职责的部门依法对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：1) 进入生产经营单位进行检查，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况；2) 对检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正；对依法应当给予行政处罚的行为，依照本法和其他有关法律、行政法规作出行政处罚决定；3) 对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保障安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用；重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；4) 对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材可予以查封或者扣押，并应当在15日内依法做出处理决定。

20、错误

【解析】《安全生产法》第47条规定：从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。生产经营单位不得降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。

21、错误

【解析】力是物体之间相互的机械作用，这种作用的效果是使物体的运动状态发生改变，可能使物体发生形变。

22、错误

【解析】装饰放线时需要放出主控线、中轴线等。

23、错误

【解析】装饰施工机械是指各种手持电动工具和小型装饰机械

24、正确

【解析】充电扳手和充电钻，既可以充电，又可以安装锂电池。

25、错误

【解析】《建设工程安全生产管理条例》进一步规定：施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。

26、错误

【解析】墙面平整误差在10mm以内，可采取抹灰修整的办法；如误差大于10mm，可在墙面与龙骨之间加垫木块。

27、正确

【解析】在现代施工企业的项目管理中，施工项目经理是施工项目的最高责任人和组织者，是决定施工项目盈亏的关键性角色。

28、正确

【解析】4蛙式打夯机主要用于碾压机不能到达部位的原土地面、碎石、砂石垫层的夯实。

29、正确

【解析】建筑玻璃其主要化学成分是二氧化硅（SiO<sub>2</sub>，占70%左右）。

30、错误

【解析】放线前，必须进行顶面综合布点图的绘制。

31、正确

【解析】装饰放线时，测量放线前应认真阅读施工图纸、设计答疑等相关的施工信息文件，明确设计要求。

32、错误

【解析】在装饰施工中，遇到机场、高铁站等大空间放线时既要考虑小区域放线，必要时也要考虑放通常控制线。

33、错误

【解析】外保温复合墙体优点是保温材料设置在墙体的外侧，冷热评和界面比较靠外，豹纹的效果好。缺点是保温材料设置在外墙的外表面，如果罩面材料选择不当或施工工艺存在问题，将会使保温的效果大打折扣，甚至会使墙面及保温板发生龟裂或脱落。

34、错误

【解析】全部使用国有资金（含国家融资资金）投资或国有资金投资为主的工程建设项目应执行工程量清单计价方式确定和计算工程造价。

35、正确

【解析】建筑工程中直接使用的木材常有三种形式：即原木、板材和枋材。

36、正确

【解析】吊顶构造为悬吊结构，内部隐藏大量管道设备或安装有各种设备末端，其构造通常需要满

足吊杆的牢固、饰面板的安全牢固、防坠落、隔声、吸声、排布各种管线和设备末端、检修的要求。

37、正确

**【解析】**柔性防水屋面：采用各种防水卷材作为防水层。

38、错误

**【解析】**约束反力的方向总是与约束的方向相同。

39、错误

**【解析】**《安全生产法》第47条规定：从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

40、正确

**【解析】**装配式玻璃栏板中，通过栏杆和栏杆上的爪件把玻璃栏板、扶手连成一体。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/167064106115006114>