

2024 年施工员之装修施工基础知识题库

第一部分 单选题(200 题)

- 1、下列各项措施中，不属于施工项目质量控制的措施的是（ ）。
- A. 提高管理、施工及操作人员自身素质
 - B. 提高施工的质量管理水平
 - C. 尽可能采用先进的施工技术、方法和新材料、新工艺、新技术，保证进度目标实现
 - D. 加强施工项目的过程控制

【答案】： C

- 2、标准灰饼的大小为（ ） mm 见方。
- A. 20
 - B. 50
 - C. 100
 - D. 200

【答案】： B

- 3、下列各项选项中，不属于《建筑法》规定约束的是（ ）。
- A. 建筑工程发包与承包
 - B. 建筑工程涉及的土地征用
 - C. 建筑安全生产管理
 - D. 建筑工程质量管理

【答案】： B

4、筒体结构是抵抗水平荷载最有效的结构体系，通常用于超高层建筑（ ）中。筒体结构可分为框架—核心筒结构、筒中筒结构和多筒结构。

- A. 10 层到 30 层
- B. 20 层到 40 层
- C. 30 层到 50 层
- D. 35 层到 60 层

【答案】： C

5、房屋结构的抗震设计主要研究（ ）的抗震构造，以满足建筑物的抗震要求。

- A. 民用建筑
- B. 工业建筑
- C. 建筑物
- D. 构筑物

【答案】： C

6、矩形截面尺寸不小于（ ）。

- A. $70.7\text{mm} \times 70.7\text{mm}$
- B. $40\text{mm} \times 40\text{mm}$
- C. $40\text{mm} \times 160\text{mm}$
- D. $250\text{mm} \times 250\text{mm}$

【答案】： D

7、关于多层建筑物的建筑面积，下列说法正确的是（ ）。

- A. 多层建筑物的建筑面积—其首层建筑物面积 $\times$ 层数
- B. 同一建筑物不论结构如何，按其层数的不同应分别计算建筑面积
- C. 外墙设有保温层时，计算至保温层内表面
- D. 首层建筑面积按外墙勒脚以上结构外围水平面积计算

【答案】：D

8、下列对预制板的叙述错误的是（ ）。

- A. 空心板是一种梁板结合的预制构件
- B. 槽形板是一种梁板结合的构件
- C. 结构布置时应优先选用窄板，宽板作为调剂使用
- D. 预制板的板缝内用细石混凝土现浇

【答案】： C

9、拼木地板所用的木材经远红外线干燥，其含水率不超过（ ）。

- A. 10%
- B. 12%
- C. 14%
- D. 16%

【答案】： B

10、木强化复合木地板构造为三层复合，芯层为（ ）。

- A. 含有耐磨材料的三聚氰胺树脂浸渍装饰纸
- B. 中、高密度纤维板或刨花板
- C. 细工木板或胶合板
- D. 浸渍酚醛树脂的平衡纸

【答案】： B

11、下列不属于角焊缝按受力与焊缝方向分的为（ ）。

- A. 直角焊缝
- B. 侧缝
- C. 端峰
- D. 斜缝

【答案】： A

12、箱形基础的混凝土强度等级不应低于()。()

- A. C15
- B. C20
- C. C30
- D. C40

【答案】：C

13、横向定位轴线编号用阿拉伯数字，()依次编号。

- A. 从右向左
- B. 从中间向两侧
- C. 从左至右
- D. 从前向后

【答案】：C

14、在建筑安装工程施工中，模板制作、安装、拆除等费用应计入()。

- A. 工具用具使用费
- B. 措施费
- C. 现场管理费
- D. 材料费

【答案】：B

15、手电钻在可钻材料范围内，根据不同的规格型号，钻孔直径可以在（ ）mm 范围。

- A. $\phi 3 \sim \phi 5$
- B. $\phi 5 \sim \phi 18$
- C. $\phi 18 \sim \phi 25$
- D. $\phi 25$ 以上

【答案】： B

16、水泥强度是根据（ ）龄期的抗折强度和抗压强度来划分的。

- A. 3D 和 7D
- B. 7D 和 14D
- C. 3D 和 14
- D. 3D 和 28D

【答案】： D

17、将两门（窗）框与拼樘料卡接时，应用紧固件双向拧紧，其间距应不大于 500mm，距两端间距不大于（ ）mm；紧固件端头及拼樘料与门（窗）框间的缝隙应采用嵌缝膏进行密封处理。

- A. 100
- B. 800
- C. 210
- D. 180

【答案】： D

18、建筑物包括建筑物和（ ）。

- A. 构筑物
- B. 厂房
- C. 仓库

D. 交通设施

【答案】：A

19、抗震设计的设防烈度为（ ）度。

- A. 4、5、6、7、8
- B. 6、7、8、9
- C. 7、8、9、10
- D. 6、7、8、10

【答案】：B

20、下列施工项目管理程序的排序正确的是（ ）。

- A. 投标、签订合同→施工准备→施工→验收交工与结算→用后服务
- B. 施工准备→投标、签订合同→施工→验收交工与结算→用后服务
- C. 投标、签订合同→施工→施工准备→验收交工与结算→用后服务
- D. 投标、签订合同→施工准备→施工→用后服务→验收交工与结算

【答案】：A

21、经常被用作室内的壁板、门板、家具及复合地板的纤维板是（ ）。

- A. 硬质纤维板
- B. 半硬质纤维板
- C. 软质纤维板
- D. 超软质纤维板

【答案】：A

22、竹地板按结构分类有（ ）。

- A. 双层胶合竹地板和多层胶合竹地板
- B. 单层胶合竹地板和五层胶合竹地板
- C. 单层胶合竹地板和双层胶合竹地板
- D. 单层胶合竹地板和多层胶合竹地板

【答案】：D

23、以下各工程中，规定建筑工程施工总承包二级企业可以承担的是（ ）。

- A. 高度 150m 的构筑物工程
- B. 高度 240m 的构筑物工程
- C. 高度 70m 的构筑物工程
- D. 高度 200m 的构筑物工程

【答案】：C

24、装饰砂浆用于墙面喷涂、弹涂或墙面抹灰装饰，主要品种不包括（ ）。

- A. 彩色砂浆
- B. 水泥石灰类砂浆
- C. 混合类砂浆
- D. 聚合物水泥砂浆

【答案】：C

25、整体面层含（ ）。

- A. 砖面层
- B. 地毯面层
- C. 卷材面层
- D. 涂料面层

【答案】：D

26、建筑生产工人 6 个月以上的病假期间的工资应计入（ ）。

- A. 人工费
- B. 劳动保险费
- C. 企业管理费
- D. 建筑管理费

【答案】：C

27、不建筑物平整场地的工程量按建筑物外墙外边线每边各加（ ）计算面积。

- A. 1.5m
- B. 2.0m
- C. 2.5m
- D. 3.9m

【答案】：B

28、工程量清单计价规范规定，对清单工程量以外的可能发生的工程量变更应在（ ）费用中考虑。

- A. 分部分项工程费
- B. 零星工程项目费
- C. 预留金
- D. 措施项目费

【答案】：C

29、以下哪个软件是我们常用幻灯片编辑播放软件。（ ）。

- A. Word
- B. AutoCAD
- C. PPT
- D. Photoshop

【答案】：C

30、下列计算公式中不属于其他用工中相关计算公式的是（ ）。

- A. 超运距=预算定额取定运距-劳动定额已包括的运距
- B. 辅助用工= Σ （材料加工数量 $\times$ 相应的加工劳动定额）
- C. 人工幅度差=（基本用工+辅助用工+超运距用工） $\times$ 人工幅度差系数
- D. 人工幅度差=（基本用工+辅助用工） $\times$ 人工幅度差系数

【答案】：D

31、角向磨光机磨制作业时，应使砂轮与工作面保持（ ）倾斜位置。

- A. $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$
- B. $30^{\circ} \sim 45^{\circ}$
- C. 50°
- D. $50^{\circ} \sim 60^{\circ}$

【答案】：A

32、使用寿命最长的外墙涂料是（ ）。

- A. 丙烯酸酯乳胶漆
- B. 聚氨酯系列外墙涂料
- C. 彩色砂壁状外墙涂料
- D. 氟碳涂料

【答案】：C

33、超过（ ）个月的水泥，即为过期水泥，使用时必须重新确定其强度等级。

- A. 一
- B. 二
- C. 三
- D. 六

【答案】：C

34、副框固定后.在洞口内外侧用水泥砂浆等抹至副框与主框接触面平，当外侧抹灰时应用片材将抹灰层与门窗框临时隔开，其厚度为（ ）mm。待外抹灰层硬化后，撤去片材，预留出宽度为 5mm、深度为 6mm 的嵌缝槽，待门窗固定后，用中性硅酮密封胶密封门窗外框边缘与副框间隙及嵌缝槽处。

- A. 5
- B. 10
- C. 20
- D. 18

【答案】：A

35、装修时（ ）自行改变原来的建筑使用功能。

- A. 可以
- B. 不能
- C. 应该
- D. 应业主要求可以

【答案】：B

36、某企业在 2010 年因生产经营状况困难，确需裁减人员，降低企业生产成本。经过公司高层研究决议，提前向工会或者全体职工说明企业目前情况，听取工会或者职工的意见后，再向劳动行政部门报告，进行裁减人员。但是企业员工表示不满，反映企业决定比较突然，未说明相应赔偿的事项。根据背景资料，回答下列问题。

- A. 十五天
- B. 二十天
- C. 三十天
- D. 两个月

【答案】：C

37、目前 MicrosoftOffice 的最新版本为（ ）。

- A. Office2007
- B. Office2003
- C. Office2010
- D. Office2013

【答案】： D

38、南京的抗震设防烈度为（ ）度、苏州大部分地区为 6 度、宿迁为 8 度、上海大部分地区为 7 度、北京大部分地区为 8 度。

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

【答案】： B

39、钢筋混凝土过梁在墙体上的搁置长度不小于（ ）mm。

- A. 60
- B. 120
- C. 180
- D. 240

【答案】： D

40、通常在大型公共建筑中采用的地面装饰为（ ）。

- A. 软质聚氯乙烯塑料地毯
- B. 橡胶地毯
- C. 人工合成高分子涂料
- D. 水磨石地面

【答案】： A

41、施工项目的劳动组织不包括下列的（ ）。

- A. 劳务输入
- B. 劳动力组织
- C. 项目经理部对劳务队伍的管理
- D. 劳务输出

【答案】：D

42、砂浆流动性的大小用（ ）表示。

- A. 坍落度
- B. 分层度
- C. 沉入度
- D. 针入度

【答案】：C

43、建筑结构的安全性、适应性和耐久性，总称为结构的（ ）。

- A. 抗震性
- B. 坚固性
- C. 可靠性
- D. 稳定性

【答案】：C

44、陶瓷地砖要取得好的视觉效果，设计无要求时，排版一般采用（ ）。

- A. 对称排版
- B. 非对称排版
- C. 任意排版
- D. 异形排版

【答案】：A

45、房屋建筑工程、市政公用工程施工总承包企业资质等级分为（ ）。

- A. 特级、一级、二级
- B. 一级、二级、三级
- C. 特级、一级、二级、三级
- D. 甲级、乙级、丙级门

【答案】：C

46、按照《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为（ ）个序列。

- A. 特级、一级、二级
- B. 一级、二级、三级
- C. 甲级、乙级、丙级
- D. 施工总承包、专业承包和施工

【答案】：D

47、下列关于施工项目管理组织的形式的说法中，错误的是（ ）。

- A. 工作队式项目组织适用于大型项目，工期要求紧，要求多工种、多部门配合的项目
- B. 事业部式适用于大型经营型企业的工程承包
- C. 部门控制式项目组织一般适用于专业性强的大中型项目
- D. 矩阵制项目组织适用于同时承担多个需

【答案】：C

48、现浇水磨石地面的石粒一般粒径为（ ）mm。

- A. 6~15
- B. 5~10
- C. 6~12
- D. 5~18

【答案】：A

49、荷载按时间的变异性分为：永久荷载和（ ）。

- A. 恒载
- B. 动载
- C. 可变荷载
- D. 雪载

【答案】：C

50、按照《建筑法》规定，建筑业企业各资质等级标准和各类别等级资质企业承担工程的具体范围，由（ ）会同国务院有关部门制定。

- A. 国务院国有资产管理部门
- B. 国务院建设主管部门
- C. 该类企业工商注册地的建设行政主管部门
- D. 省、自治区及直辖市建设主管部门

【答案】：B

51、现浇水磨石地面的施工工艺流程为（ ）。

- A. 基层处理（抹找平层）→磨光→弹线找规矩→设置分隔缝、分隔条→铺抹面层石粒浆→涂刷草酸出光→打蜡抛光→养护
- B. 基层处理（抹找平层）→弹线找规矩→设置分隔缝、分隔条→铺抹面层石粒浆→磨光→涂刷草酸出光→打蜡抛光→养护
- C. 基层处理（抹找平层）→弹线找规矩→设置分隔缝、分隔条→铺抹面层石粒浆→养护→磨光→涂刷草酸出光→打蜡抛光
- D. 基层处理（抹找平层）→磨光→弹线找规矩→设置分隔缝、分隔条→铺抹面层石粒浆→养护→涂刷草酸出光→打蜡抛光

【答案】：C

52、在混合砂浆中掺入适当比例的石膏，其目的是（ ）。

- A. 提高砂浆强度
- B. 改善砂浆的和易性
- C. 降低成本
- D. 增加黏性

【答案】：B

53、高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区，二类建筑的每个防火分区允许最大建筑面积为：（ ）m²。

- A. 500
- B. 1000
- C. 1500
- D. 2000

【答案】：C

54、按照《劳动合同法》的规定，在下列选项中，用人单位提前 30 天以书面形式通知劳动者本人或额外支付 1 个月工资后可以解除劳动合同的情形是（ ）。

- A. 劳动者患病或非因工负伤在规定的医疗期满后不能胜任原工作的
- B. 劳动者试用期间被证明不符合录用条件的
- C. 劳动者被依法追究刑事责任的
- D. 劳动者不能胜任工作，经培训或调整岗位仍不能胜任工作的

【答案】：D

55、屋顶是位于建筑物最顶上的（ ）、围护构件。

- A. 防护
- B. 承重
- C. 防雨雪
- D. 防水

【答案】：B

56、以下有关门窗工程量计算错误的是（ ）。

- A. 纱窗扇按扇外围面积计算
- B. 防盗窗按外围展开面积计算
- C. 金属卷闸门按（滚筒中心高度+300mm）×（实际宽度）的面积计算
- D. 无框玻璃门按门扇计算

【答案】：D

57、环氧树脂在建筑装饰施工中经常用到，通常用来（ ）。

- A. 制作广告牌
- B. 加工成玻璃钢
- C. 用作粘胶剂
- D. 代替木材加工成各种家具

【答案】：C

58、为使残疾人能平等的参与社会活动而设置（ ）。

- A. 回车坡道
- B. 台阶
- C. 普通行车坡道
- D. 轮椅坡道

【答案】：D

59、某建筑工程，分部分项工程费为 3574262.64 元，施工技术措施费为 1201876.52 元，试计算其单位工程招标控制价。假设其施工组织措施费费率为 3.8%，规费费率为 6.35%，税金费率为 3.41%。根据背景资料，回答下列问题。

- A. 13.58
- B. 49.58
- C. 18.15
- D. 31.48

【答案】：D

60、多彩涂料如太厚，可加入 0~10%的（ ）稀释。

- A. 乙醇
- B. 汽油
- C. 松香水
- D. 水

【答案】：D

61、水泥的凝结时间分初凝和终凝。这个指标对施工有着重要的意义。普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥的初凝时间不小于（ ），终凝时间不大于（ ）。

- A. 30min,500min
- B. 40min,600min
- C. 45min,600min
- D. 50min,650min

【答案】：C

62、施工项目进度控制的措施主要有（ ）。

- A. 组织措施、技术措施、合同措施、经济措施、信息管理措施等
- B. 管理措施、技术措施、经济措施
- C. 行政措施、技术措施、经济措施
- D. 政策措施、技术措施、经济措施

【答案】：A

63、普通建筑和构筑物的设计使用年限是（ ）。

- A. 40 年
- B. 50 年
- C. 60 年
- D. 100 年

【答案】： B

64、管道系统安装完后应进行综合水压试验。水压试验时应（ ），待水充满后进行加压。当压力升到规定值时，停止打压，认真检查整个管道系统，确认各处接口和阀门均无渗漏现象，再持续稳压到规定时间，观察其压力下降在允许范围内，并经有关人员验收认可后，填写好水压试验记录，办理交接手续。

- A. 排净空气
- B. 检查管道
- C. 清理管道
- D. 放水

【答案】： A

65、机的高压软管弯曲半径不得小于（ ） mm。

- A. 150
- B. 250
- C. 350
- D. 500

【答案】： B

66、以下哪个选项不属于计算机的基本功能。（ ）。

- A. 存储功能
- B. 运算功能
- C. 控制功能

D. 设计功能

【答案】： D

- 67、以下关于施工项目管理组织形式的表述，错误的是（ ）。
- A. 施工项目管理组织的形式是指在施工项目管理组织中处理管理层次、管理跨度、部门设置和上下级关系的组织结构类型
 - B. 施工项目主要的管理组织形式有工作队式、部门控制式、矩阵制式、事业部式等
 - C. 部门控制式项目组织是指主要由企业中有关部门抽出管理力量组成施工项目经理部的方式
 - D. 在施工项目实施过程中，应进行组织协调、沟通和处理好内部及外部的各种关系，排除各种干扰和障碍

【答案】： C

- 68、下列关于工程分包的表述中，正确的是（ ）。
- A. 工程施工分包是指承包人将中标工程项目分解后分别发包给具有相应资质的企业完成
 - B. 专业工程分包是指专业工程承包人将所承包的部分专业工程施工任务发包给具有相应资质的企业完成
 - C. 劳务作业分包是指施工总承包企业或专业承包企业将其承包工程中的劳务作业分包给劳务分包企业
 - D. 劳务分包企业可以将承包的部分劳务作业分包给同类企业

【答案】： C

- 69、固定片的位置应距窗角、中竖框、中横框 150~200mm，固定片之间的间距应小于或等于（ ） mm。
- A. 500
 - B. 200
 - C. 5000
 - D. 250

【答案】： A

70、微薄木贴面板：又称饰面胶合板或装饰单板贴面胶合板，它是将阔叶树木材（柚木、胡桃木、柳桉等）经过切片机切出（ ）的薄片，再经过蒸煮、化学软化及复合加工工艺而制成的一种高档的内墙细木装饰材料，它以胶合板为基材（底衬材），经过胶粘加压形成人造板材。

- A. 1~4mm
- B. 0.2~0.5mm
- C. 0.2~4mm
- D. 0.1~0.5mm

【答案】： B

71、夹层玻璃层数达到（ ）层时成为防弹玻璃。

- A. 3
- B. 5
- C. 7
- D. 9

【答案】： D

72、门窗洞口墙体厚度方向的预埋铁件中心线，如设计无规定时，距内墙面：38~60 系列为（ ）mm,90~100 系列为 150mm。

- A. 100
- B. 200
- C. 300
- D. 500

【答案】： A

73、下列水泥品种，（ ）水化热最低。

- A. 硅酸盐水泥
- B. 普通硅酸盐水泥
- C. 高铝水泥
- D. 火山灰质硅酸盐水泥

【答案】：D

74、建筑结构超过承载力极限状态，结构构件即会（ ），或出现失衡等情形。结构设计必须对所有结构和构件进行承载力极限状态计算，施工时应严格保证施工质量，以满足结构的安全性。

- A. 变形
- B. 破坏
- C. 断裂
- D. 坍塌

【答案】：C

75、无毒、无味、不燃烧、游离醛的含量低，施工中没有刺激性气味，主要用于墙布、瓷砖、壁纸和水泥制品的粘贴，也可作为基料来配制地面和内外墙涂料的壁纸墙壁胶粘剂是（ ）。

- A. 聚醋酸乙烯胶粘剂
- B. 聚乙烯醇胶粘剂
- C. 801 胶
- D. 粉末壁纸胶

【答案】：C

76、下列哪一项不属于油漆。（ ）。

- A. 天然树脂漆
- B. 调和漆
- C. 乳胶漆

D. 硝基清漆

【答案】：C

77、一个完整的尺寸所包含的四个基本要素是（ ）。

- A. 尺寸界线、尺寸线、数字和箭头
- B. 尺寸界线、尺寸线、尺寸起止符号和数字
- C. 尺寸界线、尺寸线、尺寸数字和单位
- D. 尺寸线、起止符号、箭头和尺寸数字

【答案】：B

78、基础是承担（ ）的全部荷载。

- A. 地基
- B. 大地
- C. 建筑
- D. 地面一切荷载

【答案】：C

79、《民用建筑设计通则》GB50352-2005 规定，大于（ ）m 者为高层建筑。

- A. 18
- B. 24
- C. 28
- D. 32

【答案】：B

80、对特种涂料的主要要求描述不正确的是（ ）。

- A. 较好的耐碱性、耐水性和与水泥砂浆、水泥混凝土或木质材料等良好的结合
- B. 具有一定的装饰性
- C. 原材料资源稀少，成品价格比较昂贵
- D. 具有某些特殊性能，如防水、防火和杀虫等

【答案】：C

81、某建筑工程，分部分项工程费为 3574262.64 元，施工技术措施费为 1201876.52 元，试计算其单位工程招标控制价。假设其施工组织措施费费率为 3.8%，规费费率为 6.35%，税金费率为 3.41%。根据背景资料，回答下列问题。

- A. 13.58
- B. 4.57
- C. 18.15
- D. 1.15

【答案】：C

82、木地板刨平机和磨光机的刀具、磨具应锋利，修正量（ ）。

- A. 5mm
- B. 1~2mm
- C. 合适为止
- D. 应符合产品使用说明书规定

【答案】：D

83、下列不属于剁斧石墙面的是（ ）。

- A. 主纹剁斧
- B. 花锤剁斧
- C. 棱点剁斧
- D. 斜纹剁斧

【答案】：D

84、在编制分部分项工程量清单中，（ ）不一定按照全国统一的工程量清单项目设置规则和计量规则要求填写。

- A. 项目编号
- B. 项目名称
- C. 工程数量
- D. 项目工作内容

【答案】：D

85、在普通建筑工程中，使用量最多的平板玻璃是（ ）。

- A. 普通平板玻璃
- B. 吸热平板玻璃
- C. 浮法平板玻璃
- D. 压花平板玻璃

【答案】：A

86、下列哪一个不是木材所具备的性质。（ ）

- A. 孔隙率大
- B. 体积密度小
- C. 导热性能好
- D. 吸湿性强

【答案】：C

87、下列关于施工项目管理组织的形式的说法中，错误的是（ ）。

- A. 工作队式项目组织适用于大型项目，工期要求紧，要求多工种、多部门配合的项目
- B. 事业部式适用于大型经营型企业的工程承包
- C. 部门控制式项目组织一般适用于专业性的大中型项目
- D. 矩阵制项目组织适用于同时承担多个需要进行项目管理工程的企业

【答案】：C

88、电锤用于混凝土构件、砖墙的钻孔、一般钻孔直径在（ ）

。

- A. $\phi 2 \sim \phi 6$
- B. $\phi 40$ 以上
- C. $\phi 6 \sim \phi 38$
- D. $\phi 38 \sim \phi 40$

【答案】：C

89、水磨石机的开磨作业，宜在水磨石地面铺设达到设计强度（ ）时进行。

- A. 50%
- B. 60%
- C. 70%~80%
- D. 80%以上

【答案】：C

90、目前国内外主要使用的人造石材是（ ）。

- A. 水泥型人造石材
- B. 树脂型人造石材
- C. 复合型人造石材
- D. 烧结型人造石材

【答案】：B

91、聚丙烯底漆的稀释剂是（ ）。

- A. 水
- B. 甲基化酒精
- C. 石油溶剂
- D. 丙酮

【答案】：A

92、陶瓷马赛克与铺贴衬材经粘贴性试验后，不允许有马赛克脱落。表贴陶瓷马赛克的剥离时间不大于（ ），表贴和背贴陶瓷马赛克铺贴后，不允许有铺贴衬材露出。

- A. 30min
- B. 40min
- C. 45min
- D. 50min

【答案】： B

93、以下（ ）不宜用于大体积混凝土施工。

- A. 普通硅酸盐水泥
- B. 矿渣硅酸盐水泥
- C. 火山灰质硅酸盐水泥
- D. 粉煤灰硅酸盐水泥

【答案】： A

94、轻钢龙骨纸面石膏板吊顶次龙骨间距应准确、均衡，按石膏板模数确定，保证石膏板两端固定在次龙骨上。石膏板板长边接缝处应增加横撑龙骨，横撑龙骨用水平件连接，并与通长次龙骨固定。当采用2440mm×1220mm石膏板时，次龙骨间距不宜为（ ）。

- A. 300mm
- B. 375mm
- C. 400mm
- D. 600mm

【答案】： B

95、根据体积密度不同，纤维板分为硬质纤维板、半硬质纤维板和软质纤维板。其中半硬质纤维板的体积密度为（ ）。

- A. 300~700kg/m³
- B. 400~800kg/m³
- C. 400~700kg/m³
- D. 300~800kg/m³

【答案】： B

96、根据建筑安装工程定额编制的原则，按平均先进水平编制的是（ ）。

- A. 预算定额
- B. 企业定额
- C. 概算定额
- D. 概算指标

【答案】： B

97、在采用浸、淋、喷、刷等涂装方法的场合，涂料在被涂物的垂直面的边缘附近积留后，照原样固化并牢固附着的现象称为（ ）。

- A. 流淌
- B. 下沉
- C. 流挂
- D. 缩孔

【答案】： C

98、以下不属于施工项目安全组织措施的是（ ）。

- A. 建立施工项目安全组织系统
- B. 建立与项目安全组织系统相配套的各专业、各部门、各生产岗位的安全责任系统
- C. 建立项目经理的安全生产职责及项目班子成员的安全生产职责
- D. 技术措施、合同措施、经济措施、信息管理措施等

【答案】：D

99、装修施工时，（ ）在建筑内楼面上集中堆放大量建筑材料，如水泥、砂石、钢材等。

- A. 需要
- B. 可以
- C. 允许
- D. 不允许

【答案】：D

100、电动工具温度超过（ ）℃时，应停机，自然冷却后再行作业。

- A. 30
- B. 40
- C. 50
- D. 60

【答案】：D

101、梯段相邻踏步高差应不大于每踏步两端宽度差不大于（ ）mm。

- A. 10
- B. 12
- C. 15

D. 20

【答案】：A

102、拼槿料与砖墙联接时，应先将拼槿料两端插入预留洞中，然后应用强度等级为（ ）的细石混凝土浇灌固定。

- A. C20
- B. C30
- C. C10
- D. C50

【答案】： A

103、门起（ ）房间作用，窗的主要作用是采光和通风。

- A. 开关
- B. 隔断
- C. 保温
- D. 联系

【答案】： D

104、花岗石板材主要应用于（ ）。

- A. 室外台阶
- B. 大型公共建筑室外装饰工程
- C. 室外地面装饰工程
- D. 室内地面装饰工程

【答案】： B

105、实木木材与人造板材相比，有（ ）的差异。

- A. 幅面大
- B. 变形小
- C. 表面光洁
- D. 存在各向异性

【答案】： D

106、混凝土宜在（ ）环境中工作。

- A. 温暖
- B. 寒冷
- C. 酸性
- D. 碱性

【答案】： D

107、（ ）是预算定额的制定基础。

- A. 施工定额
- B. 估算定额
- C. 机械定额
- D. 材料定额

【答案】： A

108、装修时，不得自行拆除任何（ ），在装修施工中，不允许在原有承重结构构件上开洞凿孔，降低结构构件的承载能力。

- A. 承重构件
- B. 建筑构件
- C. 附属设施
- D. 二次结构

【答案】： A

109、白色硅酸盐水泥加入颜料可制成彩色水泥，对所加颜料的基本要求是（ ）。

- A. 酸性颜料
- B. 碱性颜料
- C. 有机颜料
- D. 无机有机合成颜料

【答案】：B

110、下列属于建设行政法规的是（ ）。

- A. 建设工程质量管理条例
- B. 工程建设项目施工招标投标办法
- C. 中华人民共和国立法法
- D. 实施工程建设强制性标准监督规定

【答案】：A

111、以（ ）确定工程造价，是我国采用的一种与计划经济相适应的工程造价管理制度。

- A. 工程量清单计价
- B. 预算定额单价法
- C. 企业定额
- D. 概算定额

【答案】：B

112、投影分为中心投影和（ ）。

- A. 正投影
- B. 平行投影
- C. 透视投影
- D. 镜像投影

【答案】：B

113、预算定额人工工日消耗量应包括（ ）。

- A. 基本用工和人工幅度差用工
- B. 辅助用工和基本用工
- C. 基本用工和其他用工
- D. 基本用工，其他用工和人工幅度差用工

【答案】：D

114、内墙面层刮大白腻子一般不少于（ ）遍。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】： B

115、门窗套饰面板一般采用胶合板（切片板呈旋片板），厚度不小于（ ）mm（也可采用其他贴面板材），颜色、花纹要尽量相似。

- A. 10
- B. 5
- C. 8
- D. 3

【答案】： D

116、钢型材中，（ ）与工字钢的界面相似，但翼缘更宽。

- A. 等边角钢
- B. 不等边角钢
- C. 槽钢
- D. H 型钢

【答案】： D

117、根据《建筑法》规定,()是安全生产方针的核心和具体体现,是实现安全生产的根本途径。()

- A. 安全生产
- B. 控制防范
- C. 预防为主
- D. 群防群治

【答案】：C

118、42.5 强度等级的水泥，其 28d 抗压强度应大于（ ）。

- A. 0.425MPa
- B. 4.25MPa
- C. 42.5MPa
- D. 425MPa

【答案】：C

119、《钢结构设计规范》GB50017-2003 提出了对承重结构钢材的质量要求，包括 5 个力学性能指标和碳、硫、磷的含量要求。5 个力学性能指标是指抗拉强度、（ ）、伸长率、冷弯试验（性能）和冲击韧性。

- A. 抗压强度
- B. 屈服强度
- C. 抗折强度
- D. 抗弯强度

【答案】：B

120、生产陶瓷制品的原材料主要有可塑性的原料、瘠性原料和熔剂三大类，其中（ ）不属于熔剂。

- A. 长石
- B. 滑石粉
- C. 石英砂
- D. 钙、镁的碳酸盐

【答案】：C

121、网架是由许多杆件按照一定规律组成的网状结构。可分为（
）网架和曲面网架。

- A. 球面
- B. 钢管
- C. 平板
- D. 拱形

【答案】：C

122、地平线用（
）倍的加粗线画出。

- A. 1.6~1.8
- B. 1.4~1.6
- C. 1.0~1.2
- D. 1.2~1.4

【答案】：D

123、施工定额的编制是以（
）为对象。

- A. 工序
- B. 工作过程
- C. 分项工程
- D. 综合工作过程

【答案】：A

124、近年来在裱糊装饰工程中应用最为广泛的一种壁纸是（
）。

- A. 纸基壁纸
- B. 织物壁纸
- C. 金属涂布壁纸
- D. 塑料壁纸

【答案】：D

125、关于变形缝说法正确的是（ ）。

- A. 伸缩缝基础埋于地下，虽然受气温影响较小，但必须断开。
- B. 沉降缝从房屋基础到屋顶全部构件断开。
- C. 一般情况下防震缝以基础断开设置为宜。
- D. 不可以将上述三缝合并设置。

【答案】：B

126、模板脚手架工程资质等级分为（ ）。 （ ）

- A. 一、二、三级
- B. 不分等级
- C. 二、三级
- D. 一、二级

【答案】：D

127、铝合金门窗横向或竖向组合时，宜采取套插，搭接宽度宜大于（ ）mm。

- A. 20
- B. 1
- C. 10
- D. 3

【答案】：C

128、投标单位应按招标单位提供的工程量清单，注意填写单价和合价。在开标后发现有的分项投标单位没有填写单价或合价，则（ ）。

- A. 允许投标单位补充填写
- B. 视为废标来源
- C. 认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中
- D. 由招标人退回招标书

【答案】：C

129、文字处理软件（ ）是 Office 的主要程序，它在文字处理软件市场上拥有统治份额。

- A. Word
- B. WPS
- C. Writer
- D. ApplePages

【答案】： A

130、下列关于时间定额和产量定额的说法中，正确的是（ ）。

- A. 施工定额可以用时间定额来表示
- B. 时间定额和产量定额是互为倒数的
- C. 时间定额和产量定额都是材料定额的表现形式
- D. 劳动定额的表现形式是产量定额

【答案】： B

131、电子表格程序是我们最开始接触使用的办公自动化程序，下列选项中（ ）是 MicrosoftOffice 的组件

- A. Calc
- B. StarOffice
- C. relQuattroPro
- D. EXCEL

【答案】： D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/168032135131006054>

