2025 安全员 A 证考试题库

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(106 题)

1.危险性较大的工程开工前，新工艺、新技术、（ C）应用前，企业的技术负责人，向施工管理人员进行安全技术方案交底，安全管理机构参与。

A.新工具 B.新方法 C.新设备 D.新理念

2.因作业必须临时拆除或变动安全防护设施时，必须经（ D） 同意，采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。

A.安全员 B.技术员 C.班长 D.施工负责人

3.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立（C）合同明确双方的权利和义务

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.其他形式的

4.依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产(D)机构，配备专职安全生产管理人员。

A.检查 B.监督 C.监理 D.管理

5.可能导致重大事故发生的 (B)就是重大危险源。

A.隐患 B.危险源 C.事故隐患 D.单元

6.《安全生产法》明确了安全生产三大目标，即（ C ）。保护国家财产安全，促进社会经济发展。

A.保护环境卫生 B.保证产品质量 C.保障人民生命安全 D.健全安全生产体系

7.劳务分包企业建设工程项目施工人员 50 人以下的，应当设置（A）专职安全生产管理人员。

A.1 名 B.2 名 C.3 名 D.4 名

8.根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产（B）

A.不承担责任 B.承担连带责任 C.不承担连带责任 D.承担责任

9.基坑开挖时，坑边地面沉降监测点不少于（ B）个。

A.2 B.3 C.4 D.5

10.施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用（ C ）线

A.红线 B.黑线 C.绿/黄双色 D.黄色

11.生产经营单位应当建立相应的机制,加强对安全生产责任制落实情况的 (B),保证安全生产责任制的落实。

A.综合管理 B.监督考核 C.监督管理 D.综合监督管理

12.（ C）是在应急响应过程中，为最大限度地降低事故造成的损失或危害，防止事故扩大，而采取的紧急措施或行动。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

13.预防原理是指在安全生产管理工作应该做到（ C），通过有效的管理和技术手段，减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态，从而防止事故的发生。

A.以人为本 B.安全第一 C.预防为主 D.安全优先

14.建筑安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍，下列表述正确的是施工单位（C）

A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用

B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用

C.必须将宿舍迁出

D.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用

15.《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（ A ）证书，方可上岗作业。

A.操作资格 B.许可 C.安全 D.岗位

16.施工现场临时用电规定：漏电保护器应在三级配电二级保护系统中怎样设置才符合要求（ D）。

A.总配电箱和分配电箱 B.总配电箱和开关箱 C.分配电箱和开关箱 D.总配电箱、分配电箱和开关箱

17.多塔作业时，处于高位的塔机（吊钩升至最高点）与低位塔机的垂直

距离在任何情况下不得小于（ B）m。

A.1 B.1.5 C.2 D.3

18.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定，以下符合配备专职安全生产管理人员不少于 3 人的情况的是（ C）。

A.建筑面积 1 万平方米~5 万平方米，工程合同价 5000 万~1 亿元

B.建筑面积 1 万平方米以下，工程合同价 5000 万以下

C.建筑面积 5 万平方米以上，工程合同价 1 亿元以上

D.建筑面积 1 万平方米~5 万平方米，工程合同价 1 亿元以上

19.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对(C)进行相应的安全生产教育培训。

A.施工班组长 B.项目施工员 C.作业人员 D.项目负责人

20.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产（C）。

A.负连带责任 B.负相关责任 C.负总责 D.不负责

21.安全生产管理的根本目的是 (D)。

A.消除隐患,杜绝事故

B.避免造成人身伤亡,财产损失

C.提高企业安全生产管理水平

D.保证生产经营活动中的人身安全,财产安全,促进经济社会持续健康发

展

22.门型脚手架水平加固杆设置要求不正确的是（A ）。

A.当脚手架高度超过 24m 时，应在脚手架外侧每隔 4 步设置一道，并宜在有连墙件的水平层设置。

B.设置纵向水平加固杆应连续，并形成水平闭合圈。

C.在脚手架的底部门架下端应加封口杆，门架的内、外两侧应设通长扫地杆。

D.水平加固杆应采用扣件与门架立杆扣牢

23.模板及其支架在安装过程中，必须设置（D ）。

A.保证工程质量的设施 B.提高施工速度的设施 C.保证节约材料的设施 D.能有效防倾覆的临时固定设施

24.管理者应该充分发挥管理机能中的（ D ）机能，有效地控制人的不安全行为、物的不安全状态，防止事故发生。

A.计划 B.指挥 C.协调 D.控制

25.安全交底应有书面材料,有 (C)。

A.双方的签字 B.交底日期 C.双方的签字和交底日期 D.安全员签字和交底日期

26.作业人员在管道和污水井内作业所采取的措施的论述,哪项最为准确？ (D)。

A.不需采取措施,直接下井作业

B.作业前应对有害气体进行检测和排放

C.作业前应派专人下井检查作业区域情况

D.作业前应对有害气体进行检测和排放,向管道和井道内输入新鲜空气,并保持通风良好

27.安全教育的主要内容包括安全知识教育、安全技术教育和（C)三个方面。

A.安全卫生教育 B.劳动卫生教育 C.安全思想教育 D.环境保护教育

28.（ A）对本行政区域内的建筑起重机械的租赁、安装、拆卸、使用实施监督管理。

A.县级以上地方人民政府建设主管部门

B.县级以上地方人民政府安全监督部门

C.县级以上地方人民政府质量技术监督部门

D.县级以上地方人民政府工商主管部门

29.对存在落后技术装备构成重大安全隐患的企业,要予以公布,责令限期整改,逾期未整改的将依法予以（D)。

A.警告 B.停工整改 C.经济处罚 D.关闭

30.当起重量达到（ C）的额定起重量时，起重量限制器起作用，自动切断起升动力电源，但允许机构作下降运动。

A.90% B.100% C.110% D.120%

31.检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件、但不对检测结果负责。（×）

32.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求，使用装配式活动房屋应当具有（D ）。

A.设计计算书 B.生产厂家 C.质量证书 D.产品合格证

33.依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（C ）和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

34.为了加强安全生产管理,防止发生生产安全事故,生产经营单位必须配备（B）。

A.安全管理机构 B.安全生产管理人员 C.安全管理制度 D.劳动保护用品

35.起重机设备当幅度增大时，其额定起重量将（B ）。

A.增大 B.减少 C.不变 D.可大可小

36.事故发生后，事故现场有关人员应当（A）向本单位负责人报告。

A.立即 B.1 小时内 C.2 小时内 D.3 小时内

37.（ D）设于变幅卷扬机的侧边，用来切断小车牵引机构的电路，防

止小车越位。

A.幅度限位器 B.高度限位器 C.大车行程限位器 D.小车行程限位器

38.气瓶必须距离实际焊接或切割作业点（ A）以上。

A.5m B.6m C.7m D.10m

39.《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》中规定，以下不属于安全防护用品的是（ C ）。

A.安全帽 B.安全带 C.保暖外套 D.护目镜

40.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案应当由(B)组织召开专家论证会。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

41.施工现场主要道路及（C ）应进行硬化处理。

A.食堂地面 B.宿舍地面 C.材料加工区地面 D.厕所及淋浴室地面

42.（ D ）是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。

A.安全检查制度 B.安全技术交底制度 C.安全教育制度 D.安全生产责任制度

43.按照建设部的有关规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位应当组织(A)进行论证、审查。

A.专家 B.监理工程师 C.施工单位技术人员 D.专业监理工程师

44.（ D ）燃烧的火灾不能用水扑救。

A.木制品 B.塑料品 C.玻璃钢制品 D.电气装置

45.使用滑轮的直径，通常不得小于钢丝绳直径的（ A）倍。

A.16 B.12 C.8 D.4

46.在施工现场，（A）是施工项目安全生产的第一责任者。

A.项目经理 B.施工员 C.专职安全生产管理人员 D.企业法定代表人

47.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的，（ A ）。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任

C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责

D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

48.（ D ）负责保证工程项目安全防护和文明施工资金的有效使用。

A.施工单位负责人 B.工程项目技术负责人 C.施工单位安全管理机构负责人 D.项目负责人

49.目前我过建筑业伤亡事故的主要类型是（A）。

A.高处坠落、坍塌、物体打击、机械伤害、触电

B.高处坠落、中毒、坍塌、触电、火灾事故

C.坍塌、粉尘、高处坠落、触电、塔吊事故

D.坍塌、物体打击、机械伤害、触电、火灾事故

50.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，因未履行安全生产管理职责或未执行法律法规、工程建设强制性标准造成质量安全事故的，项目经理一次记（D ）分。

A.1 B.3 C.6 D.12

51.施工现场搭设的运料斜道的宽度和坡度的规定是（B ）。

A.不宜小于 0.8m 和宜采用 1：6

B.不宜小于 1.5m 和宜采用 1：6

C.不宜小于 0.5m 和宜采用 1：3

D.不宜小于 1.5m 和宜采用 1：7

52.专职安全生产管理人员的配备应按 (c)的规定配备。

A.企业负责人 B.地方政府 C.国务院建设行政主管部门 D.项目经理部

53.分包单位（A）将其承包的工程再分包。

A.不得 B.可以 C.必须 D.自行决定是否

54.单排脚手架的横向水平杆设置应满足（ A）的要求。

A.一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 180mm

B.一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 100mm

C.一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不

小于 80mm

D.一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 50mm

55.防止伤亡事故和职业危害，最根本的措施是提高（B ）的安全水平。

A.职工 B.技术装备本身 C.各级领导 D.安全管理人员

56.在工地标准化评价检查程序中，施工单位会同监理单位在市政基础设施工程中应进行自查自检的阶段是（D ）。

A.工程开工 1 个月或完成工程量的 20%时

B.工程每进行 2 个月或完成工程量的 40%时

C.工程进行到一半时

D.工程即将全部投入使用时

57.依据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有（ D ）进行审查。

A.安全规章制度 B.安全管理机构 C.安全生产责任制 D.安全施工措施

58.事故及事故险情信息报告主要包括：（ C） 、信息上报、信息传递。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息接收与通报 D.信息传达

59.开关箱与用电设备的水平距离不宜超过（ A ）。

A.3m B.4m C.5m D.6m

60.《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》中规定，

建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的（ B）。

A.20% B.25% C.30% D.35%

61.企业取得安全生产许可证后,发生一般生产安全事故的暂扣安全生产许可证并（A)。

A.限期整改 B.罚款 C.行政处罚 D.终止施工合同

62.过梁与过梁两端成（ D）角的三角形范围内及过梁净跨度 1/2 的高度范围内不得使用单排脚手架。

A.45° B.50° C.55° D.60°

63.施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件,应当在进入施工现场前进行（C)。

A.清点数量 B.定期检查 C.查验 D.验收

64.（ C ）是针对发生的事故，有关组织或人员采取的应急行动。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

65.生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备,必须按照国家有关规定,由专业生产单位生产,(A),方可投入使用。

A.专业检测机构检测合格,取得安全标志

B.专业检测机构检测合格,报安全生产监督管理部门批准

C.专业检验机构检验合格,申请安全使用证

D.建立专门安全管理制度,定期检测评估

66.浇筑离地（B ）以上框架、过梁、雨篷和小平台时，应设操作平台。
A.1m B.2m C.3m D.4m

67.基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至（ B）时段。

A.完成建筑物设计使用年限的 B.完成基坑支护使用功能的 C.完成基坑开挖的 D.完成建筑物结构封顶的

68.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立 (C)合同,明确双方的权利和义务。

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.其他形式的

69.施工单位挪用安全文明施工措施费用的，由县级以上建设行政主管部门根据《建设工程安全生产管理条例》规定，处挪用费用（A ）的罚款。
A.20%～50% B.20%～40% C.30%～60% D.30%～50%

70.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场（B）进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

A.违章指挥行为 B.易发生重大事故部位、环节 C.即发性事故危险隐患 D.违章作业行为

71.分包单位承接的项目不符合相应的安全资质管理要求，或作业人员不符合相应的（ D）管理要求的，应扣分。

A.上岗资格 B.作业资格 C.技术资格 D.安全资格

72.承插型盘扣式钢管脚手架连墙件应采用（ B）。

A.柔性杆件 B.刚性杆件 C.纵向杆件 D.横向杆件

73.当脚手架采取分段，分立面拆除时，对不拆除的脚手架（ A）。

A.应在两端按规定设置连墙件和横向斜撑加固 B.可采取安全防护措施

C.应按规定设置剪刀撑 D.应设置卸荷措施

74.钢筋切断机切断短料时，手和切刀之间的距离应大于（ B）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

75.满堂脚手架搭设高度不宜超过（ B）m；满堂脚手架施工层不得超过1层。

A.24 B.36 C.40 D.48

76.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向（ D ）或者其他有关部门报告。

A.负有安全生产监督管理职责的部门 B.建设行政主管部门 C.劳动部门 D.负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门

77.对小车变幅的塔式起重机，起重力矩限制器应分别由（ D）进行控制。

A.起重量和起升速度 B.起升速度和幅度 C.起重量和起升高度 D.起重量和幅度

78.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当对达到一定规模

的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具（A)。

A.安全技术交底 B.安全验算结果 C.安全技术措施 D.安全施工措施

79.生产经营单位必须对安全设备进行经常性的维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由（C ）。

A.负责人签字 B.经理签字 C.有关人员签字 D.生产商方面签字

80.根据《建设工程安全生产管理条例》,意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自（D)止。

A.建设开工之日起至有意外伤害发生

B.有意外伤害发生起至竣工验收合格

C.开工令下达起至竣工

D.建设工程开工之日起至竣工验收合格

81.高度在（ B）米及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑。

A.20 B.24 C.26 D.30

82.一般场所开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ C ）。

A.10mA B.20mA C.30mA D.40mA

83.施工现场用电工程中，PE 线上每处重复接地的接地电阻值不应大于（ B ）。

A.4Ω B.10Ω C.15Ω D.30Ω

84.《施工企业安全生产评价标准》中对施工企业安全生产许可证许可状况的考核评价中，下列哪些人员（D ）的配备和考核会根据具体情况评定折减分数。

A.特种作业人员 B.作业人员 C.管理人员 D.企业负责人、项目负责人、专职安全管理人员

85.《建设工程安全生产管理条例》规定,从事危险作业的人员意外伤害保险费由 (C)支付。

A.建设单位 B.用人单位 C.施工单位 D.设计单位

86.移动操作平台的面积不应超过（ ）,高度不应超过（ ）。还应进行稳定验算，并采取措施减少立柱的长细比。（ B）

A.12m2；2.5m B.10m2；5m C.12m2；2.8m D.10m2；2.8m

87.施工现场材料存放应采取（ A）、防锈蚀、防雨措施。

A.防火 B.防盗 C.防雷 D.防汛

88.高处作业的安全技术措施及其所需料具，必须列入工程的（ B ）。

A.预决算 B.施工组织设计 C.概算 D.安全技术交底

89.遇有（ B ）以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。

A.5 级 B.6 级 C.7 级 D.8 级

90.钢丝绳在卷筒上缠绕时，应（A ）。

A.逐圈紧密地排列整齐，不应错叠或离缝

B.逐圈排列，不可以错叠但可离缝

C.逐圈紧密地排列整齐，但可错叠或离缝

D.随意排列，但不能错叠

91.三级安全教育是指 (B)这三级。

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长

B.公司、项目、班组

C.公司、总包单位、分包单位

D.建设单位、施工单位、监理单位

92.发生重伤或死亡事故,在事故调查组未到前,现场应派专人看护现场,(D)不得擅自移动和取走物件。

A.工程负责人 B.工人 C.安全管理人员 D.任何人

93.生产经营单位的主要 (C)必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

A.负责人 B.安全生产管理人员 C.负责人和安全生产管理人员 D.负责人和安全生产监督人员

94.生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的（A）

A.责令限期改正，没收违法所得

B.单处或者并处一万元以上五万元以下罚款

C.导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承包方承担连带赔偿责任

D.处违法所得一倍以上五倍以下的罚款

95.依据《安全生产许可证条例》 (国务院 2004 年第 397 号)的规定,国家对建筑施工企业实施 (A)制度。

A.安全生产许可 B.定期安全检查 C.施工许可证 D.行业监督

96.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定罚款的行政处罚，由（ A）部门决定。

A.安全生产监督 B.工会 C.监察 D.公安

97.（A），系指为防治施工过程中工伤事故和职业病的危机从而技术上采取的措施。

A.安全技术措施 B.施工技术 C.施工方案 D.安全评价

98.国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定追究（A）的法律责任。

A.生产安全事故责任人员 B.相关企业领导 C.技术员工 D.项目经理

99.（A ）是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素，防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。

A.安全技术 B.安全技术措施 C.安全管理 D.安全管理措施

100.临边防护栏杆横杆长度大于（B ）时，必须加设栏杆柱。

A.1m B.2m C.3m D.4m

101.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定，（B ）应当及时、足额向施工企业支付安全措施专项经费，并督促施工企业落实安全防护措施，使用符合相关国家产品质量要求的劳动保护用品

A.监理单位 B.建设单位 C.设计单位 D.施工总承包单位

102.电梯井口必须设定型化防护门；电梯井内应每隔两层并最多隔（ C ）设一道安全网。

A.8m B.9m C.10m D.12m

103.移动式操作平台的次梁，间距不应大于（B ）。

A.35cm B.40cm C.45cm D.50cm

104. (A)负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。

A.国务院建设主管部门 B.省级建设行政主管部门 C.市级建设行政主管部门 D.县级以上建设行政主管部门

105.满堂脚手架的高宽比不宜大于（ C）。

A.1 B.2 C.3 D.4

106.参与高大模板支模体系方案论证的专家组成员应当由（C ）名及以上符合相关专业要求的专家组成。本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。

A.3 名 B.4 名 C.5 名 D.8 名

二、多选题(30 题)

107.建筑施工项目具有（ ABCD）情形之一的，安全生产标准化评定为不合格。

A.未按规定开展项目自评工作的

B.发生生产安全责任事故的

C.因项目存在安全隐患在一年内受到住房城乡建设主管部门 2 次及以上停工整改的

D.住房城乡建设主管部门规定的其他情形

E.未能及时开展安全教育培训

108.某建筑公司承建一座 15 层商务楼。某日在 12 层支塑料模壳，焊接螺纹钢时，火星飞溅到塑料模壳上后燃烧起火，引燃脚手架竹笆，造成较大财产损失。造成事故的主要原因是（ABC）。

A.在易燃物品处焊接作业

B.消防安全规章制度没落实

C.动火处未配备消防器具

D.当日温度很高

E.当时风力较大，助长了火势蔓延

109.建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的（ABC ）。

A.责令改正，处以罚款

B.情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书

C.造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失

D.直接追究单位的刑事责任

E.找关系、请客送礼

110.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的（ ADE ）应当经建设行政主管部门或其他有关部门考核合格后方可任职。

A.主要负责人 B.施工负责人 C.技术负责人 D.项目负责人 E.专职安全生产管理人员

111.施工升降机对层门的要求有（CD ）。

A.层门应保证在关闭时人员能外出

B.层门可以向两侧开启

C.高度降低的层门不应小于 1.8m~2.2m

D.正常情况下，关闭的吊笼门与层门的水平距离不应大于 50mm

E.层门内侧必须上锁

112.绑扎钢筋时，属于不安全行为的是（ACDE ）绑扎。

A.站在钢筋骨架上 B.站在搭设的操作平台上 C.攀登在脚手架上 D.攀爬在模板上 E.站在支撑杆件上

113.生产经营单位负责人接到事故现场有关人员的事故报告后，应当（BD ）。

A.立即展开事故调查

B.立即采取有效措施组织抢救

C.立即对事故责任人做出处理

D.立即如实向有关部门报告

E.在控制事故扩大后再上报有关部门

114.事故等级划分包括（ ABCD）。

A.特别重大事故 B.一般事故 C.重大事故 D.较大事故 E.非常重大事故

115.施工单位对建设工程施工可能造成损害的（ABCE ）等，应当采取专项防护措施。

A.毗邻建筑物 B.生态环境 C.构筑物 D.施工照明 E.地下管线

116.连墙件设置要求有（ ACD ）。

A.偏离主节点的距离不应大于 300mm

B.偏离主节点的距离不应大于 600mm

C.宜靠近主节点设置

D.应从脚手架底层第一步纵向水平杆处开始设置

E.应在脚手架底层第二步纵向水平杆处开始设置

117.专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。对于

(BCDE)的,应当立即制止。

A.违章指挥 B.冒险作业 C.不执行施工计划 D.违章操作 E.不符质量标准

118.工程项目施工组织设计方案必须是（ B C ）。

A.安全员编制 B.技术人员编制 C.企业技术负责人审批 D.只要有就行 E.先施工后审批

119.塔式起重机上必备的安全装置有哪些？(A B C E)

A.起重量限制器 B.力矩限制器 C.起升高度限位器 D.卷扬限位器 E.幅度限制器

120.建筑施工企业新上岗操作工人必须进行岗前教育培训,教育培训应包括 (ABCDE)内容。

A.安全生产法律法规和规章制度

B.安全操作规程

C.针对性的安全防范措施

D.违章指挥、违章作业、违反劳动纪律产生的后果

E.预防、减少安全风险以及紧急情况下应急救援的基本措施

121.建筑施工企业易产生职业危害的工种有 (ABC)。

A.电焊工 B.油漆工 C.爆破工 D.钢筋工 E.防水工

122.建设单位与施工单位应当在施工合同中明确安全防护、文明施工措

施费用，以及（ACDE）等条款。

A.费用预付 B.费用垫付 C.支付计划 D.使用要求 E.调整方式

123.各类模板拆除的顺序和方法，应根据模板设计的规定进行。如果模板设计无规定时，应符合下列那些规定？（A C ）

A.先支的后拆，后支的先拆

B.先支的先拆，后支的后拆

C.先拆非承重的模板，后拆承重的模板及支架

D.先拆承重的模板

E.后拆非承重的模板及支架

124.塔机日常检查和使用前的检查的主要内容包括那些？（ A B C D E ）

A.基础 B.主要部位的连接螺栓 C.金属结构和外观结构 D.安全装置 E.配电箱和电源开关

125.下列（ ABCDE）单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产。

A.建设单位 B.设计单位 C.施工单位 D.工程监理单位 E.其他与建设工程安全生产有关的单位

126.施工现场必须实行安全生产目标管理，工程开工前应制定总的安全管理目标，包括（ABCE）。

A.伤亡事故控制目标 B.安全达标目标 C.文明施工实现目标 D.安全生

产事故的应急救援 E.采取的安全技术措施

127.安全标志分（ A B C D ）。

A.禁止标志 B.警告标志 C.指令标志 D.提示标志 E.允许标志

128.《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》规定：塔式起重机安装、拆卸作业应配备（ABCD ）人员。

A.持有安全生产考核合格证书的项目负责人和安全负责人

B.持有安全生产考核合格证书的机械管理员

C.建筑起重机械安装拆卸工

D.起重司机、起重信号工、司索工

E.施工管理人员

129.关于生产安全事故调查处理应遵守的原则,说法正确的是 (ACE)。

A.事故调查应该按照实事求是、尊重科学的原则

B.及时提出整改措施,并对事故责任者进行处罚

C.任何单位和个人不得阻挠和干涉事故的依法调查工作

D.个人有权对事故的调查保持沉默

E.生产经营单位发生安全生产事故,经调查确定为责任事故的,对有渎职行为的,追究法律责任

130.对现场建筑材料的堆放的一般要求有（A B C D E ）。

A.应当根据用量大小、使用时间长短、供应与运输情况堆放

B.各种材料必须按照总平面图规定的位置放置

C.各种材料物品必须堆放整齐，并符合安全、防火的要求

D.应当按照品种、规格堆放，并设明显标牌，标明名称、规格、产地等

E.要有排水措施、符合安全防火的要求

131.施工项目安全技术资料必须（ ABCD ）。

A.整齐 B.字迹工整 C.内容齐全针对性强 D.专人管理 E.全部打印

132.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，出租机械设备和施工机具及配件，应具有(A E)。

A.生产（制造）许可证 B.设备履历书 C.产品使用说明书 D.产品构造图 E.产品合格证

133.施工企业或工程项目部从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向（CD ）报告；接到报告的人员应当及时处理。

A.建设安全监察机构 B.地方政府 C.现场安全生产管理人员 D.本单位负责人 E.劳务管理人员

134.高处作业吊篮悬挂机构必须按设计荷载选择型钢截面，必须采用（ACD ）。

A.焊接 B.绑接 C.铆接 D.螺栓连接 E.压接

135.脚手架立杆设置的基本要求是（ABCD ）。

A.脚手架基础应安装立杆垫板，当使用木垫板时，必须增设金属底座

B.立杆基础必须高出地平面不小于 50mm，四周应做好排水设施

C.脚手架底层步距不大于 2m，立杆必须用连接杆与建筑结构进行可靠连接

D.脚手架立杆除顶层顶部可采用搭设外，其余各部接头必须用对接扣件连接

E.脚手架立杆顶端高出女儿墙上皮不小于 1m，高出檐口不小于 1.2m

136.高处作业吊篮应安装（BC ）。

A.重量限制器 B.上限位装置 C.下限位装置 D.楼层停靠装置 E.缓冲装置

三、判断题(30 题)

137.为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置。（√）

138.施工现场的易燃、易爆和剧毒物品在储存时，不得与其他物品混放。（A）

139.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明、并向监理单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。(×)

140.进行高处作业前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全

技术措施和人身防护用品，未经落实时不得进行施工。 (A)

141.施工单位应当根据安全标志布置总平面图设置安全标志。 （A）

142.有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备。(√)

143.企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。(√)

144.在基坑作业时。作业人员上下坑沟应先挖好阶梯或设木梯，不应踩踏土壁及支撑上下（A）

145.安全管理的重点是对事故的调查处理。 （B）

146.施工现场使用的临时用电线路，当发生故障或过载时，就有可能造成电气失火。(A)

147.承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，取得证书后可以承揽任何工程。（×）

148.生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。 （√）

149.用电设备的金属外壳必须做保护接零。 （A）

150.施工现场的进出口处应设置“十一牌两图”，在办公区、生活区设置“三栏一报。（A）

151.专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。（√）

152.施工单位安全管理目标的内容主要包括：生产安全事故控制、施工现场安全达标和文明施工目标，以及企业应达到的其他管理目标等。（A）

153.在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。（√）

154.施工升降机运行到最上层或最下层时，可以采用限位装置作为停止运行的控制开关。（B）

155.安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。 （√）

156.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前

委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，没有设计方案的，不得施工 。(√)

157.发包单位及其工作人员在建筑工程发包中不得收受贿赂、回扣或索取其他好处。(√)

158.国家有规定，总包单位对工程建设项目施工的安全生产负总责（√）

159.主体工程可以由分包单位自主承担（×）

160.电焊机的一次接线端应有防护罩，电焊机的外壳必须有可靠的保护接零 (A)

161.建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训，但因客观条件限制未经安全生产教育培训的人员，也可以上岗作业。（×）

162.安全技术资料的有关签字人不在时，其他人可以临时代签。 （B）

163.在烟火中逃生，要用湿毛巾捂住嘴鼻，其主要目的是为了防止呼吸道灼伤. (A)

164.搅拌机作业中，当料斗升起时，严禁任何人在料斗下停留或通过。（A）

165.建筑施工露天作业、高处作业、交叉作业多的特点，导致施工现场不安全因素多。 （ A）

166.凡在坠落高度基准面 2 米以上（含 2 米）有可能坠落的高处进行的作业称高处作业。(A)

参考答案

1.C
2.D
3.C
4.D
5.B
6.C
7.A
8.B
9.B
10.C
11.B
12.C
13.C
14.C
15.A
16.D
17.B
18.C
19.C
20.C
21.D

22.A
23.D
24.D
25.C
26.D
27.C
28.A
29.D
30.C
31.B
32.D
33.C
34.B
35.B
36.A
37.D
38.A
39.C
40.B
41.C
42.D
43.A
44.D
45.A
46.A
47.A
48.D
49.A
50.D
51.B
52.C
53.A
54.A
55.B
56.D
57.D
58.C
59.A
60.B
61.A
62.D
63.C
64.C
65.A

66.B
67.B
68.C
69.A
70.B
71.D
72.B
73.A
74.B
75.B
76.D
77.D
78.A
79.C
80.D
81.B
82.C
83.B
84.D
85.C
86.B
87.A
88.B
89.B
90.A
91.B
92.D
93.C
94.A
95.A
96.A
97.A
98.A
99.A
100.B
101.B
102.C
103.B
104.A
105.C
106.C
107.ABCD
108.ABC
109.ABC

110.ADE
111.CD
112.ACDE
113.BD
114.ABCD
115.ABCE
116.ACD
117.BCDE
118.BC
119.ABCE
120.ABCE
121.ABC
122.ACDE
123.AC
124.ABCDE
125.ABCDE
126.ABCE
127.ABCD
128.ABCD
129.ACE
130.ABCDE
131.ABCD
132.AE
133.CD
134.ACD
135.ABCD
136.BC
137.A
138.A
139.B
140.A
141.A
142.A
143.A
144.A
145.B
146.A
147.B
148.A
149.A
150.A
151.A
152.A
153.A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/168115106071007046