

2023 年一级建造师之一建机电工程实务综合提升试卷附带答案

单选题（共 20 题）

1. （2015 年真题）在自动扶梯空载制动试验中，应检查符合标准规范要求的是（ ）

- A. 制动载荷
- B. 制动方法
- C. 空载速度
- D. 制停距离

【答案】 D

2. 自动化仪表的中心距操作地面的高度宜为（ ）。

- A. 0.8~1.0m
- B. 1.0~1.2m
- C. 1.2~1.5m

D. 1.5~1.8m

【答案】 C

3.

机械设备与基础的连接方式中，用来固定没有强烈振动和冲击的设备是（）。

A. 胀锚地脚螺栓

B. 活动地脚螺栓

C. 固定地脚螺栓

D. 黏结地脚螺栓

【答案】 C

4.

验收评定工作的基础工作在施工单位，并经第三方的质量监督部门或（）来确认。

- A. 质量检测机构
- B. 竣工验收组织
- C. 工程监理单位
- D. 勘察设计单位

【答案】 B

5.

长距离输电线路定位并经检查后，可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况，测设钢塔架基础中心桩。中心桩测定后，一般采用（ ）进行控制。

- A. 电磁波测距法
- B. 解析法
- C. 十字线法
- D. 钢尺量距法

【答案】 C

6. 按架空电力线路保护区内取土规定，220KV 杆塔周围禁止取土的范围是（ ）。

A. 5m

B. 6m

C. 7m

D. 8m

【答案】 A

7. 下列耐火材料中，属于碱性耐火材料的是（ ）。

A. 硅砖

B. 白云石砖

C. 刚玉砖

D. 高铝砖

【答案】 B

8. 属于安装工程一般项目的是（ ）。

- A. 保证主要使用功能要求的检验项目
- B. 保证工程安全、节能和环保的检验项目
- C. 因无法定量而采取定性检验的项目
- D. 确定该检验批主要性能的检验项目

【答案】 C

9.

以下属于无挠性牵引件的输送设备是（ ）。

- A. 刮板输送机
- B. 斗式提升机
- C. 链板输送机
- D. 滚柱输送机

【答案】 D

10.

预作用系统是湿式喷水灭火系统与自动探测报警技术和自动控制技术相结合的产物，它克服了（）的缺点，使得系统更可靠。

- A. 干式系统
- B. 湿式系统
- C. 水幕系统
- D. 湿式系统和干式系统

【答案】 D

11.

按国家计量局《计量器具分类管理办法》的范围划分，施工企业在用的C类计量器具是（）。

- A. 接地电阻测量仪

B. 万用表

C. 5m 以上卷尺

D. 样板

【答案】 D

12. 吊装用的钢丝绳一般由（ ）制成。

A. 低合金结构钢丝

B. 高碳钢丝

C. 中碳钢丝

D. 低碳钢丝

【答案】 B

13.

绝缘子属于电力线路设施保护范围中的（ ）。

- A. 电力线路设施
- B. 电力电缆线路
- C. 电力线中处使用的有关设施
- D. 电力调度设施

【答案】 A

14.

阀门应按规范要求进行强度和严密性试验，试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查（）且不少于1个。

- A. 8%
- B. 10%
- C. 15%
- D. 25%

【答案】 B

15. 对施工配合比有要求的防腐蚀材料，其配合比应由（ ）确定，不得任意改变。

A. 设计

B. 规范

C. 试验

D. 业主

【答案】 C

16.

自动人行道自动停止运行时，开关断开的动作不用通过安全电路来完成的是（ ）。

A. 过载

B. 踏板下陷

C. 扶手带入口保护装置动作

D. 附加制动器动作

【答案】 A

17. 开关安装位置应便于操作，开关距地面高度宜为（ ） m

A. 0.5m

B. 1.8m

C. 2m

D. 1.3m

【答案】 D

18. 高温炉墙的保温采用（ ）施工。

A. 捆扎法

B. 粘贴法

C. 浇注法

D. 拼砌法

【答案】 D

19.

下列消防设备，不属于自动喷水灭火系统的设备是（ ）。

- A. 报警阀组
- B. 水流装置
- C. 喷头组件
- D. 消火栓箱

【答案】 D

20. 常用于等离子弧切割，作为外层保护气的是（ ）。

- A. 氩气
- B. 氦气
- C. 二氧化碳
- D. 氮气

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/168137050023007003>