一、建设项目基本情况

建设项目名称	年产 160 万张高端实木多层板生产线项目		
项目代码	2301-450225-07-02-588376		
建设单位联系人		联系方式	
建设地点	广西壮族自治区柳州市融水苗族自治县融水镇珠砂路 159 号		
地理坐标	（E109 度 13 分 11.025 秒，N25 度 04 分 30.698 秒）		
国民经济 行业类别	C2029 其他人造板制造	建设项目 行业类别	十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业-34、人造板制造-其他
建设性质	☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造	建设项目 申报情形	☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 ✪超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	柳州市融水苗族自治县发展和改革局	项目审批（核准/备案）文号（选填）	/
总投资（万元）	6000	环保投资（万元）	60
环保投资占比（%）	1	施工工期	2023 年 10 至 2024 年 1 月
是否开工建设	✪否 ☑是：2023 年 10 月至 2024 年 1 月	用地（用海） 面积（m^2）	48733.51
专项评价设置情况	本项目排放废气含有有毒有害污染物（甲醛）且厂界外 500m范围内有环境空气保护目标，设置大气环境评价专题，详见《大气环境评价专题》。		
规划情况	规划名称：《融水苗族自治县工业集中区总体规划修编（2018-2035）》。 审批机关：柳州市人民政府。		
规划环境影响评价情况			

	项目位于广西壮族自治区柳州市融水苗族自治县马长洞科技产业园区，属于《融水苗族自治县工业集中区总体规划修编（2018-2035）》中的马长洞片区。融水苗族自治县工业集中区马长洞片区位于融水县县城西北面，规划范围依山路与北环路交汇处，规划面积1.10km^2。 2018年12月融水苗族自治县工业集中区管理委员会委托北京中咨华宇环保技术有限公司编制完成了《融水苗族自治县工业集中区总体规划修编（2018-2035）环境影响报告书》。2018年12月20日柳州市环境保护局出具了《关于印发〈融水苗族自治县工业集中区总体规划修编（2018-2035）环境影响报告书〉审查意见的通知》（柳环规划函〔2018〕93号）。
规划及规划环境影响评价符合性分析	根据《融水苗族自治县工业集中区总体规划修编（2018-2035）环境影响报告书》及其审查意见，融水苗族自治县工业集中区总体发展目标：依托资源优势，优化工业布局，实现木材加工业、农副产品加工业、生物制药业规模化、高效化发展，形成产业链和产业集群。坚持生态优先发展战略，大力发展生态经济，推动产业升级，将融水工业集中区建设成为生态工业园区的示范园区。 根据《柳州市融水苗族自治县工业集中区总体规划修编（2018-2035）环境影响报告书》，禁止入区的项目包括：《产业结构调整指导目录(2011年本）》（2013年修正）（以下简称《指导目录》）中的淘汰类；《指导目录》中属于限制类，且与所处重点生态功能区主体功能定位和发展方向不符合的产业；《指导目录》中属于鼓励类和允许类，但在本行政区不具备资源要素的禀赋，且与所处重点生态功能区主

	体功能定位和发展方向不符合的产业。

	本项目位于马长洞片区，项目为人造板制造，符合融水县工业集中区马长洞片区的发展规划。
其他符合性分析	一、产业政策符合性分析 本项目属于国民经济行业类别中的C2029其他人造板制造，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》的有关条款要求，本项目不在现行产业政策中规定的限制类和淘汰类建设项目之列，不在鼓励建设项目之列，视为允许类项目，项目符合国家的产业政策。 二、项目选址合理性分析 项目选址位于融水苗族自治县融水镇珠砂路159号，根据马长洞片区用地布局规划图，项目用地类型为二类工业用地，项目在马长洞片区用地布局规划的位置关系详见附图4。项目不在自然保护区、风景名胜区。森林公园、饮用水源保护区等需要特殊保护的区域范围内，符合相关环保法律要求，因此从环保角度分析，本项目选址合理。 三、“三线一单”符合性分析 1、生态保护红线 根据2021年7月30日柳州市人民政府发布的《柳州市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（柳政规〔2021〕12号），项目位于广西柳州市融水苗族自治县融水镇马长洞片区（融水苗族自治县粤桂协作产业园），项目管控单元类型为融水苗族自治县工业集中区重点管控单元，项目与柳州市环境分区管控图的关系见附图5。项目选址不涉及柳州市生态环境分区管控中的优先保护单元，项目与柳州市“三线一单”生态环境分区管控相符性情况见表1-1。 **表1-1**

项目与柳州市融水苗族自治县工业集中区重点管控单元生态环境准入及管控要求

生态环境准入及管控要求		本项目	相符性
空间布局约束	1、入园项目必须符合国家、自治区产业政策、供地政策及园区产业定位。	本项目符合国家产业政策，符合园区产业的规划要求。	符合
	2、加快产业结构调整和产业水平提升；对于不符合产业导向的已入驻企业，加速转型或淘汰。	本项目为木材加工项目，不属于限制类和淘汰类建设项目。	符合
	3、在敏感目标临近地块设置一定的产业控制带，控制带禁止布局或新建涉及生产废气排放、恶臭严重、有防护距离要求和使居住区声环境质量超标的强噪声源项目。	根据大气预测结果，项目营运过程产生的废气对周边敏感点影响较小。	不涉及
	4、园区企业今后的引进原则为以规划产业的二类工业项目，东良片区不宜再引入三类工业。	本项目为木材加工项目，属于二类工业项目，项目用地类型属于二类工业用地。	
	5、在涉及或临近基本农田、水体、景区、饮用水源保护区等生态敏感区域，应制定相应的专项生态环境保护措施，划定限制、禁止开发区域，并设置一定的隔离缓冲区。	根据区域规划，本项目周边地块均为规划的工业用地，本项目所在区域不属于限制、禁止开发区。	
	6、新建大气污染物排放的工业项目，原则上应当进入工业园区或者工业集聚区；加快布局分散的企业向园区集中。	本项目位于马长洞片区内。	符合
	7、产业园区管理机构应将规划环评结论及审查意见落实到规划中，负责统筹区域内生态环境基础设施建设，不得引入不符合规划环评结论及审查意见的项目入园。	本项目符合园区产业规划及审查意见要求。	
污染物排放管控	1、	本项目所需热源由生物质导热油炉供给。导热油炉废气经旋风+布袋除尘器处理后通过	不涉及

			35m 高 DA001	

		深化园区工业污染治理，持续推进工业污染源全面达标排放，开展烟气高效脱硫脱硝、除尘改造。推进各类园区技术、工艺、设备等生态化、循环化改造，积极推广园区集中供热。强化园区堆场扬尘控制。推动重点行业 VOCs 的排放管控，加强 VOCs 排放企业源头控制。	排气筒排放；锯边、砂光的木工粉尘经布袋除尘后通过 15m 高 DA002 排气筒排放；施胶、热压废气经过二级活性炭处理后通过 15mDA003 高热压排气筒排放。	
		2、逐步完成工业集聚区集中式污水处理设施建设，确保已建污水处理设施稳定运行及达标排放。园区集中式污水处理设施总排口安装自动监控系统、视频监控系统，并与生态环境主管部门联网。按照“清污分流、雨污分流”原则，实施废水分类收集、分质处理。	本项目无生产废水，仅排放生活污水。生活污水经化粪池处理达标后排入康田污水厂。	不涉及
		3、园区及园区企业排放水污染物，要满足国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。直接外排水环境的，执行国家或者地方规定的标准要求；经城镇污水集中处理设施处理后排放的，执行市政部门管理要求；经园区污水集中处理设施处理后排放的，执行园区管理部门相关要求。	本项目无生产废水，仅排放生活污水。生活污水经化粪池处理达标后排入康田污水厂。	不涉及
		4、矿产资源勘查以及采选过程中排土场、露天采场、尾矿库、矿区专用道路、矿山工业场地、沉陷区、矸石场、矿山污染场地等的生态环境保护与治理恢复工作须满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）要求。落实边开采、边保护、边复垦的要求，使新建、在建矿山损毁土地得到全面复垦。	本项目不属于矿产资源开发利用行业。	符合
	环境风险防控	开展环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。企业、园区与地方人民政府环境应急预案应当有机衔接。		符合

			融水苗族自治县工业集中区已制定突发环境事件应急预案，本项目建成后按要求开展环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。企业、园区与地方人民政府环境应急预案应当有机衔接。	

2、环境质量底线

建设单位严格执行环评提出的各项要求，认真落实污染防治措施，确保治理措施的治理效果达到设计及环评提出的要求，各项污染物均达到相应排放标准，对周边环境影响较小，可满足功能区大气、地表水等环境资料达标。因此，项目所在区域符合环境质量底线管理要求。

3、资源利用上线

项目所用原料均为外购，不涉及自然资源开采，对资源总量影响不大。项目运营过程中消耗一定的电能、水资源。

4、环境准入负面清单

根据广西壮族自治区发展和改革委员会《关于印发<广西16个国家重点生态功能区县产业准入负面清单（试行）>的通知》（桂发改规划〔2016〕944号）和《关于印发<广西第二批重点生态功能区产业准入清单>的通知》（桂发改规划〔2017〕1652号），本项目不属于产业准入负面清单内的产业，项目建设符合国家产业政策，项目符合行业准入，本项目主

	要从事胶合板的生产，项目不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。 按照《广西16

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/175234041012011131