

2024 广东省安全员 C 证考试模拟题及答案

学校：_____ 班级：_____ 姓名：_____ 考号：_____

一、单选题(86题)

1.事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（ D ）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.2 年 B.3 年 C.4 年 D.5 年

2.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的（ B ），并监督、教育从业人员按照使用规定佩戴、使用。

A.劳动工具 B.劳动防护用品 C.劳动保护 D.劳动设备

3.（ D ）是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。

A.安全检查制度 B.安全技术交底制度 C.安全教育制度 D.安全生产责任制度

4.安全管理要逐步实现法制化、（ A ）、规范化、系统化。

A.标准化 B.制度化 C.现代化 D.信息化

5.风力达到（ C ）时，应停止塔机的安拆工作。

A.6 级 B.5 级 C.4 级 D.10 级

6.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场

有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于()小时内向事故发生地()以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 (C)

A.1； 市级 B.2； 市级 C.1； 县级 D.2； 县级

7.根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为(D)等级。

A.1 个 B.2 个 C.3 个 D.4 个

8.易燃仓库内严禁使用 (A) 照明灯具。

A.碘钨灯 B.25 瓦白炽灯 C.日光灯 D.防爆灯

9.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供 (B) ，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

10.落地式脚手架剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与其相交的横向水平杆伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不应 (A) 。

A.大于 150mm B.小于 150mm C.大于 300mm D.小于 300mm

11.回转限位器的作用主要是防止塔机 (A) 。

A.电缆线不会被绞坏 B.旋转撞到周边障碍物 C.随风旋转 D.不能自动归位

12.危险性较大的工程开工前，新工艺、新技术、（ C ）应用前，企业的技术负责人，向施工管理人员进行安全技术方案交底，安全管理机构参与。

A.新工具 B.新方法 C.新设备 D.新理念

13.（ D ）负责保证工程项目安全防护和文明施工资金的有效使用。

A.施工单位负责人 B.工程项目技术负责人 C.施工单位安全管理机构负责人 D.项目负责人

14.建立和完善建筑施工企业（ B ）体系建设是健全社会信用体系的重要组成部分。

A.信用 B.诚信 C.安全管理 D.合同履行管理

15.建筑安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍，下列表述正确的是施工单位（ C ）

A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用

B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用

C.必须将宿舍迁出

D.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用

16.施工企业安全生产评价每年度应至少进行（ A ）次自我考核评价。

A.1 B.2 C.3 D.4

17.工人在分配到施工队之前，首先进行公司级安全教育，下列内容不属于公司级安全教育内弄的是（ C ）。

- A.劳动保护的意义和任务的一般教育
- B.安全生产方针、政策、法规、标准、规范、规程和安全知识
- C.安全生产纪律和文明生产要求
- D.企业安全规章制度

18.施工现场用电系统中，PE线的绝缘色应是（D）。

- A.绿色 B.黄色 C.浅蓝色 D.黄绿双色线

19.施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险费由（B）支付。

- A.建设单位 B.施工单位 C.分包单位 D.个人

20.（A）是为有效预防和控制可能发生的事故，最大程度减少事故及其造成损害而预先制定的工作方案。

- A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

21.（B）对建设工程项目的安全施工负责。

- A.施工单位负责人 B.项目负责人 C.工程项目技术负责人 D.专职安全管理人员

22.垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过（A）培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

- A.专门的安全作业 B.三级教育 C.安全教育 D.安全技能

23.楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于（B）但大于2.5cm的孔口

必须用坚实的盖板盖设。

A.20 cm B.25cm C.30 cm D.35 cm

24.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案,专家组成员应当由 (C) 名及以上符合相关专业要求的专家组成。

A.3 B.4 C.5 D.6

25.钢筋弯曲机弯钢筋时,严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设 (C) 的一侧站人。

A.防护装置 B.漏电保护器 C.固定销 D.活动销

26.高度 24 m 以上的双排脚手架连墙件构造规定为 (D) 。

A.可以采用拉筋和顶撑配合的连墙件

B.可以采用仅有拉筋的柔性连墙件

C.可采用顶撑在建筑物上的连墙件

D.必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接

27.大外墙板、内墙板放置时应该 (D) 。

A.将其固定,避免倾覆 B.在下部垫通长木方 C.使自稳角成 70° - 80° D.专用堆放架内

28.焊机二次侧电源线长度最大不得超过 (B) m。

A.20 B.30 C.40 D.50

29.高层建筑施工超过 8 层以后,每隔 (B) 层宜设置临时厕所。

A.3 B.4 C.5 D.8

30.劳务分包企业建设工程项目施工人员 50 人以下的,应当设置 (A) 专职安全生产管理人员。

A.1 名 B.2 名 C.3 名 D.4 名

31.气瓶必须距离实际焊接或切割作业点 (A) 以上。

A.5m B.6m C.7m D.10m

32.施工单位应当确保安全文明施工费专款专用,在财务管理中 (B) 列出安全防护、安全文明施工费用清单备查

A.一并 B.单独 C.认真 D.准确

33.安全管理的核心内容是 (B) 。

A.制定安全技术方案 B.建立和维持安全控制系统 C.增加安全投入 D.加强内部沟通

34.附着式升降脚手架架体全高与支承跨度的乘积不应 大于 (A) 。

A.110m B.120m C.130m D.150m

35.按照《安全生产法》的规定,国务院安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施 (B) 。

A.综合管理 B.综合监督管理 C.监督管理 D.规划管理

36.建筑施工企业申请安全生产许可证,应当对申请材料实质内容的 (C) 负责,不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料。

A.及时性 B.准确性 C.真实性 D.合理性

37.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐

级上报事故情况,每级上报的时间不得超过 (B)。

A.1 小时 B.2 小时 C.3 小时 D.4 小时

38.在潮湿场所施工,照明电源电压不应大于 (B)。

A.36V B.24V C.12V D.6V

39.钢丝绳在起升卷扬机卷筒上应按顺序排列整齐,当吊钩处于工作位置最低点时,钢丝绳在卷筒上的缠绕不少于 (B)。

A.2 圈 B.3 圈 C.4 圈 D.5 圈

40.下列 (A) 不属于行政处分,既有国家机关、企事业单位对其工作人员违反行政法规或政纪的行为所实施的制裁,主要有警告、记过、记大过、降职、降薪、撤职、开除等。

A.罚款 B.记大过 C.警告 D.留用察看

41.发生下列 (A) 情形时,安全生产许可证颁发机构应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。

A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的

B.超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.违反法定程序颁发安全生产

D.工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

42.适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是 (C) 灭火剂。

A.D 类干粉 B.ABCD 类干粉 C.BC 类干粉 D.泡沫

43. 安管人员”遗失安全生产考核合格证书的,应当在公共媒体上声明作废,通过其受聘企业向 (C) 申请补办。

A.县级机关 B.市级机关 C.原考核机关 D.当地政府

44.基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至 (B) 时段。

A.完成建筑物设计使用年限的 B.完成基坑支护使用功能的 C.完成基坑开挖的 D.完成建筑物结构封顶的

45.建设安全监督机构在检查施工现场时,发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍 (C)。

A.经工程所在地建设安全监督机构同意,可以继续使用

B.经工程所在地建设行政主管部门同意,可以继续使用

C.所住员工必须无条件迁出

D.经工程所在地质量监督机构同意,可以继续使用

46.《建设工程安全生产管理条例》规定,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起 (C) 日内,将其保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.7 B.10 C.15 D.30

47.工地标准化综合评价为不合格的情况是 (B) 。

A.综合评价得分刚达到合格分值的

- B.凡发生了一般及一般以上建筑生产安全事故的
- C.没有按照有关规定进行安全检查的
- D.没有进行三级教育培训的

48.《建筑法》规定，施工企业管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生伤亡事故或造成其他严重后果的（ D ）。

- A.依法追究行政责任
- B.依法追究民事责任
- C.依法追究经济责任
- D.依法追究刑事责任

49.《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）规定，两台推土机在同一地区作业时，前后距离最小应大于（ C ）米。

- A.6
- B.7
- C.8
- D.9

50.当起重量达到（ C ）的额定起重量时，起重量限制器起作用，自动切断起升动力电源，但允许机构作下降运动。

- A.90%
- B.100%
- C.110%
- D.120%

51.施工现场已不再使用的淘汰钢筋机具是（ C ）。

- A.钢筋切断机
- B.钢筋弯曲机
- C.钢筋冷拉机
- D.钢筋调直机

52.人的失误是指人的行为结果偏离了被要求的（ B ）。

- A.纪律
- B.标准
- C.制度
- D.规章

53.安全技术交底应由交底人、被交底人和（ C ）进行签字确认。

- A.项目负责人
- B.专职安全员
- C.项目技术负责人
- D.施工员

) m, 净

空高度不宜小于 () m。 (C)

A.4; 5 B.4.5; 3.5 C.4; 4 D.4.5; 3

55.多塔作业时,处于低位的塔机(起重臂端部)与高位塔机之间距离不得小于 (B)。

A.1m B.2m C.3m D.4m

56.《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行 (A) 安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案。

A.一次 B.二次 C.三次 D.四次

57.施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用 (C) 线

A.红线 B.黑线 C.绿/黄双色 D.黄色

58.建筑施工进行高处作业之前,应进行安全防护设施的(D)和验收。

A.分部检查 B.局部检查 C.总体检查 D.逐项检查

59.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的

(B), 并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

A.劳动工具 B.劳动防护用品 C.劳动保护 D.劳动设备

60.塔吊操作人员属于特种作业人员,应经 (D)。

A.培训合格上岗 B.任命上岗 C.考试合格上岗 D.专业培训,持证上岗

最根本的措施是提高(B)的安全水平。

A.职工 B.技术装备本身 C.各级领导 D.安全管理人员

62.对脚手架工程、施工用电、基坑支护、模板工程、起重吊装作业、塔吊、物料提升机及其他垂直运输设备等专业性较强的项目，要单独编制(C)。

A.冬期施工安全技术措施 B.雨期施工安全技术措施 C.专项安全施工组织设计 D.夜间施工安全技术措施

63.《建设工程安全生产管理条例》规定,对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当编制(C)。

A.单项工程施工组织设计 B.安全施工方案 C.专项施工方案 D.施工组织设计

64.为了加强安全生产管理,防止发生生产安全事故,生产经营单位必须配备(B)。

A.安全管理机构 B.安全生产管理人员 C.安全管理制度 D.劳动保护用品

65.施工现场的场地可以采用哪种方式适当硬化?(B)

A.必须做混凝土地面

B.有条件的做混凝土地面,无条件的可以采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化

C.不得采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化

66.特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业()

67.(C)应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施;有条件的,应当对施工现场实行封闭管理。

A.各级人民政府 B.监理单位 C.建筑施工企业 D.建设单位

68.可能导致重大事故发生的(B)就是重大危险源。

A.隐患 B.危险源 C.事故隐患 D.单元

69.施工现场开挖非热管道沟时,沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于(A)米。

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

70.脚手架拆除时下方应设(D),派专人旁站,自上而下拆除,严禁向下抛掷。

A.加工区 B.料场 C.防护棚 D.警戒区

71.人工开挖土方,两人横向间距不得小于(B)m。

A.1 B.2 C.3 D.4

72.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,属于施工单位安全责任的是(B)。

A.提供相邻构筑物的有关资料

C.办理施工许可证时报送安全施工措施

D.提供安全施工措施费用

73.从业人员经过安全教育培训，了解岗位操作规程，但未遵守而造成事故的，行为人应负（D）责任，有关负责人应负（D）责任。

A.直接 间接 B.直接 领导 C.间接 管理 D.直接 管理

74.施工单位在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的（ B ）。

A.安全防护设施 B.安全技术措施 C.安全技术制度 D.质量技术制度

75.《消防法》规定，因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理（ A ）。

A.审批手续 B.备案手续 C.许可手续 D.保险手续

76.高处露天作业，缆索吊装及大构件起重吊装时，应根据作业高度和现场风力大小，对作业的影响程度，制定可靠的安全措施。遇有（ C ）大风时，上述施工应停止作业。

A.五级（含五级）以上 B.五级（不含五级）以上 C.六级（含六级）以上 D.六级（不含六级）以上

77.满堂脚手架搭设高度在 8m 以下时，应在（D）设置连续水平剪刀撑。

A.横向 B.纵向 C.四周 D.顶部

78.

在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应（ C ）。

A.不小于 300mm B.不小于 400mm C.不小于 500mm D.不大于 500mm

79.下列配电系统中，不属于三级配电是指（ D ）

A.总配电箱 B.分配电箱 C.开关箱 D.控制按钮

80.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是（ A ）。

A.建立健全本单位安全生产责任制

B.及时、如实报告生产安全事故

C.保证安全生产投入的有效实施

D.编制、实施本单位的安全事故应急预案

81.按凡年龄、身体健康状况符合有关要求的施工单位从业人员，经（ C ）发给平安卡。

A.教育培训 B.教育考核 C.培训考试合格 D.入场教育

82.易燃易爆危险物品库房与在建工程的防火间距应不小于（ B ）米。

A.10 B.15 C.20 D.25

83.事故及事故险情信息报告主要包括：（ C ）、信息上报、信息传递。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息接收与通报 D.信息传达

84.危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施前，（ C ）应当向现场管

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/175342224001011110>