

2023年贵州省安全员B证考试模拟题附答案 (推荐)

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(70 题)

- 1.安全帽应能承受 5kg 钢锤自 (B) 高处自由坠落的冲击。
A.0.5m B.1m C.1.5m D.2m
2. (A) 是工程项目施工现场安全生产第一责任人, 负责组织落实安全生产责任, 实施考核, 实现项目安全管理目标。
A.项目经理 B.项目技术负责人 C.项目安全员 D.项目班组长
- 3.在起重作业中, (B) 斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。
A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以
- 4.高处作业吊篮 (A) 当工作钢丝绳断裂或平台倾斜时, 能自动锁住安全钢丝绳。
A.安全锁 B.电机 C.限位器 D.提升机
- 5.起重吊装工程是一项危险性较大的工作, 对于起重吊装工程的说法不正确的是 (C)。
A.施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施
B.需要编制专项施工方案, 并有安全验算结果
C.专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施

D.由专职安全管理人员进行现场监督

6.超过（ B ）高的塔机，必须在起重机的最高部位（臂架、塔帽或人字架顶端）安装红色障碍指示灯，并保证供电不受停机影响。

A.20m B.30m C.40m D.50m

7.多塔作业时，处于低位的塔机（起重臂端部）与高位塔机之间距离不得小于（ B）。

A.1m B.2m C.3m D.4m

8.某建筑工程建筑面积 3 万平方米，按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该建筑工程项目应当至少配备（ B）名专职安全生产管理人员。

A.1 B.2 C.3 D.4

9.危险度表示发生事故的危险程度，它是由（ C ）决定的。

A.发生事故的可能性与系统本质安全性

B.本质安全性与危险源性质

C.发生事故的可能性与发生事故的严重性

D.危险源的性质与发生事故的严重性

10.在脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆（小横杆），用直角扣件扣紧，且严禁拆除，这是因为（D ）。

A.横向水平杆是构成脚手架整体刚度的必不可少的杆件

B.横向水平杆是承传竖向荷载的重要受构件

C.横向水平杆是承传竖向、水平荷载的重要受力构件

D.横向水平杆是承受竖向荷载的重要受力杆件，又是保证脚手架整体刚度不可缺少的杆件

11.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职（ C）。

A.材料员 B.施工员 C.安全员 D.质检员

12.塔式起重机的拆装作业必须在（ B ）进行。

A.温暖季节 B.白天 C.晴天 D.良好照明条件的夜间

13.企业的（ C ）是企业安全生产的第一责任者。

A.安全部主管 B.生产部主管 C.主要负责人 D.产品科研部主管

14.起重机司机每天对钢丝绳的观察应特别注意钢丝绳与（ A ）处。

A.设备的固定 B.卷筒缠绕 C.滑轮缠绕 D.钢丝绳接头

15.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产（ C ）。

A.负连带责任 B.负相关责任 C.负总责 D.不负责

16.安全生产管理的根本目的是（ D ）。

A.消除隐患,杜绝事故

B.避免造成人身伤亡,财产损失

C.提高企业安全生产管理水平

D.保证生产经营活动中的人身安全,财产安全,促进经济社会持续健康发

展

17.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求,使用装配式活动房屋应当具有 (D)。

A.设计计算书 B.生产厂家 C.质量证书 D.产品合格证

18.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经 (D) 审批签字后,方可实施。

A.施工单位技术负责人

B.工程监理单位总监理工程师

C.工程项目技术负责人和工程监理单位监理工程师

D.施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师

19.边长在 (D) 以上的洞口,四周设防护栏杆,洞口下张设安全平网。

A.25cm B.50cm C.75cm D.150cm

20.一般场所开关箱中漏电保护器,其额定漏电动作电流为 (C)。

A.10mA B.20mA C.30mA D.40mA

21.附着式升降脚手架在施工现场反复使用,要求有足够的安全保障,所以必须对使用和生产的单位实行 (A) 制度。

A.认证 B.许可 C.审查 D.审批

22.在基坑监测时,各监测项目应在基坑开挖前或测点安装后测得稳定的初始值,且次数不应少于 (B) 次。

A.一 B.二 C.三 D.四

23.连墙件设置应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于（ A ）。

A.300mm B.350mm C.400mm D.450mm

24.县级以上人民政府住房城乡建设主管部门在实施监督检查时，应当有

（ B ）名以上监督检查人员参加，不得妨碍企业正常的生产经营活动，不得索取或者收受企业的财物，不得谋取其他利益。

A.1 B.2 C.3 D.4

25.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替

（ A ）使用。

A.导线 B.支撑物 C.接地线 D.防护物

26.人工挖扩孔时，孔下照明必须使用（ B ）安全电压照明。

A.12 伏以下 B.24 伏以下 C.36 伏以下 D.48 伏以下

27.安全交底应有书面材料,有（ C ）。

A.双方的签字 B.交底日期 C.双方的签字和交底日期 D.安全员签字和
交底日期

28.（D）可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

A.县级以上人民政府建设行政主管部门 B.省级以上人民政府建设行政
主管部门 C.国务院建设行政主管部门 D.国务院

29.钢丝绳在卷筒上缠绕时，应（A ）。

A.逐圈紧密地排列整齐，不应错叠或离缝

- B.逐圈排列，不可以错叠但可离缝
- C.逐圈紧密地排列整齐，但可错叠或离缝
- D.随意排列，但不能错叠

30.生产经营单位应当建立相应的机制,加强对安全生产责任制落实情况的 (B),保证安全生产责任制的落实。

- A.综合管理 B.监督考核 C.监督管理 D.综合监督管理

31.安全管理要逐步实现法制化、(A)、规范化、系统化。

- A.标准化 B.制度化 C.现代化 D.信息化

32.施工单位应当确保安全文明施工费专款专用,在财务管理中 (B)列出安全防护、安全文明施工费用清单备查

- A.一并 B.单独 C.认真 D.准确

33.生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的 (A)

- A.责令限期改正，没收违法所得
- B.单处或者并处一万元以上五万元以下罚款
- C.导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承包方承担连带赔偿责任
- D.处违法所得一倍以上五倍以下的罚款

34. (C) 应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建

筑施工企业应当采取措施加以保护。

A.设计单位 B.监理单位 C.建设单位 D.各级地方人民政府建设

35.挖掘机作业时（ A ）不得在铲斗回转半径范围内停留。

A.任何人 B.非工作人员 C.工程技术人员 D.围观群众

36.人货两用施工升降机提升吊笼钢丝绳的安全系数不得小于（ D）。

A.6 B.8 C.10 D.12

37.三级安全教育是指（ B ）这三级。

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长

B.公司、项目、班组

C.公司、总包单位、分包单位

D.建设单位、施工单位、监理单位

38.施焊完成或下班时必须拉闸断电，要留有充分时间观察，确认（ C ）

后，方可离去。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.无复燃的危险

39.不符合搅拌机基本要求的是（ B ）。

A.开关箱内设置 30mA•0.1S 的漏电保护器

B.开关箱与控制箱水平距离不小于 5m

C.搅拌机的外壳应按规定做保护接零

D.搅拌机的各传动部位，应装置防护罩

40.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具 (A)。

A.安全技术交底 B.安全验算结果 C.安全技术措施 D.安全施工措施

41.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时, 应签订 (B) 协议, 明确双方的安全管理责任。

A.质量 B.安全生产管理 C.资金拨付 D.施工进度

42.施工现场专用的, 电源中性点直接接地的 220/380V 三相四线制用电工程中, 必须采用的接地保护形式是 (B)。

A.TN B.TN-S C.TN-C D.TT

43.作业层脚手板与建筑物墙体缝隙超过 (D) 时, 必须用密目安全网封严, 防止人和物体坠落。

A.50mm B.80mm C.120mm D.150mm

44.钢丝绳在起升卷扬机卷筒上应按顺序排列整齐,当吊钩处于工作位置最低点时, 钢丝绳在卷筒上的缠绕不少于 (B)。

A.2 圈 B.3 圈 C.4 圈 D.5 圈

45.依照《安全生产法》规定, 生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过 (D), 否则, 生产经营单位要承担法律责任。

A.安全生产教育 B.安全技术培训 C.安全作业培训 D.安全生产教育和培训

46.施工现场用电系统中, N 线的绝缘色应是 (C)。

A.黑色 B.白色 C.淡兰色 D.棕色

47.施工企业安全生产评价每年度应至少进行（A）次自我考核评价。

A.1 B.2 C.3 D.4

48.按照建设部的有关规定,对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案,施工单位应当组织(A)进行论证、审查。

A.专家 B.监理工程师 C.施工单位技术人员 D.专业监理工程师

49.根据《安全生产许可证条例》,下列选项中不属于企业取得安全生产许可证的条件的是（D）。

A.建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B.有生产安全事故应急救援预案、组织、器材、设备

C.依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费

D.对所有的分部分项工程及施工现场建立预防、监控和应急预案

50.拆除工程必须制定生产安全事故应急救援预案,成立（D）,并应配备抢险救援器材。

A.安全部门 B.抢救队伍 C.抢险队伍 D.组织机构

51.建筑起重机械安装完毕后,实行施工总承包的,由（C）组织验收。

A.安装单位 B.使用单位 C.总承包单位 D.监理单位

52.企业安全生产评价规定:评价人员应具备企业安全生产管理及相关专

业能力,每次评价不应少于 (B)。

A.2 人 B.3 人 C.4 人 D.5 人

53.基坑开挖时,坑边地面沉降监测点不少于 (B) 个。

A.2 B.3 C.4 D.5

54.双排脚手架横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不宜 (A)。

A.大于 100mm B.大于 600mm C.大于 500mm D.大于 400mm

55.根据规定,建筑施工总承包资质序列企业安全管理机构专职安全管理人员配备要求为特级、一级、二级和二级以下人员要求为不少于 (C) 人。

A.6、5、4 B.6、5、3 C.6、4、3 D.6、4、2

56.依据系统安全理论,关于安全概念的描述,错误的是 (D)。

A.危险性是对安全性的隶属度 B.安全是一个相对的概念 C.当危险性低于某种程度时,即为安全 D.没有发生伤亡事故就是安全

57.安全生产管理的目标是减少、控制危害和事故,尽量避免生产的过程中由于 (A) 所造成的身体伤害、财产一及其它损失。

A.事故 B.管理不善 C.危险源 D.事故隐患

58.高切坡或基坑锚杆支护作业中,锚杆的水平间距不宜小于 (B)。

A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

59.支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时不得在 (A) 方向上操作。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/176055012013010110>