

2023 年云南省安全员 B 证（项目经理）考试题库

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(108 题)

1.脚手架拆除时必须（ A ）。

A.必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业

B.可以上下同时拆除

C.由下部往上逐层拆除

D.对于不需要的部分，可以随意拆除

2.根据《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》的要求,企业法人代表、项目经理教育和培训的时间每年不少于（ B ）。

A.20 学时 B.30 学时 C.40 学时 D.50 学时

3.振动器操作人员应掌握一般安全用电知识，作业时应穿绝缘鞋、戴（ A ）。

A.绝缘手套 B.帆布手套 C.防护目镜 D.线手套

4.《消防法》规定，因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理（ A ）。

A.审批手续 B.备案手续 C.许可手续 D.保险手续

5.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,(A)应当建立健全安全生

产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证本单位安全生产条件所需资金的投入,对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。

A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.项目负责人

6.建筑安全监督机构在检查施工现场时,发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍,下列表述正确的是施工单位 (C)

A.经工程所在地建设安全监督机构同意,可以继续使用

B.经工程所在地建设行政主管部门同意,可以继续使用

C.必须将宿舍迁出

D.经工程所在地质量监督机构同意,可以继续使用

7.三级安全教育中,项目 (工地)教育时间应不少于 (B)学时。

A.20 B.15 C.18 D.25

8.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为 (C)。

A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

9.某建筑工程建筑面积 3 万平方米,按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定,该建筑工程项目应当至少配备 (B) 名专职安全生产管理人员。

A.1 B.2 C.3 D.4

10.人货两用施工升降机提升吊笼钢丝绳的安全系数不得小于 (D)。

A.6 B.8 C.10 D.12

11.悬空作业安装管道时必须以已完结构或操作平台为立足点,严禁在安

装的管道上（D）。

A.堆物 B.站立 C.行走 D.站立和行走

12.安全生产管理是实现安全生产的重要（ B ）。

A.作用 B.保证 C.依据 D.措施

13.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的（B）工程发包给具有相应资质条件的分包单位。

A.全部 B.部分 C.绝大部分 D.任意比例部分

14.建设工程安全生产的特点以下哪个方面的描述最为准确（A）。

A.单一性、分散性、露天施工、参与方多 B.投资达、施工周期长 C.高处施工危险大 D.施工技术复杂和

15.根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定,（ A ）是建筑生产中最基本的安全管理制度,是所有安全规章制度的核心。

A.安全生产责任制 B.安全生产教育培训制度 C.安全生产检查制度 D.安全责任追究制度

16.一般临时设施区域,每 100m² 配备（ A ）个 10L 灭火器。

A.2 B.3 C.4 D.5

17.风力达到（ C ）时,应停止塔机的安拆工作。

A.6 级 B.5 级 C.4 级 D.10 级

18.高度在（ B ）米及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀

撑。

A.20 B.24 C.26 D.30

19.施工单位在编制施工组织设计时,应当根据建筑工程的特点制定相应的 (B)。

A.安全防护设施 B.安全技术措施 C.安全技术制度 D.质量技术制度

20.《关于进一步规范房屋建筑和市政工程生产安全事故报告和调查处理工作的若干意见》中按照事故等级划分为重大事故的条件是 (B)。

A.造成 3 人以下死亡,或者 10 人以下重伤,或者 1000 万元以下 100 万元以上直接经济损失的事故

B.造成 10 人以上 30 人以下死亡,或者 50 人以上 100 人以下重伤,或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故

C.造成 30 人以上死亡,或者 100 人以上重伤,或者 1 亿元以上直接经济损失的事故

D.造成 3 人以上 10 人以下死亡,或者 10 人以上 50 人以下重伤,或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故

21.室内明敷主干线的距地高度不得小于 (C)。

A.1.5m B.2.0m C.2.5m D.3.0m

22.焊接用电缆线应采用 (A)。

A.多股细铜线 B.多股细铝线 C.单股铜线 D.单股铝线

23.发生重伤或死亡事故,在事故调查组未到前,现场应派专人看护现场,

(D)不得擅自移动和取走物件。

A.工程负责人 B.工人 C.安全管理人员 D.任何人

24.施工单位的安全生产费用不应该用于 (D) 。

A.购买施工安全防护用具 B.安全设施的更新 C.安全施工措施的落实
D.职工安全事故的赔偿

25.满堂脚手架的高宽比不宜大于 (C)。

A.1 B.2 C.3 D.4

26.从业人员经过安全教育培训，了解岗位操作规程，但未遵守而造成事故的，行为人应负 (D) 责任，有关负责人应负 (D) 责任。

A.直接 间接 B.直接 领导 C.间接 管理 D.直接 管理

27.为了解决“ (B) ”问题，发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用，通常采取安全管理和安全教育的手段。

A.管理因素 B.人的因素 C.环境因素 D.机器因素

28.根据我国工业、企业噪声标准规定，凡新建、扩建、改建企业允许噪声为 (C) 分贝。

A.60 B.80 C.85 D.90

29.电焊机一次侧电源线的长度不应大于 (B) 。

A.3m B.5m C.10m D.15m

30.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后 (B) 内，到原安全生产

许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。

A.5 日 B.10 日 C.20 日 D.30 日

31.事故发生后,事故现场有关人员应当 (A)向本单位负责人报告。

A.立即 B.1 小时内 C.2 小时内 D.3 小时内

32.在导致事故发生的三个因素中,直接原因是 (D)。

A.人的不安全行为 B.物的不安全状态 C.管理因素 D.人的不安全行为和物的不安全状态

33.建筑施工企业各管理层的技术负责人应对管理范围的 (C) 责任。

A.安全工作 B.技术工作 C.安全技术工作 D.施工技术工作

34.起升钢丝绳在放出最大工作长度后,卷筒上的钢丝绳至少保留几圈?

(C)

A.1 圈 B.2 圈 C.3 圈 D.5 圈

35.关于施工总承包与分包单位安全责任的划分,下列表述不正确的是

(B)

A.由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担

C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

D.分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的,由分包单位承担主要责任

36.附着式升降脚手架主框架和水平支承桁架的材料,必须有足够的强度和刚度,所以杆件材料必须采用 (D)。

A.绑接 B.搭接 C.扣件连接 D.焊接或螺栓连接

37.施工现场暂时停止施工的,施工单位应当做好现场防护,所需费用由 (A)承担,或者按照合同约定执行。

A.责任方 B.建设单位 C.施工单位 D.分包单位

38.依据系统安全理论,关于安全概念的描述,错误的是 (D)。

A.危险性是对安全性的隶属度 B.安全是一个相对的概念 C.当危险性低于某种程度时,即为安全 D.没有发生伤亡事故就是安全

39.收集、运输河沙等建筑材料,必须使用 (A)。

A.密闭车 B.普通翻斗车 C.普通货车 D.人力车

40.施工现场用电系统中,N线的绝缘色应是 (C)。

A.黑色 B.白色 C.淡蓝色 D.棕色

41.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具 (A)。

A.安全技术交底 B.安全验算结果 C.安全技术措施 D.安全施工措施

42.高处露天作业,缆索吊装及大构件起重吊装时,应根据作业高度和现场风力大小,对作业的影响程度,制定可靠的安全措施。遇有 (C)大风时,上述施工应停止作业。

A.五级（含五级）以上 B.五级（不含五级）以上 C.六级（含六级）以上 D.六级（不含六级）以上

43.施工现场材料存放应采取（ A）、防锈蚀、防雨措施。

A.防火 B.防盗 C.防雷 D.防汛

44.临边防护栏杆横杆长度大于（B ）时，必须加设栏杆柱。

A.1m B.2m C.3m D.4m

45.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定罚款的行政处罚，由（ A）部门决定。

A.安全生产监督 B.工会 C.监察 D.公安

46.《建筑起重机械备案登记办法》中规定，建筑起重机械使用单位在建筑起重机械安装验收合格之日起（C ）内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理使用登记。

A.15 日 B.20 日 C.30 日 D.7 日

47.工程开工前，施工单位必须制定安全文明施工措施实施方案及安全文明施工费使用计划，报（ C）审查同意方可实施。

A.上级主管单位 B.建设单位 C.监理单位 D.企业总工程师

48.钢筋弯曲机弯钢筋时，严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设（ C ）的一侧站人。

A.防护装置 B.漏电保护器 C.固定销 D.活动销

49. (A) 是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素,防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。

A.安全技术 B.安全技术措施 C.安全管理 D.安全管理措施

50.起重机设备当幅度增大时,其额定起重量将(B)。

A.增大 B.减少 C.不变 D.可大可小

51.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为(C)。

A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

52.特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其(A)的特种设备安全负责。

A.生产、经营、使用 B.检验、使用 C.设备安全管理 D.生产

53.高切坡或基坑锚杆支护作业中,锚杆的水平间距不宜小于(B)。

A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

54.生产经营单位的(D)必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。

A.作业人员 B.项目负责人 C.危险项目作业人员 D.特种作业人员

55.当塔吊的起重力矩大于相应工况下额定值的(C)时,应切断上升和幅度增大方向的电源,但电器可做下降和减小幅度方向的运动。

A.100% B.105% C.110% D.115%

56.根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为(D)等级。

A.1 个 B.2 个 C.3 个 D.4 个

57.《建筑法》规定，施工企业管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生伤亡事故或造成其他严重后果的（ D ）。

A.依法追究行政责任 B.依法追究民事责任 C.依法追究经济责任 D.依法追究刑事责任

58.在起重作业中，（ B ）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以

59.下列对施工现场主要材料、半成品堆放的叙述，不正确的是（ D ）。

A.大型工具，应当一头见齐。

B.砂应堆成方，石子应当按不同粒径规格分别堆放成方。

C.混凝土构件堆放场地应坚实、平整，按规格、型号堆放。

D.各种模板应当按规格分类堆放整齐，地面应平整坚实，叠放高度一般不宜超高 2.6m，大模板存放应放在经专门设计的存架上。

60.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中的职责说法错误的是（ C ）。

A.查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况

B.监督项目专职安全生产管理人员履责情况

C.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，不予以纠正或作出处理决定

D.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况

61.企业负责人、项目经理未按规定接受企业年度安全生产培训教育和建设行政主管部门继续教育的；安全生产考核合格证书有效期届满时，应（ B）。

A.予以注销 B.重新考核 C.接受继续教育 D.不得再注册

62.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职（ C）。

A.材料员 B.施工员 C.安全员 D.质检员

63..特种作业操作证，每（C）复审一次。

A.1 年 B.1 年半 C.2 年 D.3 年

64.人的失误是指人的行为结果偏离了被要求的（ B）。

A.纪律 B.标准 C.制度 D.规章

65.（ C）是指可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。

A.安全 B.事故 C.隐患 D.危险

66.落地式脚手架剪刀撑的设置宽度（ A）。

A.不应小于 4 跨，且不应小于 6m

B.不应小于 3 跨，且不应小于 4.5m

C.不应小于 3 跨，且不应小于 5m

D.不应大于 4 跨，且不应小于 6 m

67.遇有（ B ）以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。

A.5级 B.6级 C.7级 D.8级

68.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由（ C ）单位承担主要责任。

A.建设单位 B.总承包单位 C.分包单位 D.监理单位

69.在焊接作业时，氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于（ C ）m。

A.1 B.3 C.5 D.10

70.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定，（ B ）应当及时、足额向施工企业支付安全措施专项经费，并督促施工企业落实安全防护措施，使用符合相关国家产品质量要求的劳动保护用品

A.监理单位 B.建设单位 C.设计单位 D.施工总承包单位

71.管理者应该充分发挥管理机能中的（ D ）机能，有效地控制人的不安全行为、物的不安全状态，防止事故发生。

A.计划 B.指挥 C.协调 D.控制

72.施工单位应当对（ D ）每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A.作业人员 B.管理人员 C.治安保卫人员 D.管理人员和作业人员

73.基坑（槽）上口堆放模板为（ B ）以外。

A.2m B.1m C.2.5m D.0.8m

74.建设工程安全生产的特点以下哪个选项描述最为准确（A）。

A.单一性、分散性、露天施工、参与方多

B.投资大、施工周期长

C.高处施工危险性大

D.施工技术复杂和作业人员素质普遍低下

75.脚手架立杆底座底面标高应高于自然地坪（C）。

A.80mm B.70mm C.50-100mm D.30mm

76.事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或者受处分之日起,（D）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.2年 B.3年 C.4年 D.5年

77.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定,项目经理明示或暗示检测机构出具虚假检测报告的;一次记（C）分。

A.1 B.3 C.6 D.12

78.人工开挖土方时,两人的操作间距应保持（C）。

A.1m B.1~2m C.2~3m D.5~4m

79.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定,安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的,“安管人员”应当在有效期届满前（C）个月内,由本人通过受聘企

业向原考核机关申请证书延续。

A.1 B.2 C.3 D.6

80.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况,每级上报的时间不得超过 (B)。

A.1 小时 B.2 小时 C.3 小时 D.4 小时

81.《建设工程安全生产管理条例》规定,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起 (C)日内,将其保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.7 B.10 C.15 D.30

82.《安全生产法》规定,生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的 (C)。

A.安全宣传标语 B.安全宣教挂图 C.安全警示标志 D.登记备案标志

83.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责,其中最重要的一条是 (A)。

A.建立健全本单位安全生产责任制

B.及时、如实报告生产安全事故

C.保证安全生产投入的有效实施

D.编制、实施本单位的安全事故应急预案

84.下列关于安全标志含义的叙述,不正确的是 (D)。

- A.禁止标志，含义是不准或制止人们某种行为
- B.警告标志，含义是警告人们当心、小心、注意
- C.指令标志，含义是必须遵守
- D.提示标志，含义是提示人们不能去做

85.生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的
(A)防范措施及事故应急措施

- A.危险因素 B.事故隐患 C.设备缺陷 D.管理不足

86.国家对特种设备的生产、经营、使用,实施分类的、全过程的 (A)管理。

- A.安全监督 B.设计 C.检验 D.综合管理

87.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于()小时内向事故发生地()以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。（C）

- A.1； 市级 B.2； 市级 C.1； 县级 D.2； 县级

88.建筑施工企业取得安全生产许可证后,不再具备安全生产条件,建设行政主管部门将给予 (D)。

- A.警告 B.按规定罚款 C.停工整改 D.暂扣或吊销安全生产许可证

89.钢丝绳在卷筒上缠绕时，应 (A)。

- A.逐圈紧密地排列整齐，不应错叠或离缝
- B.逐圈排列，不可以错叠但可离缝
- C.逐圈紧密地排列整齐，但可错叠或离缝
- D.随意排列，但不能错叠

90.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案应当由
(B)组织召开专家论证会。

- A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

91.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房，并采取（ B ）措施。

- A.防火 B.防雷 C.防盗 D.防汛

92.易燃易爆危险物品库房与在建工程的防火间距应不小于（ B ）米。

- A.10 B.15 C.20 D.25

93.事故及事故险情信息报告主要包括：信息接收与通报、信息上报、
（ C ）。

- A.信息发布 B.信息公开 C.信息传递 D.信息传达

94.危险度表示发生事故的危险程度，它是由（ C ）决定的。

- A.发生事故的可能性与系统本质安全性
- B.本质安全性与危险源性质
- C.发生事故的可能性与发生事故的严重性
- D.危险源的性质与发生事故的严重性

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/176115054032010045>