

2024年二级建造师之二建机电工程实务精选试题及答案二

单选题（共45题）

1、自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上空，垂直净高度严禁小于（ ）m

- A. 2
- B. 2.1
- C. 2.2
- D. 2.3

【答案】 D

2、下列导线中，常用作各种电压等级的长距离输电线路的是（ ）。

- A. 钢芯铝绞线
- B. 铝合金圆线
- C. 铝绞线
- D. 铝合金绞线

【答案】 A

3、关于水平管道采用绝热毡进行多层绝热施工的说法，正确的是（ ）。

- A. 同层不应错缝
- B. 上下层应压缝
- C. 水平管道纵向接缝应布置在管道垂直中心线45°范围内
- D. 各层绝热层可不进行严缝处理

【答案】 B

4、接地干线的连接采用搭接焊接，搭接焊接的要求错误的是（ ）。

- A. 扁钢之间搭接为扁钢宽度的 4 倍，不少于三面施焊
- B. 圆钢之间的搭接为圆钢直径的 6 倍，双面施焊
- C. 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的 6 倍，双面施焊
- D. 扁钢与角钢焊接，紧贴角钢外侧两面，上下两侧施焊

【答案】 A

5、关于电磁流量计安装的说法，错误的是（ ）。

- A. 流量计外壳, 被测流体和管道连接法兰之间等电位接地连接
- B. 在上游直管段规定的最小长度范围内，不得设置其他取源部件
- C. 在水平管道上安装时，两个测量电极不应在管道的正上方和正下方位置
- D. 在垂直管道上安装时，被测流体的流向应自上而下

【答案】 D

6、（2019 年真题）建筑智能化集成系统验收文件中，不包括的文件是（ ）。

- A. 应用软件文档
- B. 接口技术文件
- C. 防火墙配备文件
- D. 接口测试文件

【答案】 C

7、机电工程项目施工技术资料与竣工档案的特点不包括（

- A. 权威性

- B. 真实性
- C. 完整性
- D. 复杂性

【答案】 A

8、下列符合绿色施工要求的是（ ）。

- A. 管道工厂化预制
- B. 管道现场除锈
- C. 管道清洗用水利用重复水进行
- D. 管道连接采用免焊接头或机械压接方式

【答案】 A

9、（2019年真题）建筑安装分项工程质量验收的组织人员是（ ）。

- A. 建设单位项目负责人
- B. 施工单位项目负责人
- C. 施工单位技术负责人
- D. 监理单位监理工程师

【答案】 D

10、防雷接地装置施工程序正确的是（ ）。

- A. 接地干线安装→接地体安装→引下线敷设→均压环安装
- B. 接地干线安装→引下线敷设→避雷带安装→均压环安装
- C. 接地干线安装→均压环安装→引下线敷设→避雷带安装
- D. 接地干线安装→引下线敷设→均压环安装→避雷带安装

【答案】 D

11、为减少风管局部阻力和噪声，矩形风管的内斜线和内弧形弯头应设（ ）。

- A. 导流片
- B. 隔板
- C. 消声片
- D. 夹板

【答案】 A

12、未经批准或者未采取保护措施在电力设施周围或保护区内进行作业，危及电力设施安全的，应由（）责令停止作业，恢复原状并赔偿损失。

- A. 建设管理部门
- B. 电力管理部门
- C. 建筑物上级管理部门
- D. 市政管理部门

【答案】 B

13、塑料护套线直敷布线技术要求，说法错误的是（ ）

- A. 塑料护套线严禁直接敷设在建筑物顶棚内、墙体内、抹灰层内、保温层内或装饰面内。
- B. 塑料护套线在室内沿建筑物表面水平敷设高度距地面不应小于 2.5m；垂直敷设时距地面高度 1m 以下的部分应有保护。
- C. 塑料护套线进入盒(箱)或与设备、器具连接，其护套层应进入盒(箱)或设备、器具内，护套层与盒(箱)入口处应密封。

D. 塑料护套线应采用线卡固定，固定应顺直、不松弛、扭绞，固定点间距应均匀、不松动。

【答案】 B

14、未经批准在电力设施周围进行危及电力设施安全的作业，由() 责令停止作业。

A. 安全管理部门

B. 电力管理部门

C. 施工管理部门

D. 当地人民政府

【答案】 B

15、电缆施放要求不包括（ ）。

A. 电缆应从电缆盘上端拉出施放

B. 不得把电缆放在地上拖拉

C. 机械牵引速度不超过 15m/min

D. 可直接绑住电缆芯牵引

【答案】 D

16、耐火度为 2500℃的耐火材料为（ ）。

A. 普通耐火材料

B. 高级耐火材料

C. 特级耐火材料

D. 特高级耐火材料

【答案】 C

17、关于风管系统安装要点的说法，错误的是（ ）

- A. 风管穿越建筑物变形缝墙体时，应设置钢制套管
- B. 排烟风管法兰密封材料宜采用软聚氯乙烯板
- C. 风管消声器安装时应单独设置支吊架
- D. 风管安装就位的程序通常为先立管后水平管

【答案】 B

18、煤气工程属于（ ）。

- A. 机电安装工程
- B. 石油化工工程
- C. 冶炼工程
- D. 电力工程

【答案】 C

19、汽包安装施工程序正确的是（ ）

- A. 汽包的划线→汽包吊环的安装→汽包支座的安装→汽包的吊装→汽包的找正
- B. 汽包吊环的安装→汽包的划线→汽包支座的安装→汽包的吊装→汽包的找正
- C. 汽包的划线→汽包支座的安装→汽包吊环的安装→汽包的吊装→汽包的找正
- D. 汽包的划线→汽包支座的安装→汽包的吊装→汽包吊环的安装→汽包的找正

【答案】 C

20、《注册建造师执业管理办法（施行）》规定，机电工程中，冶炼专业工程范围包括烧结球团工程、焦化工程、冶金工程、煤气工程、建材工程（）工程。2010

- A. 动力站安装
- B. 起重设备安装
- C. 工业炉窑安装
- D. 制氧

【答案】 D

21、电工测量仪器仪表分指示仪表和（ ）。

- A. 保护仪表
- B. 比较仪器
- C. 调节仪表
- D. 控制仪表

【答案】 B

22、下列管道试验中，可结合试车一并进行的是（ ）。

- A. 真空试验
- B. 通球试验
- C. 泄漏性试验
- D. 压力试验

【答案】 C

23、《注册建造师执业管理办法（试行）》规定，机电工程专业建造师执业工程范围不包括（）

- A. 钢结构工程
- B. 环保工程

C. 水轮机安装工程

D. 炉窑工程

【答案】 C

24、下列风管工作压力属于高压风管系统的是（ ）。

A. $P \geq -125\text{Pa}$ 微压

B. $1500\text{Pa} < P \leq 2500\text{Pa}$ 高压

C. $500\text{Pa} < P \leq 1500\text{Pa}$ 中压

D. $P \leq 125\text{Pa}$ 微压

【答案】 B

25、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程在正常使用条件下，最低保修期限要求的说法，错误的是（ ）。

A. 设备安装工程保修期为 2 年

B. 电气管线安装工程保修期为 1 年

C. 供热系统保修期为 2 个供暖期

D. 供冷系统保修期为 2 个供冷期

【答案】 B

26、洁净空调风管系统其中洁净度等级 N1 至 N5 的按（ ）系统的风管制作要求。

A. 无压

B. 低压

C. 中压

D. 高压

【答案】 D

27、（2011年真题）机电工程常用的绝热材料是（ ）。

- A. 涂料
- B. 聚氨酯复合板材
- C. 岩棉
- D. 石棉水泥板

【答案】 C

28、施工阶段项目成本控制的内容是（ ）。

- A. 成本差异分析
- B. 编制成本计划
- C. 优化施工方案
- D. 办理工程结算

【答案】 A

29、工业炉烘炉阶段的主要工作不包括（ ）。

- A. 制订工业炉的烘炉计划
- B. 准备烘炉用的工机具和材料
- C. 确认烘炉曲线
- D. 控制烘炉成本

【答案】 D

30、不属于消防应急广播测试的内容是（ ）。

- A. 最高级别优先权
- B. 音量自动调节
- C. 声场不均匀度
- D. 实时语音响应时间

【答案】 C

31、下列选项中，不属于内部沟通协调主要对象的是（ ）。

- A. 工程管理部门
- B. 质量安全监督部门
- C. 人力资源管理部门
- D. 监理单位

【答案】 D

32、关于管道保温层施工的做法，错误的是（ ）。

- A. 采用预制块做保温层时，同层要错缝，异层要压缝
- B. 官道上的法兰等经常维修的部位，保温层必须采用可拆卸式的结构
- C. 水平管道的纵向接缝位置，要布置在管道垂直中心线 45° 范围内
- D. 管托处的管道保温，应不妨碍管道的膨胀位移

【答案】 C

33、可以刮除，并且在正常视力观察下可见轻微点蚀的钢材表面锈蚀等级为（ ）。

- A. A 级
- B. B 级

C. C 级

D. D 级

【答案】 C

34、下列关于空调水管道的施工技术要求，错误的是（ ）。

A. 管道穿楼板和墙体处应设置钢制套管

B. 管道的连接可采用卡箍连接

C. 制冷剂管道安装完毕后，应进行水压试验

D. 镀锌钢管采用焊接时，焊缝及热影响区的表面应进行二次镀锌处理

【答案】 C

35、施工企业使用的 A 类计量器具包括最高计量标准器具和用于（ ）的工作计量器具。

A. 工艺控制

B. 质量检测

C. 量值传递

D. 物资管理

【答案】 C

36、下列施工组织措施项目费中不属于安全文明施工的是（ ）。

A. 提前竣工增加费用

B. 冬雨期施工增加费

C. 行车(行人)干扰增加费

D. 优质工程增加费

【答案】 D

37、锅炉本体受热面组合安装的一般程序中，设备清点检查的紧后工序是()

- A. 压力试验
- B. 泄漏试验
- C. 灌水试验
- D. 通球试验

【答案】 D

38、下列防雷装置施工要求，不正确的是（ ）。

- A. 接闪带可使用 40mm×4mm 镀锌扁钢
- B. 圆钢接闪带之间搭接为其直径的 6 倍，双面施焊
- C. 热镀锌圆钢明敷引下线，可采用螺栓连接
- D. 利用结构钢筋做引下线，可采用熔焊连接

【答案】 C

39、液压电梯施工程序，千斤顶安装之前的工序是（ ）

- A. 导轨安装
- B. 液压配管
- C. 机房内配件安装
- D. 轿厢组装

【答案】 A

40、下列粘合剂中，属于聚合型的是（ ）。

- A. 尼龙
- B. 聚乙烯
- C. 淀粉
- D. 环氧树脂

【答案】 D

41、项目专职安全生产管理人员的职责不包括（ ）。

- A. 对项目安全生产管理情况实施巡查
- B. 处理违章指挥、违章作业
- C. 进行安全技术措施交底
- D. 建立项目安全生产管理档案

【答案】 C

42、验收评定工作的基础工作在施工单位，并经第三方的质量监督部门或（ ）来确认。

- A. 质量检测机构
- B. 竣工验收组织
- C. 工程监理单位
- D. 勘察设计单位

【答案】 B

43、(2021年第1批真题)关于风管系统安装要点的说法，错误的是（ ）

- A. 风管穿越建筑物变形缝墙体时，应设置钢制套管
- B. 排烟风管法兰密封材料宜采用软聚氯乙烯板

- C. 风管消声器安装时应单独设置支吊架
- D. 风管安装就位的程序通常为先立管后水平管

【答案】 B

44、下列绝热层采用捆扎的施工方法，正确的是（ ）。

- A. 宜采用螺旋式缠绕捆扎
- B. 硬质绝热制品均不允许钻孔穿挂钩钉
- C. 多层绝热层的绝热制品，应逐层捆扎
- D. 每块绝热制品上的捆扎件不得少于三道

【答案】 C

45、施工企业使用的 A 类计量器具包括最高计量标准器具和用于（ ）的工作计量器具。

- A. 工艺控制
- B. 质量检测
- C. 量值传递
- D. 物资管理

【答案】 C

多选题（共 20 题）

1、焊接作业时，焊工遵循的作业文件有（ ）。

- A. 焊接作业指导书
- B. 焊接工艺评定报告
- C. 技术交底的记录

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/185344123141012004>