

2023 年（质量员）继续教育考试

第一部分 单选题(80 题)

1、施工人员可以在沟槽放样时给规定槽宽留出适当余量，一般两边再加放（ ）cm，以防止因上宽下窄造成底部基础宽度不够。

- A.1~5
- B.5~10
- C.10~15
- D.15~20

【答案】： B

2、适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的黏性土、粉土、湿陷性黄土及填土地基等的深层加固方法是（ ）。

- A.强夯法
- B.重锤夯实法
- C.挤密桩法
- D.砂石桩法

【答案】： A

3、同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装水泥不超过（ ）t 为一批，每批抽样不少于一次。

- A.100
- B.150
- C.200
- D.300

【答案】： C

4、观察验槽的重点应选择在（ ）。

- A.基坑中心线
- B.基坑边角处
- C.受力较大的部位
- D.最后开挖的部位

【答案】： C

5、《实施工程建设强制性标准监督规定》所称工程建设强制性标准是指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准（ ）。

- A.强制性条文
- B.条款
- C.条文说明
- D.附录

【答案】： A

6、建设工程项目质量的影响因素，主要是指在建设工程项目质量目标策划、决策和实现过程中影响质量形成的各种（ ）。

- A.自然因素和社会因素
- B.客观因素和主观因素
- C.人为因素和自然因素
- D.不确定因素

【答案】： B

7、力偶对物体产生的运动效应为（ ）。

- A.只能使物体转动
- B.只能使物体移动
- C.既能使物体转动，又能使物体移动
- D.它与力对物体产生的运动效应有时相同，有时不同

【答案】： A

8、当市政管线交叉敷设时，自地面向地下竖向的排列顺序一般为（ ）。

- A.电力、电信、燃气、供热、中水、给水、雨水、污水
- B.电力、电信、中水、给水、燃气、供热、雨水、污水
- C.电力、电信、供热、燃气、中水、给水、雨水、污水
- D.电力、电信、燃气、中水、给水、供热、雨水、污水

【答案】： C

9、经纬仪测角中，测站点至观测目标的（ ）的夹角称为竖直角，又称高度角、垂直角。

- A.视线与水平线
- B.视线与垂直线
- C.视线与竖轴
- D.水平线与竖轴

【答案】： A

10、钢结构的涂装环境温度应符合涂料产品说明书的规定，说明书若无规定时，环境温度应控制在（ ）之间。

- A.4~38℃
- B.4~40℃
- C.5~38℃
- D.5~40℃

【答案】： C

11、二灰稳定土早期强度（ ），随龄期增长，并与养护温度密切相关。

- A.较低

- B.较高
- C.低
- D.高

【答案】： A

12、水磨石宜采用耐光、（ ）的矿物颜料，不得使用（ ）颜料。

- A.耐碱，酸性
- B.耐酸，碱性
- C.耐盐、酸性
- D.耐盐，碱性

【答案】： A

13、对灰土地基，强夯地基，其竣工后的地基强度或承载力检验数量，每单位工程不应少于（ ）点，每一独立基础下至少应有 1 点。

- A.1
- B.2
- C.3
- D.4

【答案】： C

14、某城市桥梁工程，采用板式橡胶支座，支座进场时施工项目部质检员按每次进场数量的 80%进行抽检。支座安装质量验收时，现场检查：95%支座与梁底及垫石之间间隙不大于 3mm

- A.1
- B.2
- C.3
- D.4

【答案】： A

15、主体结构工程应由（ ）组织进行验收。

- A.项目经理
- B.施工单位质量负责人
- C.设计负责人
- D.总监理工程师

【答案】： D

16、下列关于暗龙骨吊顶施工质量控制要点的说法，错误的是（ ）。

- A.金属吊杆、龙骨应经表面防腐处理
- B.安装双层石膏板时，面层板与基层的接缝应错开
- C.安装双层石膏板时，上下两层石膏板接缝可在同一根龙骨上
- D.木吊杆、龙骨应进行防腐、防火处理

【答案】： C

17、专设引下线（ ）根，并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置，其间距沿周长计算（ ）m

- A.不应大于 2，不应大于 5
- B.不应少于 2，不应少于 5
- C.不应大于 2，不应少于 5
- D.不应少于 2，不应大于 5

【答案】： B

18、下列钢结构焊接缺陷中，属一级、二级焊缝均不得出现的缺陷是（ ）

- A.电弧擦伤
- B.咬边

- C.根部收缩
- D.未焊满

【答案】： A

19、基坑挖到一定深度时，应在基坑四壁，离基坑底设计标高（ ）处，测设水平桩，作为检查基坑底标高和控制垫层的依据。

- A.0.5m
- B.0.6m
- C.0.7m
- D.1.5m

【答案】： A

20、防水混凝土的施工质量检验数量，应按混凝土外露面积每（ ）抽查 1 处。

- A.50m²
- B.100m²
- C.150m²
- D.200m²

【答案】： B

21、下列因素中，属于变压器油的作用是（ ）。

- A.变压器冷却
- B.变压器消弧
- C.变压器润滑
- D.变压器填补

【答案】： A

22、下列关于建筑工程常用的特性水泥的特性及应用的表述中，不正确的是（ ）。

- A.白水泥和彩色水泥主要用于建筑物内外的装饰
- B.膨胀水泥主要用于收缩补偿混凝土部位施工，防渗混凝土，防渗砂浆，结构的加固，构件接缝、后浇带，固定设备的机座及地脚螺栓等
- C.快硬水泥易受潮变质，故储运时须特别注意防潮，并应及时使用，不宜久存，出厂超过3个月，应重新检验，合格后方可使用
- D.快硬硅酸盐水泥可用于紧急抢修工程、低温施工工程等，可配制成早强、高等级混凝土

【答案】： C

23、住宅室内装饰装修活动中，属于允许行为的是（ ）。

- A.拆除梁
- B.减小承重柱尺寸
- C.拆除轻质隔墙
- D.在剪力墙上开洞

【答案】： C

24、单块软包面料（ ）有接缝，四周应绷压严密。

- A.可以
- B.不应
- C.不宜
- D.应

【答案】： B

25、工作队式项目组织形式主要适用于（ ）。

- A.分包项目
- B.专业性强的项目
- C.小型项目
- D.大型项目

【答案】： D

26、 某主干道污水管道工程，设计采用直径 700mm 的 HDPE 高密度聚乙烯双壁波纹管。在沟槽开挖中，由于施工员未交代清楚，结果槽底挖深了 20cm 左右，施工员发现后，立即安排用挖出的土回填至设计高程。管道工程施工完毕后不到一个月发生沟槽位置沉陷，经查管道内部无明显问题。管道使用一年多时间后，发现有检查井四周沉降，井盖破损，管道塌瘪现象，造成排水不畅，需要返工。

- A. 回填材料选择不符合要求
- B. 沟槽回填压实度不符合要求
- C. 管道覆土深度不足
- D. 管道直径偏大

【答案】： D

27、 下列说法错误的是（ ）。

- A. 胶合板质量应符合《胶合板》 GB/T9846 的要求
- B. 中密度纤维板是在装饰工程中广泛应用的纤维板品种，分为普通型、家具型和承重型，质量应符合《中密度纤维板》 GB/T11718 的要求
- C. 刨花板质量应符合《刨花板》 GB/T4897 的要求
- D. 细木工板质量应符合《细木工板》 GB/T5849 的要求

【答案】： B

28、 工程竣工验收应该由（ ）组织进行。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 施工单位
- D. 质量监督单位

【答案】： A

29、焊接接头长度区段内是指（ ）（d 为钢筋直径）长度范围内，但不得小于 500mm

A.20d

B.25d

C.30d

D.35d

【答案】： D

30、文明施工管理包含的方面有毗邻建筑物、构筑物 and 地下管线保护方面；环境保护和职业危害防护方面；市区封闭施工要求方面和（ ）

A.消防管理方面

B.污染控制方面

C.经济型方面

D.技术性方面

【答案】： A

31、质量策划的首要结果及其规定的作业过程和相关资源用书面形式表示出来,就是()。()

A.质量方案

B.质量计划

C.质量方针

D.质量目标

【答案】： B

32、苏北某市一办公楼的室内外装修工程，现场情况如下：结构工程完成，在装修工程施工的同时进行屋面防水施工，防水层为卷材防水。施工时间在冬季。外门窗材质为铝合金，均做过断桥处理。施工要求：内墙做法是一层为中级抹灰和一层普通抹灰，各层均有吊顶，大

1: 施工单位从安全角度考虑, 将重型灯具安装在主龙骨上。情形 2: 吊顶采用 $\Phi 6$ 的金属吊杆, 其间距为 800mm 距主龙骨端部为 600mm 情形 3: 铺 2 层防水卷材, 2 层防水卷材相互平行铺贴。

- A. 抗压
- B. 拉拔
- C. 声波透射
- D. 破坏

【答案】： B

33、预制桩混凝土强度达到设计强度的 () 方可运打。

- A. 75%
- B. 80%
- C. 90%
- D. 100%

【答案】： D

34、幕墙结构的立柱与横梁在风荷载标准值作用下, 钢型材的相对挠度不应大于 (), 绝对挠度不应大于 (); 铝合金型材的相对挠度不应大于 (), 绝对挠度不大于 ()。

- A. $L/300$, 15mm $L/180$, 20mm
- B. $L/300$, 20mm $L/180$, 15mm
- C. $L/180$, 15mm $L/300$, 20mm
- D. $L/180$, 20mm $L/300$, 15mm

【答案】： A

35、下列不属于溶剂型胶粘剂的是 ()。

- A. 橡胶胶粘剂
- B. 聚氨酯胶粘剂

其他溶剂型胶粘剂
D.白乳胶

【答案】： D

36、工程事故发生后，首先应查明原因、落实措施、妥善处理、消除隐患、界定责任，其中，最核心、最关键的是（ ）。

- A.查明原因
- B.妥善处理
- C.消除隐患
- D.界定责任

【答案】： A

37、混凝土普通砖的强度等级分为 MU30 MU25 MU20和（ ）。

- A.MU40
- B.MU15
- C.MU60
- D.MU80

【答案】： B

38、事中质量控制的关键是（ ）。

- A.确保工序质量合格
- B.坚持质量标准
- C.控制工序的质量
- D.控制工作质量

【答案】： B

39、混凝土强度用（ ）符号来表示。

- A.MU
- B.c

D.P

【答案】： B

40、当室内地面垫层为混凝土等密实材料时，防潮层设在垫层厚度中间位置，一般低于室内地坪（ ）

A.30mm

B.60mm

C.120mm

D.180mm

【答案】： B

41、关于总承包单位和分包单位的安全责任，下列叙述不正确的是（ ）。

A.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.总承包单位可以将部分主体结构的施工分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务

C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

D.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

【答案】： B

42、沥青混合料的粗集料是指粒径大于（ ）的碎石、破碎砾石等。

A.9.5mm

B.4.75mm

C.2.36mm

D.1.75mm

C

43、防水混凝土的抗压强度和抗渗性能必须符合（ ）要求。

- A.规范
- B.规定
- C.设计
- D.业主

【答案】： C

44、混凝土搅拌机按搅拌原理不同，可分为（ ）式和强制式两类。

- A.简易
- B.附着
- C.自落
- D.便携

【答案】： C

45、南方某大型综合商业中心机电安装工程由 A公司中标承建。施工过程中，材料员对进入现场的每一批材料都进行了仔细检查，验收合格后方可入库。由于项目部控制到位，有效确保了工程质量，最终项目顺利竣工。根据背景材料，回答以下问题。

- A.生产工艺简单
- B.强度较无缝钢管低
- C.耐腐蚀性良好
- D.采用冷拔方式制造

【答案】： D

46、DN表示焊接钢管、阀门及管件的（ ）。

- A.内径

- 外径
C.公称直径
D.管壁厚度

【答案】： C

47、工程建设中常用的光学经纬仪是（ ）两种。

- A.DJ07、DJ2
B.DJ2、DJ15
C.DJ2、DJ6
D.DJ6、DJ15

【答案】： C

48、地下室侧墙水平施工缝设置在距地下室底板的板面（ ）mm之间。

- A.100 — 200
B.300—500
C.500 — 700
D.C.700 — 900

【答案】： B

49、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300— 2013 规定隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知（ ）进行验收。

- A.建设单位
B.建设行政主管部门
C.工程质量监督机构
D.监理单位

【答案】： D

、砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于高度的（ ）。

A.1/3

B.1/2

C.2/3

D.3/4

【答案】： C

51、下列关于应力与应变的关系，哪一项是不正确的（ ）。

A.杆件的纵向变形总是与轴力及杆长成正比，与横截面面积成反比

B.由胡克定律可知，在弹性范围内，应力与应变成正比

C.实际剪切变形中，假设剪切面上的切应力是均匀分布的

D.IP 指抗扭截面系数，WP称为截面对圆心的极惯性矩

【答案】： D

52、当梁、板跨度大于或等于（ ）时，梁、板应按设计起拱；当设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度的 1‰～3‰。

A.4m

B.2.5m

C.5m

D.3m

【答案】： A

53、约束反力的方向总是与约束所能限制的方向（ ）。

A.垂直

B.平行

C.相反

D.相同

【答案】： C

54、抹灰工程有排水要求的部位应做（ ） mm

- A.护口
- B.圆弧
- C.滴水线（槽）
- D.描黑

【答案】： C

55、预制桩桩位垂直于基础梁中心线的允许偏差为（ ） mm 注：
： H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离。

- A.100+0.1H
- B.150+0.1H
- C.100+0.01H
- D.150+0.01H

【答案】： C

56、关于力、力偶、力矩、力偶矩，下列的表述中正确的是（ ）。

- A.力矩与力偶矩的量纲相同
- B.力不能平衡力偶
- C.一个力不能平衡一个力偶
- D.力偶对任一点之矩等于其力偶矩，力偶中两个力对任一轴的投影代数和等于零

【答案】： B

57、沥青“三大指标”是评价黏稠沥青路用性能最常用的经验指标，也是划分沥青牌号的主要依据。下面指标性能中，不属于沥青三大指标的是。（ ）。

- A.针入度
- B.延度
- C.黏度
- D.软化点

【答案】： C

58、低压电动机、电加热器及电动执行机构的绝缘电阻值不应小于（
） M Ω

- A.0.1
- B.0.2
- C.0.5
- D.1.0

【答案】： C

59、下列不属于普通玻璃的技术中，外观质量的缺陷的（
）。

- A.波筋、气泡
- B.划伤、沙粒
- C.划道、麻点
- D.毛刺沟痕

【答案】： D

60、设计单位指定建筑材料供应商违法行为的，处罚方式是责令改正
并处以 10 万元到（
） 万元以下的罚款。

- A.20
- B.30
- C.35
- D.40

【答案】： B

61、工程质量的形成受到所有参加工程项目施工的工程技术干部、操作人员、服务人员共同作用，他们是形成工程质量中（ ）的因素。

- A.环境
- B.人
- C.材料
- D.方法

【答案】： B

62、平面汇交力系中的力对平面任一点的力矩，等于（ ）。

- A.力与力到矩心的距离的乘积
- B.力与矩心到力作用线的垂直距离的乘积
- C.该力与其他力的合力对此点产生的力矩
- D.该力的各个分力对此点的力矩大小之和

【答案】： B

63、混凝土留置试块时，每组为（ ）块。

- A.3
- B.4
- C.5
- D.6

【答案】： A

64、排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的 $\frac{2}{3}$ ，而且通球率必须达到（ ）

- A.50%
- B.60%
- C.80%
- D.100%

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/186041122114010111>