

2024 年云南省安全员 A 证考试模拟题

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(88 题)

1.建筑施工企业严禁使用国家明令淘汰的安全技术、(B)、设备、设施和材料。

A.措施 B.工艺 C.机械 D.流程

2.《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》中规定，以下不属于安全防护用品的是 (C)。

A.安全帽 B.安全带 C.保暖外套 D.护目镜

3.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工现场暂时停止施工的,(C)应当做好现场防护,所需费用由 (C)承担,或者按照合同约定执行

A.建设单位； 责任方 B.施工单位； 施工单位 C.施工单位； 责任方 D.建设单位； 施工单位

4.塔吊操作人员属于特种作业人员，应经 (D)。

A.培训合格上岗 B.任命上岗 C.考试合格上岗 D.专业培训，持证上岗

5.实行工程总承包的，总承包单位依法将建筑工程分包给其它单位的，总承包单位与分包单位应当在分包合同中明确安全防护、文明施工措施费用由 (C) 统一管理。

A.建设单位 B.监理单位 C.总承包单位 D.分包单位

6.在工地标准化评价检查程序中，施工单位会同监理单位在市政基础设施工程中应进行自查自检的阶段是（D）。

- A.工程开工 1 个月或完成工程量的 20%时
- B.工程每进行 2 个月或完成工程量的 40%时
- C.工程进行到一半时
- D.工程即将全部投入使用时

7.焊机二次侧电源线长度最大不得超过（ B ）m。

- A.20 B.30 C.40 D.50

8.建设工程安全生产的特点以下哪个方面的描述最为准确（A）。

- A.单一性、分散性、露天施工、参与方多 B.投资达、施工周期长 C.高处施工危险大 D.施工技术复杂和

9.电气设备保护零线与工作零线分开设置的系统即称为（ D ）系统。

- A.TT B.TN—C C.TN D.TN—S

10.施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（A）承担，或者按照合同约定执行。

- A.责任方 B.建设单位 C.施工单位 D.分包单位

11.施工升降机是一种使用工作笼（吊笼）沿（ B ）作垂直（或倾斜）运动来运送人员和物料的机械。

- A.标准节 B.导轨架 C.导管 D.通道

12.（ D）是指安全生产管理，要以预防事故的发生、防患于未然、将事故消灭在萌芽状态为重点，而不是以处理事故为重点。

A.事故预防 B.安全优先 C.安全第一 D.预防为主

13.安全生产责任制要在（C）上下真功夫，这是关键的关键

A.健全、完善 B.分工明确 C.贯彻落实 D.先进合理

14.《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》规定：施工升降机轿厢内搭乘人员不超过（ B）人。

A.8 B.9 C.10 D.11

15.安装模板前，工程技术人员应以（C ）形式向作业班组进行施工操作安全技术交底。

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.电话或短信

16.制定安全生产责任制的目的是（C）。

A.增强员工安全意识 B.增强领导安全意识 C.明确岗位安全责任 D.明确领导安全责任

17.楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于（B ）但大于 2.5cm 的孔口必须用坚实的盖板盖设。

A.20 cm B.25cm C.30 cm D.35 cm

18.以下不属于施工用电组织设计内容的是（B ）。

A.现场勘探 B.进行路线计算 C.绘制电气平面图、立面图和接线系统图
D.设计防雷装置

19.施工现场用电系统中，PE 线的绝缘色应是（D）。

A.绿色 B.黄色 C.浅蓝色 D.黄绿双色线

20.附着式升降脚手架主框架和水平支承桁架的材料，必须有足够的强度和刚度，所以杆件材料必须采用（D）。

A.绑接 B.搭接 C.扣件连接 D.焊接或螺栓连接

21.生产经营单位的主要（C）必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

A.负责人 B.安全生产管理人员 C.负责人和安全生产管理人员 D.负责人和安全生产监督人员

22.关于分配电箱、开关箱设置不正确的是（B）。

A.固定式的分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4～1.6m

B.移动式分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为 1.2～1.6m

C.分配电箱、开关箱周围应有足够 2 人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品

D.配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线

23.塔式起重机主要受力构件如塔身、臂架等，在损坏后经修复，检测其结构的应力不得低于原计算应力，否则应予以（B）。

A.重新修复 B.报废 C.备用处理 D.降级使用

24.高大支模体系对承重杆件的外观抽检数量不得低于搭设用量的（A ），发现质量不符合标准、情况严重的，要进行 100%的检验。

A.30% B.35% C.40% D.45%

25.施工现场急救员应经培训考核合格，持（ C ）上岗。

A.特种作业人员岗位安全资格证书

B.卫生部门核发的施工现场急救员岗位证书

C.省建筑工程主管部门核发的《施工现场急救员岗位证书》

D.省安全生产监督管理部门核发的施工现场急救员岗位证书

26.高处作业吊篮应设置作业人员挂设安全带专用的安全锁扣，安全绳应固定在（C ）。

A.吊篮保险绳上 B.吊篮架体可靠位置上 C.建筑物可靠位置上 D.吊篮起重绳上

27.下列关于安全标志含义的叙述，不正确的是（ D ）。

A.禁止标志，含义是不准或制止人们某种行为

B.警告标志，含义是警告人们当心、小心、注意

C.指令标志，含义是必须遵守

D.提示标志，含义是提示人们不能去做

28.高处作业时手持工具和零星物料应放在（ C）。

A.上衣口袋 B.裤兜 C.工具袋内 D.脚手板上

29.钢丝绳在起升卷扬机卷筒上应按顺序排列整齐,当吊钩处于工作位置最低点时,钢丝绳在卷筒上的缠绕不少于 (B)。

A.2 圈 B.3 圈 C.4 圈 D.5 圈

30.深度为 6m 的沟槽施工时,沟槽边 (B) m 内禁止堆土。

A.0.8 B.1 C.1.2 D.1.5

31.基坑(槽)上口堆放模板为 (B) 以外。

A.2m B.1m C.2.5m D.0.8m

32.按凡年龄、身体健康状况符合有关要求的施工单位从业人员,经 (C) 发给平安卡。

A.教育培训 B.教育考核 C.培训考试合格 D.入场教育

33.依照《安全生产法》规定,生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的 (C) 和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

34.高处作业吊篮 (A) 当工作钢丝绳断裂或平台倾斜时,能自动锁住安全钢丝绳。

A.安全锁 B.电机 C.限位器 D.提升机

35.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案应当由 (B) 组织召开专家论证会。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

36.宿舍、办公室用房其建筑构件的燃烧性能应为 (A)。

A.A 级 B.B 级 C.C 级 D.D 级

37.工作场所的设备、工具用具等设施应 (B)。

A.考虑保护劳动者身体健康的要求 B.符合保护劳动者生理、心理健康的要求 C.满足生产要求 D.只要满足安全要求

38.脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于 (A)。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

39.根据《建设工程安全生产管理条例》,意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自 (D)止。

A.建设开工之日起至有意外伤害发生

B.有意外伤害发生起至竣工验收合格

C.开工令下达起至竣工

D.建设工程开工之日起至竣工验收合格

40.事故及事故险情信息报告主要包括: (C) 、信息上报、信息传递。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息接收与通报 D.信息传达

41.《安全生产法》规定,生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的 (C)。

A.安全宣传标语 B.安全宣教挂图 C.安全警示标志 D.登记备案标志

42.国家对严重危机生产安全的工艺、设备实行 (B)。

A.改进制度 B.淘汰制度 C.翻新制度 D.统一调换

43.国家对特种设备的生产、经营、使用,实施分类的、全过程的 (A)管理。

A.安全监督 B.设计 C.检验 D.综合管理

44.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,分包单位承担(C)责任。

A.全部 B.连带 C.主要 D.部分

45.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替 (A)使用。

A.导线 B.相线 C.零线 D.地线

46.建设工程安全管理的方针是 (A)。

A.安全第一,预防为主,综合治理 B.质量第一,兼顾安全 C.安全至上
D.安全责任重于泰山

47.对重力式水泥土墙,沿水泥土墙方向应分区段开挖,每一开挖区段的长度不应大于 (C)。

A.20m B.30m C.40m D.50m

48.30 米以上的高层建筑施工,应当设置加压水泵和消防水源管道,管道的立管直径不小于 (B)。

A.25mm B.50mm C.60mm D.75mm

49.高度在 (B) 米及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀

撑。

A.20 B.24 C.26 D.30

50.事故发生后,事故现场有关人员应当 (A)向本单位负责人报告。

A.立即 B.1 小时内 C.2 小时内 D.3 小时内

51.下列 (A) 不属于行政处分,既有国家机关、企事业单位对其工作人员违反行政法规或政纪的行为所实施的制裁,主要有警告、记过、记大过、降职、降薪、撤职、开除等。

A.罚款 B.记大过 C.警告 D.留用察看

52.在 TN 系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于 (C)。

A.4Ω B.8Ω C.10Ω D.12Ω

53.《建设工程安全生产管理条例》规定,工程项目实行施工总承包的, (A)。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任

C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责

D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

54.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位采购的施工机具及配件,应当具有 (D),并在进入施工现场前进行查验。

A.使用许可证和产品合格证 B.产品许可证 C.生产许可证 D.生产许可

证和产品合格证

55.安全管理要逐步实现法制化、(A)、规范化、系统化。

A.标准化 B.制度化 C.现代化 D.信息化

56.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向
(D)或者其他有关部门报告。

A.负有安全生产监督管理职责的部门 B.建设行政主管部门 C.劳动部门 D.负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门

57.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定，建筑施工总承包一级资质序列企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足(B)。

A.不少于6人 B.不少于4人 C.不少于3人 D.不少于2人

58.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供
(B)，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

59.脚手架拆除时必须是(A)。

A.由上而下逐层进行，严禁上下同时作业 B.可以上下同时拆除 C.由下部往上逐层拆除 D.对于不需要的部分，可以随便拆除

60.《建设工程安全生产管理条例》规定,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起 (C)日内,将其保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.7 B.10 C.15 D.30

61.关于施工总承包与分包单位安全责任的划分,下列表述不正确的是 (B)

- A.由总承包单位对施工现场的安全生产负总责
- B.总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担安全责任
- C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任
- D.分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的,由分包单位承担主要责任

62.建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、(D)三种。

A.人力拆除 B.工具拆除 C.爆炸拆除 D.爆破拆除

63.单排脚手架搭设高度不应超过 (C)。

A.18m B.21m C.24m D.50m

64.分包单位承接的项目不符合相应的安全资质管理要求,或作业人员不符合相应的 (D)管理要求的,应扣分。

A.上岗资格 B.作业资格 C.技术资格 D.安全资格

65.危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施前,(C)应当向现场管

理人员和作业人员进行安全技术交底。

A.编制人员或项目经理 B.编制人员或安全管理人员 C.编制人员或项目技术负责人 D.监理单位总监理工程师或项目技术负责人

66.建筑场地应设有消防车道，且消防车道的宽度不应小于（ ）m，净空高度不宜小于（ ）m。（C）

A.4； 5 B.4.5； 3.5 C.4； 4 D.4.5； 3

67.施工企业应当建立健全（ A ）制度,加强对职工安全生产的教育培训,未经安全生产教育培训的人员,不得上岗作业。

A.安全生产教育培训 B.安全技能学习激励 C.劳保用品和学习资料统一配发 D.岗位责任

68.建筑施工企业主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责，（ A ）为企业安全生产第一责任人。

A.企业法定代表人 B.企业分管安全生产领导 C.企业安全生产部门负责人 D.企业生产安全部门管理人员

69.《建筑法》规定，施工企业管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生伤亡事故或造成其他严重后果的（ D ）。

A.依法追究行政责任 B.依法追究民事责任 C.依法追究经济责任 D.依法追究刑事责任

70.施工现场用电系统中，N线的绝缘色应是（ C ）。

A.黑色 B.白色 C.淡兰色 D.棕色

- 71.专职安全生产管理人员发现安全事故隐患，应当及时向(D)报告。
A.项目技术人员 B.项目负责人 C.安全生产管理机构 D.项目负责人和安全生产管理机构
- 72.一般场所开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ D）。
A.10mA B.20mA C.30≥mA D.≤30mA
- 73.气瓶在使用中，距明火不应（ C ）。
A.大于 10m B.大于 5m C.小于 10m D.小于 20m
- 74.进入施工现场人员必须佩带安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服；应按作业要求正确使用劳动防护用品。在（ A ）及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带。
A.2m B.3m C.4m D.5m
- 75.适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是（ C ）灭火剂。
A.D 类干粉 B.ABCD 类干粉 C.BC 类干粉 D.泡沫
- 76.门式钢管脚手架的转角处或开口型脚手架端部必须增设连墙件，连墙件垂直间距不大于建筑物层高，且不大于（ B ）。
A.3m B.4m C.5m D.6m
- 77.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，高大模板支撑系统专项施工方案，应先由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核，经（ c ）签字后，再按照相关规定组织专家论证。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/197033120101006055>