

一、建设项目基本情况

建设项目名称	宝丽建材搬迁扩建项目		
项目代码	2308-350802-04-01-854656		
建设单位联系人		联系方式	
建设地点	龙岩市新罗区铁山镇平林村平津路 11 号		
地理坐标	N25°10'37.953"， E117°04'55.091"		
国民经济行业类别	C3039 其他建筑材料制造； C2641 涂料制造	建设项目行业类别	二十七、非金属矿物制品业 30--56 砖瓦、石材等建筑材料制造 303-其他建筑材料制造；
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	新罗区工业信息化和科学技术局	项目审批（核准/备案）文号（选填）	闽工信备 [2023]F010051 号
总投资（万元）	5030	环保投资（万元）	66
环保投资占比（%）	1.31	施工工期	4 个月
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：_____	用地（用海）面积（m ² ）	22757.75
专项评价设置情况	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中表1专项评价设置原则表，本项目无须设置专项评价，详见表 1.1-1。		
	表1.1-1 项目专项评价设置情况说明表		
	专项评价类别	设置原则	本项目情况
	大气	排放废气含有毒有害污染物 ¹ 、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标 ² 的建设项目	排放废气不涉及含有毒有害污染物 ¹ 、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等
	地表水	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；	无生产废水排放
	环境风险	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量 ³ 的	不涉及

	生态	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目	不涉及	否
	海洋	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目	不涉及	否
规划情况	规划名称：《龙雁经济开发区龙州工业园区控制性详细规划》（2020年11月）》 设计单位：福建省龙岩市城乡规划设计院。 审批机关：龙岩市人民政府 审批文件名称：《龙岩市人民政府关于龙雁经济开发区生物精细化工专业园控制性详细规划等六个规划的批复》（龙政地[2020]134号）			
规划环境影响评价情况	规划环评：《龙雁经济开发区龙州工业园区控制性详细规划环境影响报告书》 审批机关：龙岩市生态环境局 审批文件名称：《龙岩市生态环境局关于〈龙雁经济开发区龙州工业园区控制性详细规划环境影响报告书〉审查意见的函》； 审批文号：龙环审函[2023]12号（2023.5.12）			
规划及规划环境影响评价符合性分析	1、与工业园区总体规划相符性分析 根据《龙雁经济开发区龙州工业园区控制性详细规划》，本项目位于规划““一心两轴三区”的空间布局”中的东宝山片区，定位主要发展以重点发展新型建材、轻纺、生物技术、新能源等产业。本项目为建筑材料加工制造，符合园区的规划定位要求。 2、与规划环境影响评价相符性分析 对照《龙雁经济开发区龙州工业园区控制性详细规划环境影响报告书》提出生态环境准入条件，严格控制以排放氨氮、总磷为主要污染物的项目，禁止新上电镀项目，禁止引入排放5种重点管控重金属和持久性有机物的项目。本项目不涉及氨氮、总磷排放，无电镀工艺，不涉及重金属和持久性有机物，完全符合园区总体规划环境影响评价的环境准入要求。			
其他符合性分析	1、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于龙岩市新罗区铁山镇平林村平津路11号，不在国家级和			

	省级禁止开发区域内(国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区等),根据《福建省生态保护红线划定方案》,不涉及生态保护红线,项目建设符合福建省生态保护红线要求。 (2) 环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线:项目所在区域的环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准;声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准;项目周边水体为九龙江北溪雁石溪(见龙桥断面至雁石桥断面),水体质量满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的V类标准。 项目废水回用生产,不外排,噪声、废气采取相关环保措施后均可达标排放,固废做到合理有效处置,不外排。在采取本环评提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,不会对区域环境质量底线造成冲击。 (3) 资源利用上线 项目运营过程中会消耗一定量的水、电等资源,因此,不属于高耗能 and 资源消耗型企业;且通过内部管理、设备和工艺选择、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施,以“节能、降耗、减污”为目标,有效的控制污染及资源利用水平。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 (4) 生态环境准入清单 经检索《市场准入负面清单(2020年版)》(发改体改规〔2020〕1880号),本项目不在其禁止准入类和限制准入类中,因此本项目符合市场准入要求。对照《福建省生态环境准入清单》全省陆域准入条件,本项目符合准入要求。 根据《龙岩市人民政府关于印发龙岩市“三线一单”生态环境分区
--	---

管控方案的通知》龙政综（2021）72 号可知，本项目位于新罗区重点管控单元龙州工业园区（环境管控单元编码为 ZH35080220002），分析见下表 1.2-1。				
表 1.2-1 与《龙岩市环境管控单元准入要求》符合性分析				
管控单元	管控要求		项目情况	符合性
龙州工业园区、ZH35080220002	空间布局约束	张白土片区、东宝山片区禁止引入大气污染物排放量大的石化、冶金、水泥、平板玻璃等重点产业；对现有不符合园区定位的产业，应加强污染治理，禁止扩大规模	项目符合园区定位，不属于重点行业	符合
	污染物排放管控	新建涉 VOCs 排放项目实行区域内等量替代。	项目为迁建项目，承诺等量替代	符合
	环境风险防控	建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止泄漏物和事故废水污染地表水、地下水和土壤环境。	项目严格按照要求落实各项风险防控措施	符合
	资源开发效率	禁止使用、销售高污染燃料，禁止新建、扩建高污染燃料的设备，已建成使用高污染燃料的各类设备应拆除或改用管道天然气、液化石油气、电、生物质成型燃料等清洁能源。	项目无需使用燃料	符合
表 1.2-2 与《龙岩市生态环境总体准入要求》符合性分析				
	准入要求		项目情况	
空间布局	1.龙岩经济技术开发区、龙州工业园区张白土片区、东宝山片区、福建永定工业园区、漳平工业园区富山禁止引入大气污染物排放量大的石化、冶金、水泥、平板玻璃等重点产业。 2.龙岩经济技术开发区、龙雁经济开发区、漳平工业园区、禁止引入以氨氮、总磷等为主要污染物的重点行业工业项目。长汀经济开发区、上杭工业园区、连城工业园区严格控制新、扩建增加氨氮、总磷等主要污染物排放的重点行业工业项目。 3.龙岩市闽江、九龙江、汀江流域两岸严格控制新、扩建增加氨氮、总磷等主要污染物排放的项目。闽江、九龙江禁止新建、扩建铬盐、氰化物生产项目。汀江流域范围禁止新、扩建制浆造纸、印染、合成革及人造革项目。 4.龙岩市严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换；除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目；氟化工产业应布局在上杭蛟洋工业区、漳平市新材料产业园具有氟化工产业功能，且已开展规划环评、配套环保基础设施		项目不属于增加氨氮、总磷等主要污染物排放的重点行业工业项目，也不属于高耗能、高污染和资源型行业	

		和环境风险防范设施完善的园区，园区外现有氟化工企业不再扩大规模；禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 5.严格控制审批高耗能、高污染和资源型行业（钢铁、水泥、铁合金、多晶硅、铜冶炼、有色金属矿山、煤矿、稀土等）新增产能项目。	
	污 染 物 排 放 管 控	九龙江流域： 1.九龙江北溪江东北引桥闸以上、西溪桥以上，新建水污染型项目应实行水污染物排放量倍量削减替代。 2.全流域大力推进粪污资源化利用。北溪上游严格控制畜禽养殖总量，继续开展畜禽养殖场标准化建设。 3.加快城镇污水处理设施建设与提标改造，实施雨污分流改造，逐步提高污水收集率和处理率。 闽江流域： 1.闽江流域长汀、连城新增水污染物排放项目实行水污染物排放量倍量削减替代。 2.推进闽江流域长汀、连城畜禽粪污资源化利用，强化生猪养殖总量控制和养殖场标准化建设。 汀江流域： 1.汀江闽粤交界（永定县汀江桥）以上，新建水污染型项目应实行水污染物排放量倍量削减替代。 2.推进畜禽粪污资源化利用，推动小流域污染治理。 龙岩市涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量置换”；新建水泥、有色金属应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值；尾水排入“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级 A 排放标准。	项目区域水环境为九龙江流域，无生产废水排放，厂区实行雨污分流
	环 境 风 险 防 控	1.强化石化、化工、冶炼、危化品储运等企业的环境风险防控。 2.建立和健全重点管控重金属及危险化学品泄露等环境风险防范体系，健全应急响应机制。 3.上杭蛟洋工业园区、连城朋口工业集中区、漳平新材料产业园区（含漳平华寮化工集中区）、新罗生物精细化工产业园应建设园区事故应急池。 4.九龙江北溪流域禁止新、扩建电镀项目。全市新建电镀项目应集中布局在上杭金铜新材料循环产业园，并严格控制重金属的排放量。	项目不涉及环境风险因子。
	由上述分析可知，项目的实施符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的要求及《龙岩市人民政府关于印发龙岩市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（龙政综[2021]72号）要求。 2、行业准入分析 对照国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2019年		

本)》有关条款的决定,本项目不在限制类、淘汰类所列内容范围之内,属允许类。项目经龙岩市新罗区发展和改革局的企业投资项目备案(详见附件3),项目的建设符合当前的产业政策要求。

对照《龙岩市臭氧污染防治工作方案》(龙环【2018】136号),《龙岩市重点行业挥发性有机物污染防治工作方案》(2018年12月13日)和《龙岩市涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》(2021年1月12日)对挥发性有机物的相关控制要求,项目符合性分析详见表1.2-3。

表 1.2-3 项目与行业污染防治工作方案的符合性分析一览表

相关文件	要求	本项目	符合性
龙岩市臭氧污染防治工作方案	新建涉及 VOCs 排放的工业项目必须进入工业园区;非涂装的工业项目应使用低 VOCs 含量原辅材料	项目选址龙州工业园区,原料采用低 VOCs 含量原辅材料	符合
龙岩市涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见(涂料、油墨及胶粘剂制造业)	(源头替代)鼓励企业生产水性、辐射固化、粉末、高固体分、无溶剂等低 VOCs 含量涂料。	项目主要生产水性低 VOCs 含量涂料	符合
	(过程控制)原料及废弃物储存应密闭,宜采用压力罐、浮顶罐进行溶剂贮存;液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送,非管道输送方式转移液态 VOCs 物料时,应采用密闭容器、罐车;废气应排至 VOCs 废气收集处理系统	项目车间封闭,物料采用密闭管道输送,VOCs 废气经活性炭吸附处理	符合
	(末端治理)生产水性工业涂料企业,宜使用除尘+吸附(活性炭),及时进行吸附剂更换	项目采用除尘、活性炭吸附等废气处理措施	符合
	(排放标准)《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)和《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)所述规定	废气执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)和《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)	符合

3、选址合理性分析

本项目选址龙岩市新罗区铁山镇平林村平津路11号,系利用自有工业用地用于本项目的生产建设(见附件4);项目选址符合园区的规划定位要求,符合环境准入要求,经龙岩市新罗区龙州经济发展中心确认为园区入园企业(详见附件5)。因此,本项目选址基本合理。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/197061044054006120>