

2023 年江苏安全员-《B 证》考试题库及答案

(单选题、多选题、判断题, 三种题型)

一、单选题(108 题)

1.《建设工程安全生产管理条例》规定,对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当编制 (C)。

A.单项工程施工组织设计 B.安全施工方案 C.专项施工方案 D.施工组织设计

2.现浇钢筋混凝土梁、板,当设计无具体要求时,起拱高度宜为全跨长度的 (C)。

A.1/1000~1/1000

B.1/1000~2/1000

C.1/1000~3/1000

D.1/1000~4/1000

3.施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的,建筑施工企业 (A) 采取安全防护措施。

A.应当 B.可以 C.不得 D.自行决定是否

4.临边防护栏杆横杆长度大于 (B) 时,必须加设栏杆柱。

A.1m B.2m C.3m D.4m

5.移动操作平台的面积不应超过（ ），高度不应超过（ ）。还应进行稳定验算，并采取措施减少立柱的长细比。（ B）

A.12m²； 2.5m B.10m²； 5m C.12m²； 2.8m D.10m²； 2.8m

6.（C）每天要多班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

A.施工员 B.全体职工 C.班组长 D.监理工程师

7.建筑起重机械安装完毕后，（C）应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转。

A.有资质的检验检测机构 B.使用单位 C.安装单位 D.监理单位

8.在建筑生产中最基本的安全管理制度是（A）。

A.安全生产责任制度 B.群防群治制度 C.安全生产教育培训制度 D.安全生产检查制度

9.建筑施工企业不得采购和使用无厂家名称，（ D），无安全标志的劳动防护用品。

A.无购置计划 B.无验收手续 C.无检测报告 D.无产品合格证

10.生产经营单位应结合本单位部门职能和分工，成立以（ A）为组长，单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。

A.单位主要负责人 B.安全工程师 C.安全总监 D.现场负责人

11.根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义

务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产 (B)

A.不承担责任 B.承担连带责任 C.不承担连带责任 D.承担责任

12.高处作业吊篮应设置作业人员挂设安全带专用的安全锁扣,安全绳应固定在 (C)。

A.吊篮保险绳上 B.吊篮架体可靠位置上 C.建筑物可靠位置上 D.吊篮起重绳上

13. (D) 可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

A.县级以上人民政府建设行政主管部门 B.省级以上人民政府建设行政主管部门 C.国务院建设行政主管部门 D.国务院

14.人工开挖土方时,两人的操作间距应保持 (C)。

A.1m B.1~2m C.2~3m D.5~4m

15.施工现场搭设的运料斜道的宽度和坡度的规定是 (B)。

A.不宜小于 0.8m 和宜采用 1: 6

B.不宜小于 1.5m 和宜采用 1: 6

C.不宜小于 0.5m 和宜采用 1: 3

D.不宜小于 1.5m 和宜采用 1: 7

16.焊接用电缆线应采用 (A)。

A.多股细铜线 B.多股细铝线 C.单股铜线 D.单股铝线

17.县级以上人民政府在履行安全监督检查职责时,有权 (D)。

A.更换施工单位 B.制定施工人员 C.撤换分包单位 D.进入现场检查

18.施工现场开挖非热管道沟时,沟槽边缘与外电埋地缆沟槽边缘之间的距离不得小于(A)米。

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

19.落地式脚手架所采用的钢管必须刷防锈漆,钢管锈蚀程度(C)时,该钢管即达报废标准。

A.超过钢管壁厚 5% B.超过钢管壁厚 8% C.超过 0.5mm D.超过 0.3mm

20.(C)是在应急响应过程中,为最大限度地降低事故造成的损失或危害,防止事故扩大,而采取的紧急措施或行动。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

21.除按规定允许载人的(C)外,其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。

A.塔式起重机 B.物料提升机 C.施工升降机 D.吊篮

22.建设工程施工现场道路必须进行(B)处理。

A.平整夯实 B.硬化 C.防止扬尘 D.防滑措施

23.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查,发现安全事故隐患,应及时向(D)报告;对违章指挥、违章操作,应当立即制止。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.县级以上人民政府 D.项目负责人和安全生产管理机构

24. 特种作业操作证，每（C）复审一次。

A.1 年 B.1 年半 C.2 年 D.3 年

25. 下面对安全理解最准确的是（A）。

A.安全是指不受威胁,没有危险、危害和损失

B.安全就是不发生伤亡事故

C.发生事故的严重程度是可以承受的

D.生产过程中存在绝对的安全

26. 当需单根支模时，柱宽大于（C）应每边在同一标高上设不得少于两根斜撑或水平撑。

A.350mm B.400mm C.500mm D.600mm

27. 下列配电系统中，不属于三级配电是指（D）

A.总配电箱 B.分配电箱 C.开关箱 D.控制按钮

28. 《建筑法》规定，施工企业管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生伤亡事故或造成其他严重后果的（D）。

A.依法追究行政责任 B.依法追究民事责任 C.依法追究经济责任 D.依法追究刑事责任

29. 劳务分包企业建设工程项目施工人员 50～200 人的,应当配备（B）名专职安全生产管理人员。

A.1 B.2 C.3 D.5

30.(A)是我国第一部真正意义上针对建设工程安全生产的行政法规。

A.《建设工程安全生产管理条例》 B.《建筑法》 C.《安全生产法》 D.《劳动法》

31.《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经 (A) 的检验检测机构监督检验合格。

A.有相应资质 B.建设行政主管部门 C.质量技术监督部门 D.安全生产监督管理部门

32.焊机二次侧电源线长度最大不得超过 (B) m。

A.20 B.30 C.40 D.50

33.一般场所开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流为 (D)。

A.10mA B.20mA C.30mA D.≤30mA

34.木工圆盘锯上的 (A) 必须设置防护罩。

A.旋转锯片 B.开关 C.轴箱 D.电机

35.工作边沿无维护设施或维护设施高度低于 (C) 的，必须设置防护设施。

A.600mm B.700mm C.800mm D.900mm

36.高度超过 (C) 的层次上的交叉作业，凡人员进出的通道口应设双层安全防护棚。

A.18m B.20m C.24m D.28m

37.建设项目安全设施的 (C) 应当对安全设施设计负责。

A.经理 B.项目经理 C.设计人 设计单位 D.经纪人

38.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向（ C ）作出详细说明，并由双方签字确认。

A.监理人员 B.建设单位工作人员 C.施工作业班组、作业人员 D.设计人员

39.施工升降机是一种使用工作笼（吊笼）沿（ B ）作垂直（或倾斜）运动来运送人员和物料的机械。

A.标准节 B.导轨架 C.导管 D.通道

40.预防原理是指在安全生产管理工作应该做到（ C ），通过有效的管理和技术手段，减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态，从而防止事故的发生。

A.以人为本 B.安全第一 C.预防为主 D.安全优先

41.电器灭火时不能采用哪种灭火器（ B ）。

A.二氧化碳灭火器 B.泡沫灭火器 C.四氯化碳灭火器 D.干粉灭火器

42.建筑施工企业各管理层的技术负责人应对管理范围的（ C ）责任。

A.安全工作 B.技术工作 C.安全技术工作 D.施工技术工作

43.事故及事故险情信息报告主要包括：信息接收与通报、信息上报、（ C ）。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息传递 D.信息传达

44.建筑起重机械安装完毕后,实行施工总承包的,由(C)组织验收。

A.安装单位 B.使用单位 C.总承包单位 D.监理单位

45.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当向作业人员提供(B),并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

46.施工升降机(A)级以上风时严禁开车,并将吊笼停于地面。

A.6 B.10 C.12 D.10

47.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由(C)单位承担主要责任。

A.建设单位 B.总承包单位 C.分包单位 D.监理单位

48.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,建筑施工企业安全生产许可证有效期为(C)年。

A.1 B.2 C.3 D.5

49.当锚杆固结体的强度达到(B)或设计强度的 75% 后,方可进行锚杆的张拉锁定。

A.10MPa B.15MPa C.20MPa D.25MPa

50.《建设工程安全生产管理条例》规定,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起(C)日内,将其保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府行政主管部门或者其

他有关部门备案。

A.7 B.10 C.15 D.30

51.在基坑监测时,各监测项目应在基坑开挖前或测点安装后测得稳定的初始值,且次数不应少于(B)次。

A.一 B.二 C.三 D.四

52.(C)是针对发生的事故,有关组织或人员采取的应急行动。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

53.生产经营单位应当建立相应的机制,加强对安全生产责任制落实情况的(B),保证安全生产责任制的落实。

A.综合管理 B.监督考核 C.监督管理 D.综合监督管理

54.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时,应签订(B)协议,明确双方的安全管理责任。

A.质量 B.安全生产管理 C.资金拨付 D.施工进度

55.依据《安全生产许可证条例》(国务院2004年第397号)的规定,国家对建筑施工企业实施(A)制度。

A.安全生产许可 B.定期安全检查 C.施工许可证 D.行业监督

56.《建设工程安全生产管理条例》规定,工程项目实行施工总承包的,(A)。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任

D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

57.实施建筑工程监理前,建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限,(B)被监理的建筑施工企业。

A.口头通知 B.书面通知 C.以任何形式通知 D.不必通知

58.关于安全带的说法不正确的是 (B)。

A.安全带有效期为 5 年

B.高处作业使用的安全带绳长限定在 1.5~2.2m; 如需接长, 必须按规定加设缓冲器

C.使用时必须高挂低用, 严禁低挂高用

D.不准将安全带的自锁钩直接挂在不牢固物或直接挂在非金属绳上

59.生产经营单位的(D)必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训, 取得特种作业操作资格证书, 方可上岗作业.

A.作业人员 B.项目负责人 C.危险项目作业人员 D.特种作业人员

60.企业的 (C)是企业安全生产的第一责任者。

A.安全部主管 B.生产部主管 C.主要负责人 D.产品科研部主管

61.施工单位在编制施工组织设计时,应当根据建筑工程的特点制定相应的 (B)。

A.安全防护设施 B.安全技术措施 C.安全技术制度 D.质量技术制度

62. A) 部位应安装保护挡板或防护罩。

A.传动 B.开关 C.轴箱 D.启动

63.《安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,必须对从业人员进行 (C)的安全生产教育培训。

A.班组级 B.车间级 C.专门 D.三级

64.基坑开挖时,坑边地面沉降监测点不少于 (B) 个。

A.2 B.3 C.4 D.5

65.上下梯子时,必须 (D) 梯子,且不得手持器物。

A.背面 B.左侧向 C.右侧向 D.面向

66.《特种设备安全监察条例》规定,房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械的安装、使用的监督管理,由 (C) 负责。

A.质量技术监督部门 B.安全生产综合管理部门 C.建设行政主管部门
D.劳动与社会保障部门

67.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为 (C)。

A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

68.下列哪个不是事故处理的原则 (A)。

A.安全第一、预防为主的原则 “四不放过”原则 C.公正、公开的原则
D.实事求是、尊重科学的原则

69.制定安全生产责任制的目的是 (C)。

B.增强领导安全意识 C.明确岗位安全责任 D.明确领导安全责任

确领导安全责任

70. 张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒塌，所以停止作业，这属于从业人员行使的（C）

A.知情权 B.拒绝权 C.紧急避险权 D.检举权

71. 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 100KN 及以上的起重吊装工程属超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。专项施工方案应当由（B）组织召开专家论证会。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

72. 以下不是常用安全电压的是（C）。

A.42 伏 B.36 伏 C.30 伏 D.D、24 伏

73. 参与高大模板支模体系方案论证的专家组成员应当由（C）名及以上符合相关专业要求的专家组成。本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。

A.3 名 B.4 名 C.5 名 D.8 名

74. 按照建设部的有关规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位应当组织（A）进行论证、审查。

A.专家 B.监理工程师 C.施工单位技术人员 D.专业监理工程师

B)。

A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

76.工地标准化综合评价为不合格的情况是 (B)。

A.综合评价得分刚达到合格分值的

B.凡发生了一般及一般以上建筑生产安全事故的

C.没有按照有关规定进行安全检查的

D.没有进行三级教育培训的

77.附着式升降脚手架架体结构高度不应大于 (D) 倍楼层高。

A.2 B.3 C.4 D.5

78.过梁与过梁两端成 (D) 角的三角形范围内及过梁净跨度 1/2 的高度范围内不得使用单排脚手架。

A.45° B.50° C.55° D.60°

79.安全生产管理,就是针对人们在安全生产过程中的安全问题,运用有效地资源,发挥人们的智慧,通过人们的努力,进行有管 (A) 等活动。

A.决策、计划、组织和控制 B.计划、组织、反馈和控制 C.决策、实施、计划和改进 D.评价、计划、实施和改进

80.回转限位器的作用主要是防止塔机 (A)。

A.电缆线不会被绞坏 B.旋转撞到周边障碍物 C.随风旋转 D.不能自动归位

81.建设工程临时用电,必须按照三相五线制,实行 (A) 的规定。

B.按图布置电源线路 C.落实用电安全措施 D.四级保护

82.《建筑起重机械备案登记办法》中规定,建筑起重机械使用单位在建筑起重机械安装验收合格之日起(C)内,向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理使用登记。

A.15 日 B.20 日 C.30 日 D.7 日

83.氧气瓶、乙炔瓶使用及存放时的间距应不小于(D) m。

A.1 B.2 C.4 D.5

84.建设工程实行施工总承包的,由(B)对施工现场的安全生产负总责。

A.建设单位 B.施工总承包单位 C.分包单位 D.工程监理单位

85.可调托撑螺杆插入立杆内的长度不小于(B)。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

86.专职安全生产管理人员的配备应按(c)的规定配备。

A.企业负责人 B.地方政府 C.国务院建设行政主管部门 D.项目经理部

87.搭设脚手架立杆时,应遵守下列哪个规定?(A)

A.每隔 6 跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可拆除

B.搭设立杆时,不必设置抛撑,可以一直搭到顶

C.立杆搭接长度不应小于 0.5m

D.相邻立杆的对接扣件都可在同一个水平面内

规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（ A ）证书，方可上岗作业。

A.操作资格 B.许可 C.安全 D.岗位

89.安全教育的主要内容包括安全知识教育、安全技术教育和（ C ）三个方面。

A.安全卫生教育 B.劳动卫生教育 C.安全思想教育 D.环境保护教育

90.高大支模体系对承重杆件的外观抽检数量不得低于搭设用量的（ A ），发现质量不符合标准、情况严重的，要进行 100% 的检验。

A.30% B.35% C.40% D.45%

91.（ A ）是为有效预防和控制可能发生的事故，最大程度减少事故及其造成损害而预先制定的工作方案。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

92.实施总晨报的建设工程发生事故，由（ B ）负责上报事故。

A.业主 B.总承包单位 C.发生事故的单位 D.在事故地点的单位

93.电气设备保护零线和工作零线分开设置的系统即称为（ D ）系统。

A.TT B.TN C.C.TN D.TN—S

94.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：对事故发生单位主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入的 60% 至 100% 的罚款的是（ C ）。

A.不立即组织事故抢救的

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/205041100132011122>