

2023 年质量员（装饰质量专业管理实务）题库

第一部分 单选题(100 题)

1、下列不属于普通玻璃的技术中，外观质量的缺陷的（ ）。

- A. 波筋、气泡
- B. 划伤、沙粒
- C. 划道、麻点
- D. 毛刺沟痕

【答案】：D

2、事中质量控制的关键是（ ）。

- A. 确保工序质量合格
- B. 坚持质量标准
- C. 控制工序的质量
- D. 控制工作质量

【答案】：B

3、吊顶工程每个检验批应至少抽查（ ），并不得少于 3 间；不足 3 间时应全数检查。

- A. 5%
- B. 10%
- C. 30%
- D. 50%

【答案】：B

4、水磨石宜采用耐光、（ ）的矿物颜料，不得使用（ ）颜料。

- A. 耐碱，酸性

- B. 耐酸，碱性
- C. 耐盐、酸性
- D. 耐盐，碱性

【答案】：A

5、主体结构工程应由（ ）组织进行验收。

- A. 项目经理
- B. 施工单位质量负责人
- C. 设计负责人
- D. 总监理工程师

【答案】：D

6、事前质量预控要求针对质量控制对象的控制目标、（ ）、影响因素进行周密分析，找出薄弱环节，制定有效的控制措施和对策。

- A. 活动条件
- B. 特殊条件
- C. 充分条件
- D. 随机条件

【答案】：A

7、下列说法正确是（ ）。

- A. 天然砂岩质量应符合《天然砂岩建筑板材》GB/T2345 标准的要求
- B. 天然石灰石质量应符合《天然石灰石建筑板材》GB/T23453 标准的要求
- C. 板石质量应符合《天然板石》GB/T18660 的规定
- D. 干挂石材应符合《干挂饰面石材及其金属挂件第 1 部分：干挂饰面石材》JC833.1 标准的要求

【答案】：B

8、住宅室内装饰装修活动中，属于允许行为的是（ ）。

- A. 拆除梁
- B. 减小承重柱尺寸
- C. 拆除轻质隔墙
- D. 在剪力墙上开洞

【答案】： C

9、石材进场时必须进行检验与样板对照，并对石材每一块进行挑选检查，符合要求的留下，不符合要求的放在一边。铺装前对石材与水泥砂浆交接面涂刷（ ）防护剂。

- A. 防腐
- B. 抗酸
- C. 抗碱
- D. 防水

【答案】： C

10、相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每（ ）个自然间划为一个检验批。

- A. 40
- B. 50
- C. 60
- D. 65

【答案】： B

11、聚氯乙烯壁纸，530mm宽的成品壁纸每卷长度为 $10+0.05m$ 。900—1000mm宽的成品壁纸每卷长度为 $50+0.5m$ 。

- A. $10+0.5m$ ， $50+0.5m$
- B. $10+0.05m$ ， $50+0.05m$
- C. $10+0.5m$ ， $50+0.05m$

D. 10+0.05m, 50+0.5m

【答案】：D

12、通过一个公正的（ ）机构对产品或质量管理体系作出正确、可信的评价，从而使他们对产品质量建立信心，对供需双方以及整个社会都有十分重要的意义。

- A. 施工
- B. 监理单位
- C. 第三方认证
- D. 行政管理

【答案】：C

13、凡属“见证点”的施工作业，施工方必须在改作业开始前（ ）h，书面通知现场监理机构到位旁站，见证施工作业过程。

- A. 12
- B. 24
- C. 48
- D. 72

【答案】：C

14、凡被后续施工所覆盖的施工内容，如（ ）等均属隐蔽工程。

- A. 地基基础工程
- B. 钢筋工程
- C. 预埋管线
- D. 混凝土工程

【答案】：D

15、工序施工人员在工序施工过程中应严格进行（ ），通过（ ）不断改进作业质量，并创造条件开展工序质量互检，通过

互检加强技术与经验的交流。

- A. 质量监督，监督
- B. 质量自检，自检
- C. 重点控制，控制
- D. 重点预防，预防

【答案】：B

16、要采用（ ）等级的水泥，防止颜色不均；接槎应避免在块中，应用在分格条外。

- A. 同品种、同强度
- B. 同品种、不同强度
- C. 不同品种、同强度
- D. 不同品种、不同强度

【答案】：A

17、为防止石材表面泛碱，一般应采取的措施是（ ）。

- A. 采用花岗石代替大理石
- B. 石材进行防碱背涂处理
- C. 增大石材厚度
- D. 石材表面进行晶硬化处理

【答案】：B

18、下列说法不正确的是（ ）。

- A. 超薄石材蜂窝板用于幕墙时，总厚度不宜小于 20mm
- B. 石材面板宜进行防护处理
- C. 地面用超薄石材蜂窝板面板厚度不宜小于 5mm
- D. 吊顶用超薄石材蜂窝板面板厚度不宜大于 5mm

【答案】：D

19、检查饰面板粘贴有无空鼓，用（ ）检查。

- A. 观察
- B. 小锤轻击
- C. 钢尺
- D. 回弹仪

【答案】：B

20、建设单位在领取（ ）或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。

- A. 质检报告
- B. 施工许可证
- C. 施工进度表
- D. 财务报表

【答案】：B

21、现场检测中目测法手段的“敲”就是运用敲击工具进行音感检查，下列属于这一手段的是（ ）。

- A. 对水磨石敲击
- B. 对管道井敲击
- C. 对设备敲击
- D. 设备安装

【答案】：A

22、钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其（ ），且所测（ ）不应超过相应设计值的（ ）倍。

- A. 刚度值，刚度值，1.15
- B. 挠度值，挠度值，1.15
- C. 刚度值，挠度值，1.2
- D. 挠度值，刚度值，1.2

【答案】：B

23、门窗玻璃安装分项工程检验中，单块玻璃大于（ ）时应使用安全玻璃。

- A. 1 m²
- B. 1.5 m²
- C. 2.0 m²
- D. 2.5 m²

【答案】：B

24、凡属“见证点”的施工作业，如（ ）等，施工方必须在该项作业开始前 48h，书面通知现场监理机构到位旁站，见证施工作业过程。

- A. 重要部位
- B. 特种作业
- C. 隐蔽工程
- D. 专门工艺

【答案】：C

25、下列关于软包工程安装的检验方法错误的是（ ）。

- A. 垂直度检验方法是用 1m 垂直检测尺检查
- B. 边框宽度、高度检验方法是用钢直尺检查
- C. 对角线长度检查方法是用钢尺检查
- D. 裁口、线条接缝高低差检验方法是用钢直尺和塞尺检查

【答案】：B

26、建设单位在工程竣工验收合格之日起（ ）内未办理工程竣工验收备案的，备案机关责令限期修正，处 20 万元以上 50 万元以下罚款。

- A. 15 日
- B. 25 日
- C. 30 日
- D. 一个月

【答案】：A

27、地面面砖工程的施工质量控制点的预防措施中，地面基层一定要清理干净，地砖在施工前必须提前（ ），保证（ ）。

- A. 应加热，热胀性
- B. 浇水湿润，含水率
- C. 打磨，平整度
- D. 测量尺寸，接触密实

【答案】：B

28、门窗框安装时，锚固铁脚所采用的材料厚度不得小于（ ）mm。

- A. 0.5
- B. 1
- C. 1.5
- D. 2

【答案】：C

29、以顾客为关注焦点原则，要测量顾客的（ ），根据结果采取相应的措施和活动。

- A. 需求和愿望
- B. 满意程度
- C. 需求
- D. 期望

【答案】：B

30、民用建筑工程室内严禁使用（ ）清洗施工用具。

- A. 无机溶剂
- B. 有机溶剂
- C. 强酸溶剂
- D. 强碱溶剂

【答案】：B

31、室外低压配电线路应全线采用电缆（ ）敷设，在入户处应将电缆的金属外皮、钢管接到电位连接带或防闪电感应的接地装置上。

- A. 室外
- B. 直接埋地
- C. 沿墙角
- D. 沿排水管

【答案】：B

32、施工项目资源管理的内容不包括（ ）。

- A. 利润
- B. 技术
- C. 资金
- D. 机械设备

【答案】：A

33、下列说法错误的是（ ）。

- A. 胶合板质量应符合《胶合板》GB/T9846 的要求
- B. 中密度纤维板是在装饰工程中广泛应用的纤维板品种，分为普通型、家具型和承重型，质量应符合《中密度纤维板》GB/T11718 的要求
- C. 刨花板质量应符合《刨花板》GB/T4897 的要求

D. 细木工板质量应符合《细木工板》GB/T5849 的要求

【答案】：B

34、工序施工条件控制手段包括（ ）。

- A. 检测、测试
- B. 分析、测算
- C. 归纳总结
- D. 设备仪器的调试

【答案】：A

35、抹灰空鼓、裂缝产生的原因不包括（ ）。

- A. 基层处理不好，清扫不干净，墙面浇水不透或不匀，影响该层砂浆与基层的粘结性能
- B. 一次抹灰太厚或各层抹灰层间隔时间太短收缩不匀，或表面撒水泥粉
- C. 夏季施工砂浆失水过快或抹灰后没有适当浇水养护以及冬期施工受冻
- D. 墙体根部与地面的转角处找平层应做成钝角

【答案】：D

36、铝合金型材尺寸允许偏差分为（ ）。具体偏差见《铝合金建筑型材》GB/5237。

- A. 普通级、高精级、超高精级
- B. 普通级、高精级
- C. 普通级、特殊级
- D. 高精级、超高精级

【答案】：A

37、下列关于建筑装饰装修工程施工质量问题产生的主要原因说法错误的是（ ）。

- A. 企业缺乏施工技术标准和施工工艺规程
- B. 施工人员素质参差不齐，缺乏基本理论知识和实践知识，不了解施工验收规范
- C. 过程控制不到位，未做到施工按工艺、操作按规程、检查按规范标准，对分项工程施工质量检验批的检查评定流于形式，缺乏实测实量
- D. 违背客观规律，盲目增长工期和提高成本

【答案】：D

38、下列不属于水电安装工程施工质量控制点中电气工程的（ ）。

- A. 室外管网垫层、管基回填
- B. 线管、线盒
- C. 防雷跨接
- D. 室外电力管

【答案】：A

39、吊顶工程中对吊杆的控制，吊杆的（ ）及连接方式是保证吊顶质量的关键点。

- A. 尺寸、位置
- B. 位置、间距、规格
- C. 大小、方向
- D. 抗拉、弯性能

【答案】：B

40、影响建设工程项目质量的技术因素中，直接的工程技术不包括（ ）。

- A. 工程勘察技术
- B. 工程检测技术
- C. 设计技术
- D. 施工技术

【答案】：B

41、下列关于暗龙骨吊顶施工质量控制要点的说法，错误的是（ ）。

- A. 金属吊杆、龙骨应经表面防腐处理
- B. 安装双层石膏板时，面层板与基层的接缝应错开
- C. 安装双层石膏板时，上下两层石膏板接缝可在同一根龙骨上
- D. 木吊杆、龙骨应进行防腐、防火处理

【答案】：C

42、幕墙结构的立柱与横梁在风荷载标准值作用下，钢型材的相对挠度不应大于（ ），绝对挠度不应大于（ ）；铝合金型材的相对挠度不应大于（ ），绝对挠度不大于（ ）。

- A. $L/300$ ，15mm， $L/180$ ，20mm
- B. $L/300$ ，20mm， $L/180$ ，15mm
- C. $L/180$ ，15mm， $L/300$ ，20mm
- D. $L/180$ ，20mm， $L/300$ ，15mm

【答案】：A

43、通常情况下，质量管理组织机构不包括以（ ）为核心的质量管理组织形式。

- A. 施工单位技术负责人
- B. 项目经理
- C. 工长
- D. 操作工人

【答案】：D

44、当门窗框周边是砖墙或轻质墙时，砌墙时可（ ）以便与连接件连接。

- A. 砌入混凝土预制块
- B. 砌入防腐木砖
- C. 打入膨胀螺栓
- D. 预埋不锈钢件

【答案】：A

45、陶瓷卫生产品的技术要求分为一般要求、（ ）和便器配套性技术要求。

- A. 耐久性要求
- B. 功能要求
- C. 防腐蚀要求
- D. 生产工艺要求

【答案】：B

46、砌筑与抹灰之间，应在墙体砌筑后留（ ）d 时间，让墙体充分沉降、稳定、干燥，然后再抹灰。

- A. 5
- B. 15
- C. 28
- D. 30

【答案】：C

47、木护墙、木筒子板细结构工程的施工质量控制点预防措施中，龙骨、衬板、面板含水率控制在（ ）左右。

- A. 12%

- B. 15%
- C. 20%
- D. 25%

【答案】：A

48、民用建筑工程室内装修中所采用的人造木板及饰面人造木板，必须有（ ）检测报告，并应符合设计要求和本规范的有关规定。

- A. 游离甲醛含量或游离甲基丙胺释放量
- B. 无机化合物和游离甲醛释放量
- C. 有机化合物和甲基丙胺的含量
- D. 游离甲醛含量或游离甲醛释放量

【答案】：D

49、ISO9000：2000 族标准提出了（ ）原则并在标准中得到了充分体现。

- A. 公平平等
- B. 质量管理八项
- C. 质量监督三项
- D. 质量评比

【答案】：B

50、（ ）是项目质量目标、责任和措施分解的必然结果。

- A. 多层次结构
- B. 多单元结构
- C. 整体性结构
- D. 立体化结构

【答案】：B

51、（ ）是企业建立质量管理体系的目的，也是质量认证的生命。

- A. 运行有效性
- B. 顾客满意
- C. 持续改进性
- D. 质量管理体系的策划

【答案】：A

52、下列不属于裱糊工程施工质量控制点（ ）。

- A. 基层起砂、空鼓、裂缝等问题
- B. 壁纸裁纸准确度
- C. 龙骨起拱
- D. 壁纸裱糊气泡、皱褶、翘边、脱落、死塌等缺陷

【答案】：C

53、下列不属于水电安装工程施工质量控制点中给排水工程的（ ）。

- A. 管道试压
- B. 焊接管坡口
- C. 检查口、清扫口
- D. 施工顺序

【答案】：D

54、天然大理石板材按板材的规格尺寸偏差、（ ）、角度公差及外观质量分为优等品（A）、一等品（B）、合格品（C）三个等级。

- A. 直线度公差
- B. 平面度公差
- C. 立面度公差
- D. 曲线度公差

【答案】：B

55、检查口、清扫口的设置：设计有规定时按设计要求设置，设计无规定时，应满足 r) 的规定。直线管段上应按设计要求设置清扫口。

- A. 《室内管道支架及吊架》03S402
- B. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242
- C. 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008
- D. 《采暖工程施工质量验收规范》GB50244

【答案】：B

56、对建设工程项目而言，不属于直接影响建设工程项目质量的自然因素（ ）。

- A. 所在地点的水文
- B. 所在地点的气象
- C. 所在地点的气象
- D. 施工现场的通风

【答案】：D

57、某办公楼项目进行实木复合地板面层和实木踢脚线的安装施工。施工方案采用木格栅上满铺垫层地板，再进行实木复合地板安装的施工方案。监理工程师验收时发现，部分允许偏差项目严重不符合标准，且该分项工程隐蔽工程未进行验收，要求重新进行检查，并发现木格栅、垫层地板等未进行防腐处理。据此监理工程师拒绝验收该工程。根据背景资料，回答下列 1~4 问题。

- A. 垫层地板应髓心向上，板间缝隙不大于 3mm
- B. 垫层地板应髓心向下，板间缝隙不大于 3mm
- C. 垫层地板应髓心向上，板间缝隙不大于 5mm
- D. 垫层地板应髓心向下，板间缝隙不大于 5mm

【答案】：B

58、已完施工的成品保护问题和相应措施，在工程施工组织设计与计划阶段就应该在（ ）上进行考虑，防止（ ）不当或交叉作业造成相互干扰、污染和损坏。

- A. 施工顺序，施工顺序
- B. 施工质量，施工质量
- C. 施工顺序，施工质量
- D. 施工质量，施工顺序

【答案】：A

59、专设引下线（ ）根，并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置，其间距沿周长计算（ ）m。

- A. 不应大于 2，不应大于 5
- B. 不应少于 2，不应少于 5
- C. 不应大于 2，不应少于 5
- D. 不应少于 2，不应大于 5

【答案】：B

60、根据《建设工程质量检测管理办法》（中华人民共和国建设部令第 141 号），具体规定：钢结构工程检测不包括下列那项（ ）。

- A. 钢结构焊接质量无损检测
- B. 钢结构防腐蚀及防水涂装检测
- C. 钢结构点、机械连接用紧固标准文件及高强度螺栓力学性能检测
- D. 钢结构横截面尺寸大小检测

【答案】：D

61、影响建设工程项目质量的管理因素，主要是（ ）。

- A. 决策因素和组织因素

- B. 人为因素和社会因素
- C. 环境因素和社会因素
- D. 决策因素和认为因素

【答案】：A

62、工序施工条件控制依据不包括（ ）。

- A. 设计质量标准
- B. 材料质量标准
- C. 人员的调度
- D. 机械设备技术性能标准

【答案】：C

63、石材铺装时应（ ），符合要求后（ ），保证干硬性砂浆的配合比和结合层砂浆的配合及涂刷时间，保证石材铺装下的砂浆饱满。

- A. 预铺，正式铺装
- B. 加湿，铺装
- C. 打磨，正式铺装
- D. 预铺，分割铺设

【答案】：A

64、吊顶施工过程中，加大吊杆间距，造成的结果是（ ）。

- A. 节约材料
- B. 面层不平
- C. 减少吊顶应力
- D. 增大吊顶内部空间

【答案】：B

65、ISO9000:2000 族标准增强了与环境管理体系标准等其他管理体系标准的（ ），从而为建立一体化的管理体系创造了条件。

- A. 互异性
- B. 相似性
- C. 相容性
- D. 差异性

【答案】：C

66、建设单位应当（ ），依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。

- A. 自工程开工之日起 15 日内
- B. 自工程基础工程结束之日起
- C. 自工程竣工验收合格之日起 15 日内
- D. 自工程竣工验收之日起 15 日内

【答案】：C

67、（ ）是施工阶段质量控制的重点。

- A. 工序的质量控制
- B. 材料的质量控制
- C. 人员的调度
- D. 设备仪器的使用

【答案】：A

68、中密度纤维板是在装饰工程中广泛应用的纤维板品种，分为普通型、家具型和（ ），质量应符合《中密度纤维板》CB/T11718 的要求。

- A. 承重型
- B. 企业型
- C. 社会型

D. 抗震型

【答案】：A

69、裱糊工程施工质量控制点预防措施中，施工时应注意表面平整，因此先要检查基层的（ ）；施工时应戴白手套；接缝要直，阴角处壁纸宜断开。

- A. 密实度
- B. 平整度
- C. 坍落度
- D. 自由度

【答案】：B

70、抹灰施工时，罩面成活后第 2d 应浇水养护，并至少养护（ ）d。

- A. 1
- B. 3
- C. 5
- D. 7

【答案】：D

71、材料或产品进场时还应符合下列规定：应有（ ）；应对型号、规格、外观等进行验收，对重要材料或产品应（ ）进行复验。

- A. 质量合格文件，抽样
- B. 质量保修文件，全部
- C. 工作环境说明文件，抽样
- D. 工作环境说明文件，全部

【答案】：A

72、在（ ）下，各承包单位应分别编制施工质量控制计划；在（ ）下，施工总承包单位应编制总承包工程范围的施工质量控制计划。

- A. 总分包模式发包模式下
- B. 总分包模式平行发包模式
- C. 平行发包模式总分包模式
- D. 平行发包模式总发包模式

【答案】：C

73、施工技术准备是指在正式开展（ ）前进行的技术准备工作。

- A. 质量检测
- B. 施工作业活动
- C. 进度检查
- D. 安全检查

【答案】：B

74、对施工现场场容、文明形象管理做出总体策划和部署的部门是（ ）。

- A. 施工单位技术部门
- B. 项目经理部
- C. 施工班组
- D. 分包单位

【答案】：B

75、下列关于板材隔墙安装检测方法错误的是（ ）。

- A. 立面垂直度检测方法是用 2m 垂直检测尺检查
- B. 表面平整度检测方法是用 2m 靠尺和塞尺检查
- C. 阴阳角方正检查方法是用 2m 靠尺和塞尺检查
- D. 接缝高低检查方法是用钢直尺和塞尺检查

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/205204012343011220>