

2024 年重庆建筑安全员《B证》考试题库

学校：_____ 班级：_____ 姓名：_____ 考号：_____

一、单选题(109题)

1.作业层脚手板与建筑物墙体缝隙超过（ D）时，必须用密目安全网封严，防止人和物体坠落。

A.50mm B.80mm C.120mm D.150mm

2.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由（ C）单位承担主要责任。

A.建设单位 B.总承包单位 C.分包单位 D.监理单位

3.建筑施工企业应当建立（B），制定年度培训计划，每年对“安管人员”进行培训和考核，考核不合格的，不得上岗。

A.安全生产教育考核制度 B.安全生产教育培训制度 C.安全生产教育考试制度 D.安全生产教育评价制度

4.施工现场用电工程中，PE线上每处重复接地的接地电阻值不应大于（ B）。

A.4Ω B.10Ω C.15Ω D.30Ω

5.作业人员在管道和污水井内作业所采取的措施的论述,哪项最为准确？(D)。

A.不需采取措施,直接下井作业

B.作业前应对有害气体进行检测和排放

C.作业前应派专人下井检查作业区域情况

D.作业前应对有害气体进行检测和排放,向管道和井道内输入新鲜空气,并保持通风良好

6.根据规定,建筑施工总承包资质序列企业安全管理机构专职安全管理人员配备要求为特级、一级、二级和二级以下人员要求为不少于 (C) 人。

A.6、5、4 B.6、5、3 C.6、4、3 D.6、4、2

7.临边防护栏杆横杆长度大于 (B) 时，必须加设栏杆柱。

A.1m B.2m C.3m D.4m

8.当锚杆固结体的强度达到 (B) 或设计强度的 75% 后，方可进行锚杆的张拉锁定。

A.10MPa B.15MPa C.20MPa D.25MPa

9.《特种设备安全监察条例》规定，房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械的安装、使用的监督管理，由 (C) 负责。

A.质量技术监督部门 B.安全生产综合管理部门 C.建设行政主管部门

D.劳动与社会保障部门

10.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向 (C) 作出详细说明，并由双方签字确认。

A.监理人员 B.建设单位工作人员 C.施工作业班组、作业人员 D.设

计人员

11.施工用电设备数量在 5 台及以上，或用电设备容量在 50kW 及以上时，应编制用电施工组织设计，并经（ D ）审批。

A.安全员 B.项目经理 C.企业安全负责人 D.企业技术负责人

12.拆除（ B ）模板时，为避免突然整块塌落，必要时应先设置临时支撑，然后进行拆除。

A.墙 B.楼板 C.承重结构 D.柱

13.脚手架拆除时必须（ A ）。

A.必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业

B.可以上下同时拆除

C.由下部往上逐层拆除

D.对于不需要的部分，可以随意拆除

14.防止伤亡事故和职业危害，最根本的措施是提高（ B ）的安全水平。

A.职工 B.技术装备本身 C.各级领导 D.安全管理人员

15.落地式脚手架剪刀撑的设置宽度（ A ）。

A.不应小于 4 跨，且不应小于 6m

B.不应小于 3 跨，且不应小于 4.5m

C.不应小于 3 跨，且不应小于 5m

D.不应大于 4 跨，且不应小于 6 m

16.对生产附着式升降脚手架产品的单位，必须经（ C）组织鉴定合格并发给生产和使用证后，方可向全国各地提供产品。

A.国家安全生产总局 B.国家质量监督总局 C.住房和城乡建设部 D.当地建设行政主管部门

17.张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒塌，所以停止作业，这属于从业人员行使的（C）

A.知情权 B.拒绝权 C.紧急避险权 D.检举权

18.《建筑法》规定,大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承担的各方对承包合同的履行（B）。

A.独立承担各自的责任 B.承担连带责任 C.不承担责任 D.承担适当的责任

19.（ D）设于变幅卷扬机的侧边，用来切断小车牵引机构的电路，防止小车越位。

A.幅度限位器 B.高度限位器 C.大车行程限位器 D.小车行程限位器

20.《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》规定：钢丝绳作吊索时，其安全系数不得小于（ C）倍。

A.3 B.5 C.6 D.10

21.在起重作业中，（ B）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上

的重物。

A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以

22.施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险费由(B)支付。

A.建设单位 B.施工单位 C.分包单位 D.个人

23.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 100KN 及以上的起重吊装工程属超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。专项施工方案应当由（ B ）组织召开专家论证会。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

24.（ C ）是针对发生的事故，有关组织或人员采取的应急行动。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

25.(C)负责建筑安全生产的监督管理。

A.劳动行政主管部门 B.建筑业协会 C.建设行政主管部门 D.国务院

26.建筑行业职工负伤后 (A)内死亡的,应作为死亡事故填报或补报。

A.30 天 B.60 天 C.90 天 D.120 天

27.企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求，并严格执行，不得违章（ A ）。

A.指挥 B.作业 C.操作 D.命令

28.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式假设设施的使用达到国家规定的检验检测（C）的，必须经具有相应资格的检验检测机构检

测。

A.标准 B.程序 C.期限 D.季节

29.(D)是安全生产的灵魂。

A.安全文化 B.安全投入 C.安全法制 D.安全责任心

30.(A)是工程项目施工现场安全生产第一责任人，负责组织落实安全生产责任，实施考核，实现项目安全管理目标。

A.项目经理 B.项目技术负责人 C.项目安全员 D.项目班组长

31.生产经营单位的安全生产管理机构是专门负责(D)的内设机构,其工作人员是专职安全生产管理人员。

A.安全生产管理 B.安全生产技术 C.安全生产教育培训 D.安全生产监督与管理

32.脚手架拆除时下方应设(D)，派专人旁站，自上而下拆除，严禁向下抛掷。

A.加工区 B.料场 C.防护棚 D.警戒区

33.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：事故发生单位及其有关人员(D),对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款。

A.不立即组织事故抢救的 B.迟报或者漏报事故的 C.在事故调查处理期间擅离职守的 D.伪造或者故意破坏事故现场的

34.起重机司机每天对钢丝绳的观察应特别注意钢丝绳与(A)处。

A.设备的固定 B.卷筒缠绕 C.滑轮缠绕 D.钢丝绳接头

35.回转限位器的作用主要是防止塔机（ A ）。

A.电缆线不会被绞坏 B.旋转撞到周边障碍物 C.随风旋转 D.不能自动归位

36.施工现场用电工程的基本供配电系统应按（ C ）设置。

A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

37.事故及事故险情信息报告主要包括：信息接收与通报、信息上报、（ C ）。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息传递 D.信息传达

38.项目教育是新工人被分配到项目以后进行的安全教育。下列内容不属于项目级安全教育的内容是（ B ）。

A.施工现场安全管理规章制度

B.安全生产方针、政策、法规

C.安全生产纪律和文明生产要求

D.建安工人安全生产技术操作一般规定

39.高处作业吊篮升降作业时，工作平台两端高差不得超过（ B ）。

A.150 mm B.300～400 mm C.500 mm D.700 mm

40.施工现场临时用电规定：漏电保护器应在三级配电二级保护系统中怎样设置才符合要求（ D ）。

A.总配电箱和分配电箱 B.总配电箱和开关箱 C.分配电箱和开关箱 D.
总配电箱、分配电箱和开关箱

41.《建筑法》是我国第一部规范建筑活动的 (A)。

A.法律 B.法规

42.大外墙板、内墙板放置时应该 (D)。

A.将其固定，避免倾覆 B.在下部垫通长木方 C.使自稳角成 70° – 80° D.
专用堆放架内

43.《消防法》规定，因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理 (A)。

A.审批手续 B.备案手续 C.许可手续 D.保险手续

44.焊接用电缆线应采用 (A)。

A.多股细铜线 B.多股细铝线 C.单股铜线 D.单股铝线

45.建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。

A.平整夯实 B.硬化 C.防止扬尘 D.防滑措施

46.建设工程安全生产的特点以下哪个方面的描述最为准确 (A)。

A.单一性、分散性、露天施工、参与方多 B.投资达、施工周期长 C.高处施工危险大 D.施工技术复杂和

47.垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定经过 (A)

培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

A.专门的安全作业 B.三级教育 C.安全教育 D.安全技能

48.消防安全必须贯彻（ D ）的方针。

A.安全第一，预防为主 B.群防群制 C.谁主管谁负责 D.预防为主，防
消结合

49.收集、运输河沙等建筑材料，必须使用（ A ）。

A.密闭运输车 B.普通翻斗车 C.普通货车 D.人力车

50.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工组织设计
中编制安全技术措施和（ C ）。

A.专项技术方案 B.安全专项方案 C.施工现场临时用电方案 D.安全施
工措施

51.对水平混凝土构件模板支撑系统高度超过（ B ），或跨过 18m
的高大模板工程，建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。

A.5 m B.8 m C.10 m D.12 m

52.进入施工现场人员必须佩带安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作
鞋和工作服；应按作业要求正确使用劳动防护用品。在（ A ）及以上的
无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带。

A.2m B.3m C.4m D.5m

53.安全生产教育和培训范围是（ C ）。

A.本企业的职工 B.分包单位的职工 C.本企业的职工与分包单位的职

D.有违章作业记录的职工

54. 特种作业操作证，每（C）复审一次。

A.1 年 B.1 年半 C.2 年 D.3 年

55.根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为(D)等级。

A.1 个 B.2 个 C.3 个 D.4 个

56.满堂脚手架的高宽比不宜大于（ C）。

A.1 B.2 C.3 D.4

57.施工单位应当向施工作业人员提供符合（B ）的劳动防护用品，并督促施工作业人员按照规定使用

A.企业标准 B.国家标准 C.地方标准 D.部门标准

58.钢筋切断机切断短料时，手和切刀之间的距离应大于（ B）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

59.施工企业安全生产评价每年度应至少进行（A）次自我考核评价。

A.1 B.2 C.3 D.4

60.《施工企业安全生产评价标准》规定，下列哪一项不属于施工企业生产安全事故报告处理制度的考核评价内容。（D ）

A.建立制度并及时、如实的上报施工生产中发生伤亡事故

B.对已发生的和未遂事故，按照“四不放过”的原则进行处理

C.建立生产安全事故发生及处理情况事故的档案

61.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的
(B),并监督、教育从业人员按照使用规定佩戴、使用。

A.劳动工具 B.劳动防护用品 C.劳动保护 D.劳动设备

62.高处作业吊篮应设置作业人员挂设安全带专用的安全锁扣,安全绳应
固定在(C)。

A.吊篮保险绳上 B.吊篮架体可靠位置上 C.建筑物可靠位置上 D.吊篮
起重绳上

63.劳务分包企业建设工程项目施工人员 50~200 人的,应当配备(B)名
专职安全生产管理人员。

A.1 B.2 C.3 D.5

64.特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取
得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业()

65.在建工程(含脚手架)周边与 10kV 外电架空线路边线之间的最小安
全操作距离应是(B)。

A.4m B.6m C.8m D.10m

66.根据我国工业、企业噪声标准规定,凡新建、扩建、改建企业允许噪
声为(C)分贝。

A.60 B.80 C.85 D.90

) m，净

空高度不宜小于 () m。 (C)

A.4； 5 B.4.5； 3.5 C.4； 4 D.4.5； 3

68.多塔作业时，处于高位的塔机（吊钩升至最高点）与低位塔机的垂直距离在任何情况下不得小于 (B) m。

A.1 B.1.5 C.2 D.3

69. (A) 对建筑工程的质量、安全事故、质量缺陷、安全隐患等都有权像建设行政主管部门或者其他有关部门进行检举、控告、投诉。

A.任何单位和个人 B.建设单位 C.监理单位 D.项目经理

70.附着式升降脚手架架体结构高度不应大于 (D) 倍楼层高。

A.2 B.3 C.4 D.5

71.建设工程实行施工总承包的,由 (B)对施工现场的安全生产负总责。

A.建设单位 B.施工总承包单位 C.分包单位 D.工程监理单位

72.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，若事故发生单位对事故负有责任，发生一般事故的处 (A) 以上 20 万元以下的罚款。

A.10 万元 B.5 万元 C.15 万元 D.10 万元

73.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案应当由 (B)组织召开专家论证会。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

74.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的，

A) 。

- A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责
- B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任
- C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责
- D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

75. <<建筑法>>规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以有二个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行 (B) 。

- A.独立承担各自的责任
- B.承担连带责任
- C.不承担责任
- D.承担适当的责任

76.实施建筑工程监理前,建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限,(B)被监理的建筑施工企业。

- A.口头通知
- B.书面通知
- C.以任何形式通知
- D.不必通知

77.《关于进一步规范房屋建筑和市政工程生产安全事故报告和调查处理工作的若干意见》中按照事故等级划分为重大事故的条件是 (B) 。

- A. 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下 100 万元以上直接经济损失的事故
- B. 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故
- C. 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤，或者 1 亿元以上直接经

D.造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故

78.在建筑施工安全检查评分中，当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足（ B ）时，此检查评分表不应得分。

A.30 B.40 C.50 D.60

79.（A）执行监督检查任务时必须出示有效的监督执法证件；对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密。

A.安全生产监督检查人员 B.安全生产值班人员 C.领班人员 D.安全生产员

80.混凝土搅拌工接触到的主要职业危害为（ A ）。

A.水泥尘 B.辐射 C.黄泥沙尘 D.噪声

81.模板结构构件的受压构件长细比：支架立柱及桁架不应大于（D ）。

A.135 B.140 C.145 D.150

82.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房，并采取（B ）措施。

A.防火 B.防雷 C.防盗 D.防汛

83.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产（C）。

A.负连带责任 B.负相关责任 C.负总责 D.不负责

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/206032101051011020>