2023 年山西省建筑施工企业安管人员专职安全员 C 证考试题库【3 套练习题】模拟训练含答案

答题时间：120 分钟　　试卷总分：100 分

姓名：_____　　成绩：_____

第一套

一.单选题(共 20 题)

1.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定，二级和二级以下建筑施工总承包资质企业安全管理机构配置专职安全生产管理人员应不少于()

A.2 人

B.3 人

C.4 人

D.6 人

2.塔式起重机应安装起重量限制器，对最大起重量大于 6t 的起重机如设有起重量显示装置，则其数值误差不得大于指示值的()%

A.4

B.5

C.6

D.10

3.现浇钢筋混凝土梁、板的跨度大于 4m，当设计无具体要求时，模板起拱高度宜为全跨长度的()

A.1/1000～2/1000

B.2/1000～3/1000

C.1/1000～3/1000

D.3/1000～4/1000

4.三级安全教育是指()安全培训教育。

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长

B.公司、项目、班组

C.公司、总包单位、分包单位

D.建设单位、施工单位、监理单位

5.塔式起重机在装设附着框架和附着杆时，要通过调整附着杆的距离，保证()

A.平衡臂的稳定性

B.起重臂的稳定性

C.塔身的稳定性

D.塔身的垂直度

6.职工的安全教育档案管理应由企业安全管理部门统一规范，为每位在职员工建立()

A.《职工安全教育卡》

B.《职工安全教育合格卡》

C.《职工违章教育卡》

D.《职工违章教育登记卡》

7.塔顶高于()m 的起重机皮在塔顶和两臂端安装红色障碍指示灯，并保证障碍指示灯供电不受停机影响。

A.20

B.30

C.40

D.50

8.在施工升降机基础周边水平距离()m 以内，不得开挖井沟，不得堆放易燃易爆物品及其他杂物。

A.3

B.4

C.5

D.6

9.爬模是指以建筑物的()墙体为支承主体，依靠自升式爬升支架使大模板完成提升、下降、就位、校正和固定等工作。

A.素混凝土

B.钢筋混凝土

C.毛石混凝土

D.商品混凝土

10.塔式起重机在附着框架和附着支座布设时，附着杆倾斜角不得超过()

A.10°

B.15°

C.20°

D.30°

11.支撑梁、板的支架立柱构造中，钢管立柱顶部应设可调支托，螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于()mm，安装时应保证上下同心。

A.3

B.3.5

C.4.5

D.4

12.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具()

A.安全技术交底

B.安全验算结果

C.安全技术措施

D.安全施工措施

13.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场()进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

A.事故隐患

B.危险源

C.危险部位

D.易发生重大事放部位、环节

14.使用单位应当自建筑起重机械安装验收合格之日起（）内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记。

A：7 日

B：15 日

C：30 日

D：45 日

15.某建筑工地施工中采用了多种脚手架。按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)评分时，附属用房采用扣件式钢管脚手架实得分为 88 分，高 24 层的主体建筑采用悬挑脚手架，实得分为 83 分。计算汇总表中脚手架实得分值为()

A.85.5

B.8.55

C.83

D.8.3

16.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，发生生产安全事故后，施工单位应当采取措施()。需要移动现场物品时，应当作出标记和书面记录，妥善保管有关证物。

A.立即上报事故

B.防止事故扩大，保护事故现场

C.防止事故扩大

D.保护事故现场，妥善保护证物

17.()是指各级政府部门、施工企业、社会团体，组织相关应急人员与群众，针对待定的突发事件假想情景，按照应急预案所规定的职责和程序，在待定的时间

和地域，执行应急相应任务的训练活动。

A.应急演练

B.应急准备

C.应急响应

D.应急救援

18.依据《环境噪声污染防治法》，在已有的城市交通干线两侧建设噪声敏感建筑物，应当按照国家规定间隔一定距离，并采取减轻、避免交通噪声影响措施的单位是（）。

A：建设单位

B：规划单位

C：环保部门

D：交通部门

19.支撑模板用的主梁是指直接支承小楞的结构构件，又称()

A.次楞

B.主次楞

C.主楞梁

D.主楞

20.使用直爬梯进行攀登作业时，攀登高度以多高为宜()

A.4cm

B.5m

C.6m

D.8m

二.多选题(共 10 题)

1.施工组织设计按编制对象，可分为()。

A.施工组织总设计

B.单项工程施工组织设计

C.单位工程施工组织设计

D.施工方案

E.施工安全技术措施

2.建筑施工中通常所说的“三宝”是指（)。

A.安全带

B.安全锁

C.安全鞋

D.安全网

E.安全帽

3.采用钢板热冲压整体成型的下碗扣，钢板应符合现行国家标准《碳素结构钢》（GB/T700）中 Q135A 级钢的要求，并应符合（)。

A.板材厚度不得小于 4 mm

B.板材厚度不小于 6 mm

C.并应经 600℃～650℃的时效处理

D.严禁利用废旧锈蚀钢板改制

E.可利用废旧锈蚀钢板改制

4.暴风雪及台风暴后，应对高处作业安全设施逐一加以检查，发现（）等现象，应立即修理完善。

A.松动

B.变形

C.损坏

D.脱落

E.牢固

5.进行交叉作业，（）严禁堆放任何拆下物件。

A：基坑内

B：楼层边口

C：脚手架边缘

D：电梯井口

E：通道口

6.根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，下列费用中不属于安全生产费用支出范围的是()。

A.编制应急预案费用

B.特种设备检测检验费用

C.安全标准化建设费用

D.安全设施设计费用

E.重大事故隐患整改费用

7.施工中对高处作业的安全技术设施发现有缺陷和隐患时，应当如何处置（）。

A：发出整改通知单

B：必须及时解决

C：悬挂安全警告标志

D：危及人身安全时，必须停止作业

E：追究原因

8.下列属于人为因素的有（）。

A：个人防护用品用具有缺陷

B：照明、通风不良

C：用手代替工具操作

D：节假日前后的情绪波动

E：信号等装置缺乏

9.按照《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、行政法规的规定，施工作业人员享有的安全生产权利有()。

A.施工安全生产的知情权

B.施工安全生产的建议权

C.拒绝违章指挥权

D.拒绝高空作业权

E.意外伤害保险赔偿权

10.夏季施工安全教育主要包括（）等内容。

A：安全用电知识

B：预防雷击知识

C：防坍塌安全知识

D：防物体打击知识

E：防暑降温、饮食卫生和卫生防疫等知识

三.判断题(共 10 题)

1.攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员,必须经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并必须定期进行体格检查()

2.上下梯子时，必须面向梯子，且不得手持器物()

3.桩孔成型后，当暂不浇筑混凝土时，孔口必须及时封盖。()

4.安全生产管理机构是指建筑施工企业及其在建设工程项目中设置的负责安全生产管理工作的独立职能部门()

5.吊篮平台可采用焊接或螺栓连接进行组装，同时也可采用钢管扣件连接。()

6.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)文明施工检查评分表中规定施工现场建筑材料、构配件、料具应按照材料员规定的位置码放。

7.墙面等处的竖向洞口,凡落地的洞口应加装开关式、工具式或固定式的防护门，门栅网格的间距不应大于150cm，也可采用防护栏杆，但不需要设挡脚板()

8.开口型双排扣件式钢管脚手架的两端均必须设置横向斜撑。()

9.承建工程的建筑施工企业接到《房屋市政工程生产安全重大隐患治理挂牌督办通知书》后，应立即组织进行治理。确认重大隐患消除后，向工程所在地住房城乡建设主管部门报送治理报告，并提请解除督办。()

10.动臂式和尚未附着的自升式塔式起重机，塔身上不得悬挂标语牌()

第二套

一.单选题(共 20 题)

1.检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件，并对()负责。

A.生产厂家

B.建设单位

C.检测设备

D.检测结果

2.物料提升机的断绳保护装置应安全可靠，其滑落行程在吊篮满载时，不得超过()m

A.1

B.2

C.3

D.4

3.施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时()

A.淘汰

B.报废

C.停用

D.定期检测

4.国家对（）实行安全生产许可证制度。

A：建设单位

B：建筑施工单位

C：监理单位

D：设计单位

5.可燃材料进场后应分类成垛堆放，垛高不应超过()m，单垛体积()m3，垛与垛之间的最小距离不应小于()m

A.1.8,30,1.8

B.2,40,2

C.2,50,2

D.2.5,40,3

6.采用钢管扣件搭设高大模板支撑系统时，应对扣件螺栓的紧固力矩进行抽查，抽查数量应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）的规定，对梁底扣件应进行()%检查。

A.70

B.80

C.90

D.100

7.施工单位应当自施工升降机验收合格后，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记后，取得的标志应当()。

A.保存在档案室内

B.置于或者附着于该设备的显著位置

C.由操作者保管

D.由项目的机械管理员保管

8.《建筑地基基础工程施工规范》规定：建筑工程平整场地的表面坡度应符合设计要求，排水沟方向的坡度不应小于()

A.2%

B.1.50%

C.2‰

D.1.5‰

9.事故发生后，生产经营单位负责人接到事故现场报告后，应当于（）h 内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A：24

B：12

C：7

D：1

10.职业病是进行生产的劳动者在本职业的工作环境中由于所存在的一些有害因素而导致的疾病。国家《职业病分类和目录》中，职业病共分为()

A.7 类

B.9 类

C.10 类

D.15 类

11.()用来防止吊笼或底笼门未关闭就启动运行而造成人员坠落和物料坠落，只

有完全关闭时施工升降机才能启动运行。

A.防坠安全器

B.吊笼门、底笼门连锁装置

C.防脱安全钩

D.极限限位器

12.扣件在螺栓拧紧扭力矩达到()N2m 耐，不得发生破坏。

A.40

B.45

C.55

D.65

13.根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的要求，施工单位安全费用不可用于()

A.临时安全防护设施支出

B.应急演练支出

C.新建项目安全评价支出

D.安全生产宣传支出

14.《井架及龙门架物料提升机安全技术规范》规定，物料提升机额定起重量不宜超过()

A.140kN

B.150kN

C.160kN

D.165kN

15.交叉施工场所的防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭，或在栏杆下边设置严密牢固的高度不低于()的挡脚板。

A.120mm

B.160mm

C.180mm

D.150mm

16.当双排扣件式钢管脚手架的搭设高度超过()m时，应设置横向斜撑。

A.24

B.30

C.35

D.40

17.小车变幅的塔式起重机应安装幅度限位装置。对最大变幅速度超过40m/min的起重机，在小车向外运行时，当起重力矩达到额定值的()%时，应自动转换为低速运行。

A.60

B.70

C.80

D.90

18.在《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)评分表中，分项检查表无零分，保证项目分值均应达到规定得分标准，汇总表得分值应在()及其以上为优良。

A.70分

B.75 分

C.80 分

D.85 分

19.施工升降机操作人员必须按照国家有关规定经过()，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

A.三级教育

B.专门的安全作业培训

C.安全常识培训

D.安全技术交底

20.根据《安全色》规定，安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色，分别表示()

A.禁止、指令、警告和提示

B.指令、禁止、警告和提示

C.禁止、警告、指令和提示

D.提示、禁止、警告和指令

二.多选题(共 10 题)

1.碗扣式钢管脚手架主要构配件性能指标应符合()的要求。

A.上碗扣抗拉强度不应小于 30KN

B.下碗扣组焊后剪切强度不小于 60KN

C.横杆接头剪切强度不应小于 50KN

D.扣件抗滑力不应小于 8KN

E.底座抗压强度不应小于 100KN

2.模板支撑结构拆除前，（）应检查混凝土同条件试块强度报告，达到拆模强度后方可拆除，并履行拆模审批签字手续。

A.项目安全员

B.项目技术负责人

C.项目质量员

D.项目总监理工程师

E.建设单位项目负责人

3.下列施工单位()应参加超过一定规模危险分部分项工程专项方案专家论证会。

A：技术负责人

B：项目负责人

C：项目技术负责人

D：项目专职安全生产管理人员

E：施工作业班组负责人

4.室内绝缘导线配电线路可采用（）敷设。

A.嵌绝缘槽

B.穿塑料管

C.沿钢索

D.直埋墙

E.直埋地

5.用于在建工程的（）等材料的燃烧性能等级应符合设计要求。

A.保温

B.防水

C.装饰

D.防腐

E.加固

6.以下操作错误的是（）

A.在脚手架上集中堆放模板

B.在脚手架上拉缆风绳

C.固定、架设模板支架及混凝土泵送管

D.在脚手架上安设运料坡道

E.悬挂起重设备

7.依据《安全生产法》，建筑施工企业的安全生产管理人员应当履行的职责包括()。

A.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施

B.组织或者参加本单位应急救援演练

C.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为

D.组织制定并实施本单位安全生产教育培训和培训计划

E.组织或者参加本单位安全生产教育和培训

8.雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的（）措施，凡水、冰、霜、雪均应及时清除。

A.防滑

B.防寒

C.防冻

D.防晒

E.降温

9.建筑施工中通畅所说的“三宝”是指（）

A.安全带

B.安全锁

C.安全鞋

D.安全网

E.安全帽

10.城市重大危险源信息管理系统的目标主要包括（）。

A：重大危险源信息（包括多媒体及地理信息）的管理

B：重大危险源危险程度评估的计算机辅助分析

C：重大危险源事故应急救援预案的形象表述

D：为企业宏观管理提供准确信息

E：提高企业安全生产管理水平

三.判断题(共 10 题)

1.安全技术交底是交底方向被交底方对预防和控制生产安全事故发生及减少其危害的技术措施、施工方法进行说明的技术活动()

2.单位工程施工组织设计是以一个分部工程或其一个分项工程为对象编制的对单位工程的施工过程起指导和制约作用()

3.安全钩能在施工升降机吊笼上行到导轨架顶部时,钩住导轨架,保证吊笼不发

生倾翮坠落事故。()

4.某施工现场按《施工用电检查评分表》评分，保证项目实得分为 38 分，一般项目实得分为 35 分，按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)计算，该施工现场“施工用电”分值应为 73 分。

5.专职安全生产管理人员对违章指挥、违章操作的，应当立即报告，但无权制止。()

6.在安全装置不可靠或失灵状态下，如果不影响使用，允许继续作业，但停止作业后必须对其进行修复()

7.国家限制生产经营单位投保安全生产责任险()

8.碗扣式钢管脚手架的搭设高度超过 24m 时，应编制专项设计方案。()

9.采用扣件式钢管作为立柱支撑时，立柱接长严禁搭接，必须采用对接扣件连接。()

10.施工安全资料的内容要真实、准确、齐全，字迹规范。有关责任单位和责任人要对安全资料的真实性、完整性和有效性负责。()

第三套

一.单选题(共 20 题)

1.临时支撑结构使用过程中，()拆除构配件。

A.可以

B.允许

C.不宜

D.严禁

2.()是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的木安全行为和管理上的缺陷。

A.危险源

B.重大危险源

C.事故

D.事故隐患

3.两台相同安装高度的塔式起重机，可通过()加以控制，保证塔臂不能交叉作业，防止碰撞。

A.力矩限制器

B.行走限位

C.幅度限位

D.回转限位

4.某施工项目按照《建筑施工安全检查标准》(QJGJ59-2011)“文明施工检查评分表”实得92分，换算在汇总表中“文明施工”分项实得分为()

A.92

B.9.2

C.13.8

D.18.4

5.《工伤保险条例》规定，用人单位未在规定时限内提交工伤认定申请的，在此

期间发生的工伤待遇等有关费用由()负担。

A.工伤职工

B.用人单位

C.工伤职工和用人单位

D.社会保险部门

6.碗扣式钢管支撑架，可调托撑钢板厚度不得小于()mm。

A.6

B.3

C.4

D.5

7.坡度大于 1：2.2 的屋面，防护栏杆应高()，并加挂安全立网。

A.1.0m

B.1.2m

C.1.3m

D.1.5m

8.建筑施工企业应当组织不少于()专家组成的专家组，对已编制的安全专项施工方案进行论证审查。

A.3 名

B.5 名

C.7 名

D.9 名

9.起重吊装中，选择设备捆绑点的依据是设备的()

A.重量

B.外形尺寸

C.体积

D.重心

10.模板结构构件的受压构件长细比：支架立柱及桁架不应大于()

A.135

B.140

C.145

D.150

11.电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其他用电人员(),考核合格后方可上岗工作。

A.可通过相关教育培训和技术交底

B.通过岗前培训和口头交底

C.进行过安全技术交底

D.必须通过相关教育培训和技术交底

12.某建筑施工专业承包一级资质公司，企业安全生产管理机构内的专职安全生产管理人员人数至少为（）。

A：3 人

B：5 人

C：8 人

D：10 人

13.门式钢管脚手架的内外两个侧面除应满设交叉支撑杆外，当架高超过()m 时，还应在脚手架外侧沿长度和高度连续设置剪刀撑，剪刀撑钢管规格应与门架钢管规格一致。当剪刀撑钢管直径与门架钢管直径不一致时，应采用异型扣件连接。

A.15

B.20

C.25

D.30

14.气焊作业时，乙炔瓶与氧气瓶之间的距离不得少于()米，气瓶与明火间的距离不得少于 10 米。

A.5

B.10

C.15

D.20

15.抬吊时应统一指挥，动作应配合协调，载荷应分配合理，起吊重量不得超过两台起重机在该工况下允许起重量总和的()

A.60%

B.70%

C.75%

D.80%

16.建筑工程土方回填的施工质量检测应分层进行，应在每层()符合设计要求后方可铺填上层土。

A.强度

B.刚度

C.压实系数

D.干湿系数

17.作用于碗扣式钢管脚手架上的荷载，可分为()和可变荷载。

A.永久荷载

B.活荷载

C.均布荷载

D.集中荷载

18.施工升降机作业后，应将梯笼降到底层，各控制开关拨到()，切断电源，锁好开关箱，闭锁梯笼门和围护门。

A.运行位

B.下降位

C.上升位

D.零位

19.遇有()级以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登和悬空高处作业。

A.5

B.6

C.7

D.4

20.塔式起重机附着后，最高附着点以下塔身轴心线的垂直度允许偏差不应大于

()

A.1/1000

B.2/1000

C.3/1000

D.5/1000

二.多选题(共 10 题)

1.下列关于高处坠落事故的预防措施正确的有（)。

A：作业人员可任意利用吊车臂架等施工设备进行攀登

B：遇有雨雪天气不得进行露天攀登与悬空高处作业

C：各种垂直运输接料平台的入口应设置安全门或活动防护栏杆

D：使用安全带应做垂直悬挂，低挂高用较为安全

E：高处作业人员应经过体检，合格后方可上岗

2.建筑施工企业应制定和完善安全专项方案检查制度,认真做到安全专项方案检查“四落实”，即：()。

A：落实建设单位与建筑施工企业项目部的检查职责

B：落实公司与项目部的检查职责

C：落实公司与项目部两级负责人、技术负责人的检查职责

D：落实检查整改与督查整改的责任，落实职责和追究责任的规定

E：落实检查整改与督查整改的责任，落实职责和追究刑事责任的规定

3.以下()可能造成塔式起重机事故。

A.塔机制造质量合格

B.安全装置齐全

C.超载

D.违章作业

E.安全装置失灵

4.建筑基坑支护应满足（）的功能。

A.保证基坑周边建（构）筑物的安全和正常使用

B.美化基坑周边环境

C.保证基坑地下管线的安全和正常使用

D.保证基坑周边道路的安全和正常使用

E.保证主体地下结构的施工空间

5.下列属于机器的不安全因素的是（）。

A：没有按规定配备必需的设备

B：设备选型和设备安装不符合要求

C：设备运转过于频繁

D：设备维护保养不到位

E：设备警示标识不齐全、清晰、正确，设置位置不合理

6.土木工程线路管道设备安装工程按照安装总造价配备专职安全管理人员正确的要求是()。

A.1000万以下的可以不配

B.1亿元以上的不少于5人

C.5000万元以下的工程不少于1人

D.5000 万元～1 亿元的工程不少于 2 人

E.1 亿元及以上的工程不少于 3 人，且按专业配备专职安全生产管理人员

7.施工企业设备和设施管理评价内容包括（）等评定项目。

A.设备安全管理

B.设施和防护用品

C.应急预案评价

D.安全检查测试工具

E.安全标志

8.建筑施工临时支撑结构应按有关编制检测方案，包括（）及主要仪器设备、检测频率和检测报警值。

A.测点布置

B.检测方法

C.监理人员

D.监测人员

E.安全员

9.按所确定的响应级别启动应急程序后实施的相关工作，如（）。

A：通知应急中心有关人员到位

B：联系志愿报务人员进场

C：通知调配救援所需的应急资源

D：成立现场指挥部

E：开通信息与通信网络

10.安全检查是安全生产管理工作的一项重要内容，是安全生产工作中发现不安全状况和不安全行为的有效措施，是（）的重要手段。

A：消除事故隐患

B：改善劳动条件

C：落实整改措施

D：做好安全技术交底

E：防止伤亡事故发生

三.判断题(共 10 题)

1.漏电保护器应装设在配电箱、开关箱靠近负荷的一侧，且不得用于启动电气设备的操作。()

2.施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求，并宜布置在不同方向，其数量不宜少于 2 个。当确有困难只能设置 1 个出入口时，应在施工现场内设置满足消防车通行的环形道路。()

3.施工现场的专职安全生产管理人员经项目负责人批准,可以同时兼作其他工作。

4.支模应按规定的作业程序进行，模板未固定前不得进行下一道工序()

5.某设备安装工程总造价 1.5 亿元，其项目专职安全生产管理人员数量不少于 5 人，且按专业配备()

6.施工现场每间职工宿舍居住人员不得超过 18 人。()

7.塔式起重机作业过程中，应经常检查锚固装置，发现松动或异常情况时，应立即停止作业，故障未排除，不得继续作业()

8.开关箱中必须装设漏电保护器。

9.在 TN-S 系统中，严禁将单独敷设的工作零绒再做重复接地。()

10.施工现场室外消火栓应沿消防车车道或堆料场内交通道路的边缘设置，消火栓之间的距离不应大于120m。周围2m之内，禁止堆物。()

第一套参考答案

一.单选题

1.【正确答案】A
2.【正确答案】B
3.【正确答案】D
4.【正确答案】A
5.【正确答案】B
6.【正确答案】D
7.【正确答案】D
8.【正确答案】A
9.【正确答案】B
10.【正确答案】C
11.【正确答案】C
12.【正确答案】B
13.【正确答案】A
14.【正确答案】D
15.【正确答案】B
16.【正确答案】A
17.【正确答案】A
18.【正确答案】A
19.【正确答案】B
20.【正确答案】B

二.多选题

1.【正确答案】ABCD
2.【正确答案】ABDE
3.【正确答案】AD
4.【正确答案】ABC
5.【正确答案】ABCE

6.【正确答案】ABCE
7.【正确答案】ACD
8.【正确答案】ACDE
9.【正确答案】ABCE
10.【正确答案】ABDE

三.判断题

1.【正确答案】错
2.【正确答案】错
3.【正确答案】错
4.【正确答案】对
5.【正确答案】对
6.【正确答案】对
7.【正确答案】错
8.【正确答案】对
9.【正确答案】错
10.【正确答案】错

第二套参考答案

一.单选题

1.【正确答案】A
2.【正确答案】B
3.【正确答案】B
4.【正确答案】A
5.【正确答案】C
6.【正确答案】B
7.【正确答案】D
8.【正确答案】A
9.【正确答案】B
10.【正确答案】C
11.【正确答案】D
12.【正确答案】A
13.【正确答案】A
14.【正确答案】B

15.【正确答案】C
16.【正确答案】D
17.【正确答案】A
18.【正确答案】B
19.【正确答案】D
20.【正确答案】C

二.多选题

1.【正确答案】AC
2.【正确答案】CDE
3.【正确答案】ABDE
4.【正确答案】ABCD
5.【正确答案】ABCE
6.【正确答案】ACDE
7.【正确答案】CD
8.【正确答案】ABCE
9.【正确答案】AC
10.【正确答案】ABCD

三.判断题

1.【正确答案】错
2.【正确答案】对
3.【正确答案】错
4.【正确答案】对
5.【正确答案】对
6.【正确答案】错
7.【正确答案】错
8.【正确答案】对
9.【正确答案】错
10.【正确答案】对

第三套参考答案

一.单选题

1.【正确答案】B

2.【正确答案】C
3.【正确答案】B
4.【正确答案】C
5.【正确答案】D
6.【正确答案】B
7.【正确答案】D
8.【正确答案】A
9.【正确答案】D
10.【正确答案】A
11.【正确答案】B
12.【正确答案】D
13.【正确答案】C
14.【正确答案】D
15.【正确答案】C
16.【正确答案】B
17.【正确答案】C
18.【正确答案】A
19.【正确答案】B
20.【正确答案】A

二.多选题

1.【正确答案】AB
2.【正确答案】ACE
3.【正确答案】ABCE
4.【正确答案】CE
5.【正确答案】ABD
6.【正确答案】ABCE
7.【正确答案】ABCD
8.【正确答案】ABD
9.【正确答案】BDE
10.【正确答案】ABCD

三.判断题

1.【正确答案】错
2.【正确答案】对
3.【正确答案】错
4.【正确答案】对
5.【正确答案】错
6.【正确答案】对

7.【正确答案】对
8.【正确答案】对
9.【正确答案】对
10.【正确答案】对

第一套参考答案

一.单选题

1.【正确答案】A
2.【正确答案】D
3.【正确答案】C
4.【正确答案】A
5.【正确答案】C
6.【正确答案】A
7.【正确答案】A
8.【正确答案】B
9.【正确答案】A
10.【正确答案】A
11.【正确答案】B
12.【正确答案】C
13.【正确答案】D
14.【正确答案】A
15.【正确答案】A
16.【正确答案】A
17.【正确答案】A
18.【正确答案】C
19.【正确答案】D
20.【正确答案】B

二.多选题

1.【正确答案】AC
2.【正确答案】ACDE
3.【正确答案】AD
4.【正确答案】ABCD
5.【正确答案】BCE

6.【正确答案】AB
7.【正确答案】ABE
8.【正确答案】ABDE
9.【正确答案】ABCD
10.【正确答案】ABCD

三.判断题

1.【正确答案】对
2.【正确答案】错
3.【正确答案】对
4.【正确答案】对
5.【正确答案】错
6.【正确答案】错
7.【正确答案】错
8.【正确答案】错
9.【正确答案】对
10.【正确答案】对

第二套参考答案

一.单选题

1.【正确答案】D
2.【正确答案】B
3.【正确答案】B
4.【正确答案】D
5.【正确答案】C
6.【正确答案】B
7.【正确答案】D
8.【正确答案】B
9.【正确答案】C
10.【正确答案】D
11.【正确答案】D
12.【正确答案】D
13.【正确答案】C
14.【正确答案】C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/207015166101006055