

2023 陕西省建筑安全员 B 证考试题库附答案

学校：_____ 班级：_____ 姓名：_____ 考号：_____

一、单选题(107 题)

1. 安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况,每级上报的时间不得超过 (B)。

A.1 小时 B.2 小时 C.3 小时 D.4 小时

2. 特种作业操作资格证需延期或者复审的,应当于期满前 (D) 向原发证部门或者异地相关部门办理延期或者复审手续。

A.7 日内 B.10 日内 C.2 个月内 D.3 个月内

3. 脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于 (A)。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

4. 建筑施工企业严禁使用国家明令淘汰的安全技术、(B)、设备、设施和材料。

A.措施 B.工艺 C.机械 D.流程

5. 安全生产管理的根本目的是 (D)。

A.消除隐患,杜绝事故

B.避免造成人身伤亡,财产损失

C.提高企业安全生产管理水平

D.保证生产经营活动中的人身安全,财产安全,促进经济社会持续健康发展

6.在施工现场，(A)是施工项目安全生产的第一责任者。

A.项目经理 B.施工员 C.专职安全生产管理人员 D.企业法定代表人

7.发生下列(A)情形时,安全生产许可证颁发机构应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。

A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的

B.超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.违反法定程序颁发安全生产

D.工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

8.按凡年龄、身体健康状况符合有关要求的施工单位从业人员,经(C)发给平安卡。

A.教育培训 B.教育考核 C.培训考试合格 D.入场教育

9.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定,在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工(C)日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

A.5 B.7 C.15 D.30

10.照明灯具与易燃堆垛间至少保持()m的距离?(B)

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

11.按照建设部的有关规定,对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案,施工单位应当组织(A)进行论证、审查。

A.专家 B.监理工程师 C.施工单位技术人员 D.专业监理工程师

12.高处露天作业,缆索吊装及大构件起重吊装时,应根据作业高度和现场风力大小,对作业的影响程度,制定可靠的安全措施。遇有(C)大风时,上述施工应停止作业。

A.五级(含五级)以上 B.五级(不含五级)以上 C.六级(含六级)以上 D.六级(不含六级)以上

13.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,分包单位承担(C)责任。

A.全部 B.连带 C.主要 D.部分

14.(D)负责保证工程项目安全防护和文明施工资金的有效使用。

A.施工单位负责人 B.工程项目技术负责人 C.施工单位安全管理机构负责人 D.项目负责人

15.(C)每天要多班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

A.施工员 B.全体职工 C.班组长 D.监理工程师

16.除按规定允许载人的(C)外,其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。

A.塔式起重机 B.物料提升机 C.施工升降机 D.吊篮

17.落地式脚手架剪刀撑的设置宽度（ A ）。

A.不应小于 4 跨，且不应小于 6m

B.不应小于 3 跨，且不应小于 4.5m

C.不应小于 3 跨，且不应小于 5m

D.不应大于 4 跨，且不应小于 6 m

18.《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（ A ）证书，方可上岗作业。

A.操作资格 B.许可 C.安全 D.岗位

19.安全帽应能承受 5kg 钢锤自（ B ）高处自由坠落的冲击。

A.0.5m B.1m C.1.5m D.2m

20.落地式脚手架剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与其相交的横向水平杆伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不应（ A ）。

A.大于 150mm B.小于 150mm C.大于 300mm D.小于 300mm

21.支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时不得在（ A ）方向上操作。

A.同一垂直 B.同一横面 C.垂直半径外 D.不同垂直

22.安全交底应有书面材料,有（ C ）。

A.双方的签字 B.交底日期 C.双方的签字和交底日期 D.安全员签字和交底日期

23.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)规定,两台推土机在同一地区作业时,前后距离最小应大于(C)米。

A.6 B.7 C.8 D.9

24.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》,安全生产事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于(A)向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A.1小时 B.2小时 C.12小时 D.24小时

25.生产经营单位必须对安全设备进行经常性的维护、保养,并定期检测,保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录,并由(C)。

A.负责人签字 B.经理签字 C.有关人员签字 D.生产商方面签字

26.张某在脚手架上施工时,发现部分扣件松动而可能倒塌,所以停止作业,这属于从业人员行使的(C)

A.知情权 B.拒绝权 C.紧急避险权 D.检举权

27.人的失误是指人的行为结果偏离了被要求的(B)。

A.纪律 B.标准 C.制度 D.规章

28.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位采购的施工机具及配件,应当具有(D),并在进入施工现场前进行查验。

A.使用许可证和产品合格证 B.产品许可证 C.生产许可证 D.生产许可证和产品合格证

29.当连续 5 天日平均气温低于(A),一般来讲即进入冬期施工阶段。

A.5℃ B.-5℃ C.-8℃ D.0℃

30.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时,应签订(B)协议,明确双方的安全管理责任。

A.质量 B.安全生产管理 C.资金拨付 D.施工进度

31.移动式操作平台的次梁,间距不应大于(B)。

A.35cm B.40cm C.45cm D.50cm

32.检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施,应当出具安全合格证明文件、但不对检测结果负责。

(×)

33.对存在落后技术装备构成重大安全隐患的企业,要予以公布,责令限期整改,逾期未整改的将依法予以(D)。

A.警告 B.停工整改 C.经济处罚 D.关闭

34.实施总晨报的建设工程发生事故,由(B)负责上报事故。

A.业主 B.总承包单位 C.发生事故的单位 D.在事故发生地点的单位

35.根据我国《安全生产法》的规定,安全设施投入(D)。

A.必须纳入建设项目预算 B.应当单独进行概算 C.必须单独进行概算
D.应当纳入建设项目概算

36.不符合搅拌机基本要求的是（B）。

A.开关箱内设置 30mA•0.1S 的漏电保护器

B.开关箱与控制箱水平距离不小于 5m

C.搅拌机的外壳应按规定做保护接零

D.搅拌机的各传动部位，应装置防护罩

37.生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，发生特别重大事故的，由（C）依照下列规定处以罚款：

处五百万元以上一千万元以下的罚款；情节特别严重的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

A.市建委 B.地方人民政府 C.安全生产监督管理部门 D.上级单位

38.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，发现安全事故隐患，应及时向（D）报告；对违章指挥、违章操作，应当立即制止。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.县级以上人民政府 D.项目负责人和安全生产管理机构

39.在建筑施工安全检查评分中，当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足（B）时，此检查评分表不应得分。

A.30 B.40 C.50 D.60

40.模板及其支架在安装过程中，必须设置（D）。

A.保证工程质量的设施 B.提高施工速度的设施 C.保证节约材料的设

施 D.能有效防倾覆的临时固定设施

41.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、基坑边沿、爆破物及有害气体和液体存放处等危险部位,设置明显的 (C)。

A.禁止指示牌 B.危险提示牌 C.安全警示标志 D.照明装置

42.安全考核的对象应包括施工企业各管理层的 (C)、相关职能部门及岗位和工程项目参建人员。

A.技术负责人 B.安全负责人 C.主要负责人 D.第一负责人

43.人货两用施工升降机提升吊笼钢丝绳的安全系数不得小于 (D)。

A.6 B.8 C.10 D.12

44.脚手架底层步距不应大于 (A)。

A.2m B.3m C.3.5m D.4.5m

45.易燃物品露天仓库四周内应有不小于 (C) 米的平坦空地作为消防通道。

A.2 B.4 C.6 D.8

46.制定安全生产责任制的目的是 (C)。

A.增强员工安全意识 B.增强领导安全意识 C.明确岗位安全责任 D.明确领导安全责任

47.碗扣式钢管脚手架可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不得少于 6 扣,插入立杆的长度不得小于 (C)。

A.100mm B.120mm C.150mm D.180mm

48.潮湿场所开关箱中的漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ A ）。

A.15mA B.20mA C.30mA D.40mA

49.建筑安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍，下列表述正确的是施工单位（ C ）

A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用

B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用

C.必须将宿舍迁出

D.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用

50.宿舍、（ C ）防火等级应符合有关消防安全技术规范要求。

A.库房 B.钢筋加工房 C.办公用房 D.食堂

51.建筑施工企业申请安全生产许可证，应当对申请材料实质内容的（ C ）负责，不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料。

A.及时性 B.准确性 C.真实性 D.合理性

52.对水平混凝土构件模板支撑系统高度超过（ B ），或跨度超过 18m 的高大模板工程，建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。

A.5 m B.8 m C.10 m D.12 m

53.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（ B ），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.

54.起重吊装工程是一项危险性较大的工作,对于起重吊装工程的说法不正确的是 (C)。

- A.施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施
- B.需要编制专项施工方案,并有安全验算结果
- C.专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施
- D.由专职安全管理人员进行现场监督

55.作业层脚手板与建筑物墙体缝隙超过 (D) 时,必须用密目安全网封严,防止人和物体坠落。

- A.50mm B.80mm C.120mm D.150mm

56.在工地标准化评价检查程序和阶段,施工单位会同监理单位在房屋建筑工程主体施工阶段应进行自查自检的是 (B)。

- A.人工挖孔桩工程在施工进行到 80% 时
- B.高大模板工程混凝土浇筑前
- C.10 层及其以上的房屋建筑工程在施工完成 3 层和封顶时分别进行一次
- D.外脚手架拆除前

57. (B) 泛指生产系统中可导致事故发生的人的不安全行为,物的不安全状态和管理上缺陷。

- A.危险 B.事故隐患 C.危险源 D.重大危险源

58. 规定,劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业,(C);对危害生命安全和身体健康的行为,有权提出批评、检举和控告。

A.有权提出措施建议 B.不得拒绝执行 C.有权拒绝执行 D.有权越级上告

59.施工现场临时用电设置的依据是(D)。

A.项目经理的要求 B.施工现场的规定 C.用电人员的要求 D.施工用电组织设计

60.《安全生产法》规定,生产经营单位的(C)对本单位的安全生产工作全面负责。

A.项目经理 B.技术负责人 C.主要负责人 D.法人

61.《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定,(C)逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

A.一般事故 B.较大事故 C.重大事故 D.特别重大事故

62.生产经营单位的(D)必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。

A.作业人员 B.项目负责人 C.危险项目作业人员 D.特种作业人员

63.《建设工程安全生产管理条例》规定,从事危险作业的人员意外伤害

(C)支付。

A.建设单位 B.用人单位 C.施工单位 D.设计单位

64.建设工程安全生产的特点以下哪个选项描述最为准确 (A)。

A.单一性、分散性、露天施工、参与方多

B.投资大、施工周期长

C.高处施工危险性大

D.施工技术复杂和作业人员素质普遍低下

65.单排脚手架的横向水平杆设置应满足 (A) 的要求。

A.一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 180mm

B.一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 100mm

C.一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 80mm

D.一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 50mm

66.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经 (B) 考核合格后方可任职。

A.建设部 B.建设行政主管部门或者其他有关部门 C.安全生产综合管理部门 D.劳动和社会保障部门

67.

C) m。

A.1 B.3 C.5 D.10

68.工程式总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期限到该项目（B）之日为止。

A.提交竣工验收报告 B.竣工验收合格 C.竣工验收备案 D.交付使用

69.施工用电设备数量在 5 台及以上，或用电设备容量在 50kW 及以上时，应编制用电施工组织设计，并经（D）审批。

A.安全员 B.项目经理 C.企业安全负责人 D.企业技术负责人

70.根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自（D）止。

A.建设开工之日起至有意外伤害发生

B.有意外伤害发生起至竣工验收合格

C.开工令下达起至竣工

D.建设工程开工之日起至竣工验收合格

71.预防原理是指在安全生产管理工作应该做到（C），通过有效的管理和技术手段，减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态，从而防止事故的发生。

A.以人为本 B.安全第一 C.预防为主 D.安全优先

最根本的措施是提高(B)的安全水平。

A.职工 B.技术装备本身 C.各级领导 D.安全管理人员

73.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工现场暂时停止施工的,(C)

应当做好现场防护,所需费用由(C)承担,或者按照合同约定执行

A.建设单位; 责任方 B.施工单位; 施工单位 C.施工单位; 责任方 D.

建设单位; 施工单位

74.(A)每天要对班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

A.班组长 B.施工员 C.安全员 D.监理工程师

75.施工现场主要道路及(C)应进行硬化处理。

A.食堂地面 B.宿舍地面 C.材料加工区地面 D.厕所及淋浴室地面

76.安装管道时必须要有已完结构或(D)为立足点,严禁在安装中的管道上站立和行走。

A.脚手架 B.模板 C.折梯 D.操作平台

77.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为(C)。

A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

78.建筑施工企业对检查出的事故隐患必须采取五到位的措施,五到位的内容是(A)。

A.措施、责任、资金、时限、预案

B.措施、目标、资金、时限、预案

C.措施、责任、资金、时限、方法

79.下列配电系统中，不属于三级配电是指（ D ）

A.总配电箱 B.分配电箱 C.开关箱 D.控制按钮

80.施工现场开挖非热管道沟时，沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于（ A ）米。

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

81.附着式升降脚手架主框架和水平支承桁架的材料，必须有足够的强度和刚度，所以杆件材料必须采用（ D）。

A.绑接 B.搭接 C.扣件连接 D.焊接或螺栓连接

82.目前我国建筑业伤亡事故的主要类型是（A）。

A.高处坠落、坍塌、物体打击、机械伤害、触电

B.高处坠落、中毒、坍塌、触电、火灾事故

C.坍塌、粉尘、高处坠落、触电、塔吊事故

D.坍塌、物体打击、机械伤害、触电、火灾事故

83.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定，建筑施工总承包一级资质序列企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足（ B）。

A.不少于6人 B.不少于4人 C.不少于3人 D.不少于2人

84.起升钢丝绳在放出最大工作长度后，卷筒上的钢丝绳至少保留几圈？

(C)

A.1 圈 B.2 圈 C.3 圈 D.5 圈

85.施工现场用电系统中,连接用电设备外露可导电部分的 PE 线可采用 (A)。

A.铜芯软线 B.绝缘铝线 C.裸铜线 D.钢筋

86.电器灭火时不能采用哪种灭火器 (B)。

A.二氧化碳灭火器 B.泡沫灭火器 C.四氯化碳灭火器 D.干粉灭火器

87.当塔吊的起重力矩大于相应工况下额定值的 (C) 时,应切断上升和幅度增大方向的电源,但电器可做下降和减小幅度方向的运动。

A.100% B.105% C.110% D.115%

88.施工现场专用的,电源中性点直接接地的 220/380V 三相四线制用电工程中,必须采用的接地保护形式是 (B)。

A.TN B.TN-S C.TN-C D.TT

89.遇有 (B) 以上强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。

A.5 级 B.6 级 C.7 级 D.8 级

90.《建筑法》规定,建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主方针,建立健全 (D)。

A.安全生产的责任制度 B.群防群治制度 C.安全检查制度 D.安全生产的责任制度和群防群治制度

91.关于分配电箱、开关箱设置不正确的是（B）。

A.固定式的分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4~1.6m

B.移动式分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为 1.2~1.6m

C.分配电箱、开关箱周围应有足够 2 人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品

D.配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线

92.连墙件应靠近主节点设置，是为了（D）。

A.便于施工 B.便于连墙件设置 C.便于立杆接长 D.保证对脚手架发生横向整体失衡的约束作用

93.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和（C）。

A.专项技术方案 B.安全专项方案 C.施工现场临时用电方案 D.安全施工措施

94.建筑起重机械安装完毕后，（C）应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转。

A.有资质的检验检测机构 B.使用单位 C.安装单位 D.监理单位

95.项目教育是新工人被分配到项目以后进行的安全教育。下列内容不属于项目级安全教育的内容是（B）。

A.施工现场安全管理规章制度

- B.安全生产方针、政策、法规
- C.安全生产纪律和文明生产要求
- D.建安工人安全生产技术操作一般规定

96.依据系统安全理论，关于安全概念的描述，错误的是（ D ）。

- A.危险性是对安全性的隶属度
- B.安全是一个相对的概念
- C.当危险性低于某种程度时，即为安全
- D.没有发生伤亡事故就是安全

97.施工现场的场地可以采用哪种方式适当硬化？（ B ）

- A.必须做混凝土地面
- B.有条件的做混凝土地面，无条件的可以采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化
- C.不得采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化
- D.素土即可

98.施工现场用电工程中，PE线上每处重复接地的接地电阻值不应大于（ B ）。

- A.4Ω
- B.10Ω
- C.15Ω
- D.30Ω

99.建立和完善建筑施工企业（ B ）体系建设是健全社会信用体系的重要组成部分。

- A.信用
- B.诚信
- C.安全管理
- D.合同履行管理

100.工人要积极参加安全活动,认真执行（ D ）,不违章作业,服从安全人

员的指挥。

A.安全管理制度 B.领导任何指示 C.项目经理指挥 D.安全技术交底

101.离开特种作业岗位达 (A) 以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作考核,经确认合格后方可上岗作业。

A.半年 B.1 年 C.2 年 D.3 年

102.工作场所的设备、工具用具等设施应 (B)。

A.考虑保护劳动者身体健康的要求 B.符合保护劳动者生理、心理健康的要求 C.满足生产要求 D.只要满足安全要求

103.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式假设设施的使用达到国家规定的检验检测 (C) 的,必须经具有相应资格的检验检测机构检测。

A.标准 B.程序 C.期限 D.季节

104.县级以上人民政府在履行安全监督检查职责时,有权 (D)。

A.更换施工单位 B.制定施工人员 C.撤换分包单位 D.进入现场检查

105.拆除工程必须制定生产安全事故应急救援预案,成立 (D), 并应配备抢险救援器材。

A.安全部门 B.抢救队伍 C.抢险队伍 D.组织机构

106.为强化生产过程管理的领导责任,若发生生产安全事故而没有领导现场带班的,按规定对企业给予规定 (A) 的经济处罚。

A.上限 B.中限 C.下限 D.年度工资总额的 1%

107.根据《安全生产法》的规定,(D)有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督,提出意见。

A.本单位负责人 B.安全生产监督管理部门 C.司法部门 D.工会

二、多选题(53题)

108.编制专项方案内容中,施工安全保证措施包括(ABDE)。

A.组织保障 B.技术措施 C.进度计划 D.应急预案 E.监测监控

109.建筑施工企业的项目负责人的安全生产管理职责包括(BCDE)。

A.建立健全企业安全生产管理体系

B.明确项目管理人员安全职责

C.确保项目安全生产费用有效使用

D.监控危险性较大分部分项工程

E.落实安全生产管理制度

110.施工现场安全管理评价应对企业所属施工现场安全状况的考核,其内容应包括(ABCDE)保险等6个评定项目。

A.施工现场安全达标 B.安全文明资金保障 C.资质和资格管理 D.生产安全事故控制 E.设备设施工艺选用

111.满堂脚手架搭设高度在8m及以上时,应在(ABC)设置连续水平剪刀撑。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/208056123051006045>