

2023 贵州省安全员-《B 证》考试题库及答案

(单选题、多选题、判断题, 三种题型)

一、单选题(109 题)

1. 《建设工程安全生产管理条例》规定, 施工单位应当向作业人员提供 (B), 并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

2. 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定, 安全生产考核合格证书有效期为 (B) 年。
A.2 B.3 C.4 D.5

3. 《建筑法》规定, 建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针, 建立健全 (D)。
A.安全生产的责任制度 B.群防群治制度 C.安全检查制度 D.安全生产的责任制度和群防群治制度

4. (A) 是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素, 防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。
A.安全技术 B.安全技术措施 C.安全管理 D.安全管理措施

5. 《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定, (C) 逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管

理职责的有关部门。

A.一般事故 B.较大事故 C.重大事故 D.特别重大事故

6.根据《安全生产许可证条例》,下列选项中不属于企业取得安全生产许可证的条件的是 (D)。

A.建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B.有生产安全事故应急救援预案、组织、器材、设备

C.依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费

D.对所有的分部分项工程及施工现场建立预防、监控和应急预案

7.采用扣件式钢管脚手架作模板立柱支撑时,立柱必须设置纵横向扫地杆,纵上横下,使直角扣件与立杆扣牢须在离地 (A)。

A.200mm处 B.250mm处 C.300mm处 D.350mm处

8.雨天和雪天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和 (D) 措施。

A.防霜 B.防水 C.防雾 D.防冻

9. (C)的颁布实施,标志着安全生产成为我国现阶段建筑业工作的重点,安全生产制度被确立为促进我国建筑业发展的一项根本制度。

A.《建筑法》 B.《安全生产法》 C.《建设工程安全生产管理条例》 D.《建设工程质量管理条例》

10.《安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或

者使用新设备时,必须对从业人员进行 (C)的安全生产教育培训。

A.班组级 B.车间级 C.专门 D.三级

11.上下交叉施工作业时应采取 (A) 措施。

A.隔离防护 B.防护 C.隔离 D.砂石

12.事故及事故险情信息报告主要包括: (C) 、信息上报、信息传递。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息接收与通报 D.信息传达

13.悬空作业安装管道时必须以已完结构或操作平台为立足点,严禁在安装的管道上 (D)。

A.堆物 B.站立 C.行走 D.站立和行走

14.高处作业吊篮升降作业时, 工作平台两端高差不得超过 (B)。

A.150 mm B.300~400 mm C.500 mm D.700 mm

15.高处作业吊篮 (A) 当工作钢丝绳断裂或平台倾斜时, 能自动锁住安全钢丝绳。

A.安全锁 B.电机 C.限位器 D.提升机

16.扣件式钢管脚手架立杆基础不在同一高度上时, 必须将高处的纵向扫地杆向低处延长 (B) 与立杆固定。

A.一跨 B.两跨 C.三跨 D.四跨

17.施工单位应当设置安全生产管理机构,配备 (B)安全管理人员。

A.兼职 B.专职 C.业余 D.代理

18.(A)是我国第一部真正意义上针对建设工程安全生产的行政法规。

A.《建设工程安全生产管理条例》 B.《建筑法》 C.《安全生产法》 D.《劳动法》

19.制定安全生产责任制的目的是 (C)。

A.增强员工安全意识 B.增强领导安全意识 C.明确岗位安全责任 D.明确领导安全责任

20.单排脚手架不适用于以下范围 (D)。

A.墙体厚度大于或等于 180mm
B.建筑物高度低于 24m
C.砂浆强度等级大于 M2.5 的砖墙
D.空斗墙、加气块墙等轻质墙体

21.事故发生后, 事故现场有关人员应当 (A) 向本单位负责人报告。

A.立即 B.1 小时内 C.2 小时内 D.3 小时内

22.按照建设部的有关规定, 开挖深度超过 (C) 的基坑、槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A.3m (含 3m) B.5m C.5m (含 5m) D.8 m

23.县级以上人民政府住房城乡建设主管部门在实施监督检查时, 应当有

(B) 名以上监督检查人员参加, 不得妨碍企业正常的生产经营活动, 不得索取或者收受企业的财物, 不得谋取其他利益。

A.1 B.2 C.3 D.4

24.工作场所的设备、工具用具等设施应（B）。

A.考虑保护劳动者身体健康的要求 B.符合保护劳动者生理、心理健康的要求 C.满足生产要求 D.只要满足安全要求

25.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的（B）工程发包给具有相应资质条件的分包单位。

A.全部 B.部分 C.绝大部分 D.任意比例部分

26.纵向水平杆（大横杆）的对接扣件应符合下列规定（A）。

A.应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应不小于 500mm，各接头中心距最近的主节点的距离不大于纵距的 1/3

B.两根相邻杆的接头，应在同一步和同一跨内布置

C.两根相邻杆的接头，可在同一个竖向平面内

D.两根相邻杆的接头，在水平方向的接头可在 200mm 以内

27.高切坡或基坑锚杆支护作业中，锚杆的水平间距不宜小于（B）。

A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

28.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置（D）。

A.避雨处 B.吸烟处 C.临时厕所 D.员工集体宿舍

29.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的，

(A)。

- A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责
- B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任
- C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责
- D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

30.当脚手架采取分段，分立面拆除时，对不拆除的脚手架 (A)。

- A.应在两端按规定设置连墙件和横向斜撑加固 B.可采取安全防护措施
- C.应按规定设置剪刀撑 D.应设置卸荷措施

31.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是 (A)。

- A.建立健全本单位安全生产责任制
- B.及时、如实报告生产安全事故
- C.保证安全生产投入的有效实施
- D.编制、实施本单位的安全事故应急预案

32.脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于 (A)。

- A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

33.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为 (C)。

- A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

34.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在采用 (C)时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

- A.新技术、新工艺、新设备、新原料
- B.新技术、新方法、新设备、新材料
- C.新技术、新工艺、新设备、新材料
- D.新能源、新工艺、新设备、新材料

35. (A) 是为有效预防和控制可能发生的事故，最大程度减少事故及其造成损害而预先制定的工作方案。

- A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

36. (A) 负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。

- A.国务院建设主管部门 B.省级建设行政主管部门 C.市级建设行政主管部门 D.县级以上建设行政主管部门

37.防止伤亡事故和职业危害，最根本的措施是提高 (B) 的安全水平。

- A.职工 B.技术装备本身 C.各级领导 D.安全管理人员

38.国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定追究 (A) 的法律责任。

- A.生产安全事故责任人员 B.相关企业领导 C.技术员工 D.项目经理

39.施工单位的 (B) 是建设工程项目安全生产的第一责任人。

- A.企业法人 B.项目负责人 C.企业技术负责人 D.项目安全员

40.施工现场的场地可以采用哪种方式适当硬化？ (B)

- A.必须做混凝土地面

B.有条件的做混凝土地面，无条件的可以采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化

C.不得采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化

D.素土即可

41.《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（ A ）证书，方可上岗作业。

A.操作资格 B.许可 C.安全 D.岗位

42.事故发生后,事故现场有关人员应当（ A ）向本单位负责人报告。

A.立即 B.1小时内 C.2小时内 D.3小时内

43.《建筑法》规定，施工企业管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生伤亡事故或造成其他严重后果的（ D ）。

A.依法追究行政责任 B.依法追究民事责任 C.依法追究经济责任 D.依法追究刑事责任

44.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（ B ）。

A.2m B.3m C.4m D.5m

45.施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业（ A ）采取安全防护措施。

A.应当 B.可以 C.不得 D.自行决定是否

46.生产经营单位必须对安全设备进行经常性的维护、保养，并定期检测，

保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由（C）。

A.负责人签字 B.经理签字 C.有关人员签字 D.生产商方面签字

47.高度在 24m 以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面设剪刀撑，其规定为（A）。

A.两端各设一道，并从底到顶连续设置，中间每道剪刀撑净距不应大于 15m

B.无论多长的脚手架只需在两端各设一道剪刀撑

C.剪刀撑不要从底到顶连续设置

D.剪刀撑的设置没有规定

48.人的失误是指人的行为结果偏离了被要求的（B）。

A.纪律 B.标准 C.制度 D.规章

49.脚手架的主节点处必须设置一根横向水平杆，用（A）扣紧且严禁拆除。

A.直角扣件 B.旋转扣件 C.对接扣件 D.对拉螺杆

50.施工现场专用的，电源中性点直接接地的 220/380V 三相四线制用电工程中，必须采用的接地保护形式是（B）。

A.TN B.TN-S C.TN-C D.TT

51.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向（C）作出详细说明，并由双方签字确认。

A.监理人员 B.建设单位工作人员 C.施工作业班组、作业人员 D.设计人员

52.楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于（ B ）但大于 2.5cm 的孔口必须用坚实的盖板盖设。

A.20 cm B.25cm C.30 cm D.35 cm

53.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经（ B ）考核合格后方可任职。”

A.建设部 B.建设行政主管部门或者其他有关部门 C.安全生产综合管理部门 D.劳动和社会保障部门

54.生产安全事故调查和处理，应做到事故原因不查清楚不放过、（ A ）、事故责任者未受到处理不放过，没有采取防范事故再发生的措施不放过。

A.事故责任者和从业人员未受到教育不放过

B.项目负责人未受到教育不放过

C.安全负责人未受到教育不放过

D.劳务负责人未受到教育不放过

55.连墙件设置应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于（ A ）。

A.300mm B.350mm C.400mm D.450mm

56.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为（ C ）。

A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

57.在建工程（含脚手架）周边与 10kV 外电架空线路边线之间的最小安

全操作距离应是（ B ）。

A.4m B.6m C.8m D.10m

58.（ D ）负责保证工程项目安全防护和文明施工资金的有效使用。

A.施工单位负责人 B.工程项目技术负责人 C.施工单位安全管理机构负责人 D.项目负责人

59.多塔作业时，处于高位的塔机（吊钩升至最高点）与低位塔机的垂直距离在任何情况下不得小于（ B ）m。

A.1 B.1.5 C.2 D.3

60.施工现场用电工程中，PE线上每处重复接地的接地电阻值不应大于（ B ）。

A.4Ω B.10Ω C.15Ω D.30Ω

61.下列对《安全生产法》的适用范围及安全生产的方针与原则说法不正确的是（ C ）。

A.在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产,适用本法

B.坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针

C.安全生产管理,坚持安全第一、预防为主为辅的方针

D.生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责

62.生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备,必须按照国家有关规定,由专业生产单位生产,(A),方可投入使用。

A.专业检测机构检测合格,取得安全标志

- B.专业检测机构检测合格,报安全生产监督管理部门批准
- C.专业检验机构检验合格,申请安全使用证
- D.建立专门安全管理制度,定期检测评估

63.下列配电系统中,不属于三级配电是指 (D)

- A.总配电箱 B.分配电箱 C.开关箱 D.控制按钮

64.钢丝绳在起升卷扬机卷筒上应按顺序排列整齐,当吊钩处于工作位置最低点时,钢丝绳在卷筒上的缠绕不少于 (B)。

- A.2 圈 B.3 圈 C.4 圈 D.5 圈

65.专职安全生产管理人员的配备应按 (c)的规定配备。

- A.企业负责人 B.地方政府 C.国务院建设行政主管部门 D.项目经理部

66.一般临时设施区域,每 100m² 配备 (A) 个 10L 灭火器。

- A.2 B.3 C.4 D.5

67.起升钢丝绳在放出最大工作长度后,卷筒上的钢丝绳至少保留几圈?

(C)

- A.1 圈 B.2 圈 C.3 圈 D.5 圈

68.专职安全生产管理人员发现安全事故隐患,应当及时向(D)报告。

- A.项目技术人员 B.项目负责人 C.安全生产管理机构 D.项目负责人和安全生产管理机构

69.依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依

法审核或者审核不合格的,负责审批该工程施工许可的部门不得给予(C)。

A.安全生产许可证 B.临时占道许可证 C.施工许可 D.机械设备检查合格证

70.事故的直接责任者是指(A)。

A.与事故有必然因果关系的人 B.公司法人 C.项目经理 D.工长

71.生产经营单位应结合本单位部门职能和分工,成立以(A)为组长,单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。

A.单位主要负责人 B.安全工程师 C.安全总监 D.现场负责人

72.在工地标准化评价检查程序中,施工单位会同监理单位在市政基础设施工程中应进行自查自检的阶段是(D)。

A.工程开工1个月或完成工程量的20%时
B.工程每进行2个月或完成工程量的40%时
C.工程进行到一半时
D.工程即将全部投入使用时

73.在建筑生产中最基本的安全管理制度是(A)。

A.安全生产责任制度 B.群防群治制度 C.安全生产教育培训制度 D.安全生产检查制度

74.(C)应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施;有

条件的,应当对施工现场实行封闭管理。

A.各级人民政府 B.监理单位 C.建筑施工企业 D.建设单位

75.宿舍、(C) 防火等级应符合有关消防安全技术规范要求。

A.库房 B.钢筋加工房 C.办公用房 D.食堂

76.易燃易爆物仓库的大门应当 (B) 开启。

A.向内 B.向外 C.上下 D.横向推拉

77.建筑安全监督机构在检查施工现场时,发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍,下列表述正确的是施工单位 (C)

A.经工程所在地建设安全监督机构同意,可以继续使用

B.经工程所在地建设行政主管部门同意,可以继续使用

C.必须将宿舍迁出

D.经工程所在地质量监督机构同意,可以继续使用

78.在脚手架主节点处必须设置一根 (D),用直角扣件扣紧,且严禁拆除。

A.纵向水平杆 B.连墙件 C.竖向水平杆 D.横向水平杆

79.预防原理是指在安全生产管理工作应该做到 (C),通过有效的管理和技术手段,减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态,从而防止事故的发生。

A.以人为本 B.安全第一 C.预防为主 D.安全优先

80.边长在（ D）以上的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。

A.25cm B.50cm C.75cm D.150cm

81.在建筑施工安全检查评分中，当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足（ B）时，此检查评分表不应得分。

A.30 B.40 C.50 D.60

82.基坑（槽）上口堆放模板为（ B）以外。

A.2m B.1m C.2.5m D.0.8m

83.人工开挖土方，两人横向间距不得小于（ B） m。

A.1 B.2 C.3 D.4

84.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，高大模板支撑系统专项施工方案，应先由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核，经（ c）签字后，再按照相关规定组织专家论证。

A.项目负责人 B.分管安全的负责人 C.施工单位技术负责人 D.项目技术负责人

85.通道口防护棚的材料一般采用 5cm 厚的木板或相当于 5cm 厚木板的其他材料，防护棚的宽度应大于通道口宽度（ A）以上。

A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

86.脚手架拆除时必须（ A）。

A.必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业

B.可以上下同时拆除

C.由下部往上逐层拆除

D.对于不需要的部分，可以随意拆除

87.国家对特种设备的生产、经营、使用,实施分类的、全过程的 (A)管理。

A.安全监督 B.设计 C.检验 D.综合管理

88.根据建设部的有关规定，建筑施工企业项目负责人，是指由 (D) 授权，负责建设工程项目管理的负责人。

A.企业总经理 B.企业董事会 C.企业劳动人事部门 D.企业法定代表人

89.下列关于建筑施工现场食堂的叙述，不正确的一项是 (A)。

A.食堂应设置在距离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源 5m 以外。

B.食堂制作间灶台及其周边应贴瓷砖，瓷砖的高度不宜小于 1.5m。

C.食堂应设置独立的制作间、储藏间。

D.食堂应配备消毒、冷藏和排风设施。

90.施工单位挪用安全文明施工措施费用的，由县级以上建设行政主管部门根据《建设工程安全生产管理条例》规定，处挪用费用(A)的罚款。

A.20%~50% B.20%~40% C.30%~60% D.30%~50%

91. (C) 对建设工程项目的安全施工负责。

A.专职安全管理人员 B.工程项目技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/215313031113011104>