

施工安全管理规章制度（24 篇）

施工安全管理规章制度（通用 24 篇）

施工安全管理规章制度 篇 1

第一章总则

一、为加强城南新城还建房各建筑工程施工现场安全生产管理工作，落实上级监管部门工程安全生产管理制度，有效控制一般性事故，杜绝重大安全事故的发生，创建标准化工地，制定本管理规定。

二、树立“安全第一、预防为主”的安全生产管理意识。

三、本管理规定适用于公司所属各施工工地。

第二章职责

四、项目部经理作为项目部安全生产管理的第一责任人，对项目部安全生产管理工作全面负责。根据项目部实际情况和工作特点，编制和实施本项目部安全管理规定，组织对项目部所属工程安全生产、文明施工管理的检查。收集有关安全生产的事例、图片，每月组织项目部工作人员和所属工程全体施工人员进行安全生产教育。

第三章人员

五、项目部甲方代表负责项目部所属建筑施工现场的日常安

全监管工作，检查各施工单位的安全生产管理状况。

六、监理单位安排安全监管员，负责对所监理的工程进行安全监管。施工单位应根据所承建的工程规模，配备相应数量的专职安全员。

七、总包单位安全监管员、安全员应经过相关部门培训，取得上岗资格证，并应定期参加相关部门组织的再教育。安全监管员需配备一部数码相机，以便随时记录取证施工单位违章作业的人与事，作为处罚依据。

第四章工作制度

八、建筑施工安全生产管理的'依据是国家、市有关部门颁布的相关安全生产管理的法律、法规、规范与技术规程等。

九、建筑施工现场实行安全生产管理一票否决制，即如果存在安全生产隐患，生产安全没有保证的情况，项目部、监理单位有权命令施工单位立即停工整改，直至消除安全生产隐患，确保生产安全。建筑施工现场管理严格按照国家、市相关规定执行。

十、项目经理全面负责项目部在建工程安全生产管理工作，监控在建工程的安全管理。参加由监理部组织召开的工程例会及相关专题会议，总结经验教训；组织施工现场安全生产管理的检查、评比工作，奖优罚劣。

十一、甲方代表负责施工现场的日常安全生产监管工作。每

天巡查现场的安全生产管理状况，监督监理单位对施工单位的安全监管。检查施工单位的班前安全教育情况，安全教育记录。根据当天安全生产管理要务有针对性地进行旁站监管，对施工单位违章操作的人与事进行拍照取证，作为处罚依据。总结当天的安全生产管理情况，有问题及时向公司项目部汇报。

十二、施工单位进场时，安全监管员要检查施工单位安全报监、意外责任险投保、专职安全员持证与年检情况；施工人员安全教育培训情况及记录；特殊工种操作人员人证相符情况，近一年内体检情况；施工机械的安全状况与年检情况等。

十三、进行涉及安全问题的分项工程施工之前，安全监管员应审核施工单位的专项安全施工组织设计，确保安全施工切实可行，监督施工单位严格按照审核的施工方案执行。

涉及安全问题的分项工程：基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、临时用电工程、爆破工程、塔吊拆装工程、电梯安装工程、高空作业等。

十四、进行涉及安全问题工作时，要严密监管施工单位的工作，必要时要求监理单位进行旁站式监管，及时发现不规范的操作，及时制止。

第五章奖惩

十五、为引起甲方现场代表、监理人员、施工人员对日常安

全工作的重视，公司项目部人员在日常巡查过程中，每发现一次以下现象，对监理单位、施工单位违章责任人处以 100 元罚款。

1、施工人员、工作人员进入施工现场不戴安全帽、安全帽不合格或安全帽佩戴方式不正确。

2、施工人员、工作人员穿拖鞋、高跟鞋、赤脚进入施工现场。

3、高空作业人员不使用安全带或使用安全带不规范。

4、施工人员、工作人员酒后进入施工现场。

5、特殊工种工作人员无证上岗或人证不符。

6、私扯乱拉电线、违章用电。

7、安全监管员、安全员脱岗。

8、其他常见、易犯的违章情况。

监理单位、施工单位在一个年度内累计出现五次上述情况记为一次一般安全事故，依此类推。

十六、本年度内发生重大安全事故，在与监理单位的委托监理合同中规定，如其监理的工程发生重大安全事故，扣其监理费总额的 50%，监理单位与总监理工程师三年内不得在公司参与工程投标；在与施工单位的施工合同中规定，如其承建的工程发生重大安全事故，在工程结算中总造价降低六个百分点计算，施工单位与项目经理五年内不得在公司参与工程投标。为保证该费用的扣除，应在监理、施工合同中注明以银行保函的形式予以保证。

一般安全事故指未造成重大财产损失、没有人员伤亡、未造成重大社会影响，对工程建设没有大的影响的事故。重大安全事故指造成重大财产损失、严重人员伤亡与严重的社会影响的事故。

施工安全管理规章制度 篇 2

一、管理目的：

加强施工过程中的安全管理，保障施工人员、财产的安全，特制定本制度。

二、管理职责：

1、采购部负责施工单位资质鉴定、信用等级评价、产品质量、特殊工种操作证(高空操作证、焊工证、电工证)、施工人员相关保险的审核。

2、工程部负责审核施工单位的资质，负责监督施工作业现场及安全技术交底，负责审批施工相关方案。

3、保安部负责严格审查相关方资质，负责审查施工人员相关证件，对项目施工过程安全管控。

4、各部门负责监管本部门的施工作业，负责施工现场安全监护，监督施工人员对施工现场的成品保护。

三、施工管理：

1、施工队伍进场之前，酒店采购部应会同工程部、保安部与施工单位的负责人、施工单位工程技术人员、施工单位作业人员

等进行技术及安全措施交底，并签订包括防火、治安管理等内容的《施工安全协议》，需双方负责人签名，并严格按协议执行(协议详见附件 1)。

2、施工人员应持有公安机关核发的本人身份证、特殊工种操作证等，保安部对施工人员的基本情况登记，对他们上述有效证件复印备查。

3、 所有施工人员必须接受安全培训，掌握消防、安全的基本常识和要求，并学会使用常用的灭火器材和了解紧急情况时正确处置、及时报告的程序，培训后经考核合格后才能上岗作业。

4、 电工、焊工等特殊工种人员须持有特殊工种操作证，并严格按照有关规定操作，不得跨工种作业，也不得以任何借口违章作业。特殊工种操作证应随身携带以备检查。动火作业需与酒店保安部签订《动火作业许可证》方可作业，(许可证详见附件 2)。临时用电需与酒店工程部提出临时用电申请。

5、距地面 2 米以上，工作斜度坡度大于 45 度，工作地面没有平稳的立脚地方，应视为高空作业。外墙清洗、外景灯维修等高空操作人员必须持有高空操作证，需与酒店保安部签订《高空作业安全责任书》方能作业(责任书详见附件 3)。

6、酒店保安部统一制作临时出入证，所有施工人员在施工期间必须配带“施工证”胸卡。

7、酒店应制订并颁发施工防火、治安有关奖惩规定，对有违章行为的施工单位和不服从管理的，可停止其施工作业。对违反“治安管理处罚条例”和“消防监督管理若干规定”以及因违章造成事故的，应送交有关部门进行处理，甚至追究刑事责任。

四、施工监护：

1、施工单位须安排专门的监护人员对施工作业现场进行监护。

2、监护人员要熟悉现场，明确安全防护措施；能冷静分析并果断处理作业中可能发生的紧急情况。

3、作业前，监护人员须会同作业人员确认安全防护措施的落实情况，酒店保安部拍照后留存。

4、在室外检修作业前，应检查、清理检修现场的消防通道、行车通道，保证畅通无阻。

5、作业过程中，监护人员有权且必须制止违章作业。监护人员要坚守岗位，时刻注意被监护人员的情况，并注意自身安全，从事危险性较大的监护任务时，要根据情况增加监护人员。酒店保安人员不定时检查，发现违章作业，酒店方可立即终止施工作业或终止合同。

6、作业结束后，监护人员须对现场作最后的检查，确认没有安全隐患后，方可离开。

7、建立危险品的管理、使用制度。施工现场内严格限制危险

品的存放量，以当天的使用量为限，用多少，领多少，用剩的须当天进库，严禁在作业现场过夜。油漆作业不得与明火作业交叉进行。

8、安全用电管理。对施工用电应经酒店工程部核准配给，防止超负荷用电，不得乱拉乱接电线，需拉临时线，应事先申请批准，并要有防护措施，使用完毕及时收掉。施工所用各种电气设备必须完好。

9、保证安全疏散通道的畅通，防止因堆放各种建筑、装修材料而堵塞，影响安全。

10、每天施工结束后要清理场地，用剩的危险品、易燃品应进库存放，清除现场的可燃垃圾。临时堆放垃圾的地方应远离火种，并及时清出，勿使堆放过多和时间过长。

11、施工现场内的坑、井、孔洞、陡坡、高压电气设备、易燃易爆场所等，须设置围栏、盖板、警示标志，夜间要设信号灯，必要时指定专人负责，各种防护设施、警示标志、未经施工负责人批准，不得移动或拆除。

12、施工现场的道路须保持畅通，道路宽度、转弯半径须保证行车安全要求，场地狭小、行人来往和运输频繁地点，应设临时交通指挥和交通标志。

施工安全管理制度 篇 3

为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强各班组的安全生产管理力度，提高安全生产管理水平，及时消除事故隐患，有效防止伤亡事故的发生，进一步规范施工现场检查制度。根据各级政府主管部门制订的安全生产规章制度，结合本项目部实际情况，特制订以下安全生产奖罚条例：

一、奖励

1、在整个项目施工期间，无重大伤亡事故、无重大机械设备事故、无火灾事故、无治安刑事案件的班组，项目部命名为安全先进班组，颁发奖状、锦旗和奖金，以资鼓励。

2、在施工期间，项目管理人员、班组长、职工及时发现、消除事故隐患，避免重大安全事故的发生。项经部将视情节予以 200 元以上的奖金。

3、凡在施工过程中、从开始至竣工无发生施工无违规的单位，报公司批准积极予以奖励。

二、处罚

1、进入施工现场不戴安全帽、高空作业未系安全带的罚 50 元/次，不扣好帽戴的罚 20 元/次。

2、凡发现违章指挥、违章操作、违反劳动纪律现象的罚责任人 50 元以上。

3、穿背心、短裤、拖鞋及赤膊、酒后上班的罚 50 元。

4、不走施工安全通道、斜道、楼梯，而攀登外脚手架的罚 50 元。

5、各工种在施工期间向空中乱仍或随意向下坠落物件的罚 100 元以上。

6、晚上或午休睡在脚手架上的罚 30 元。

7、未经施工负责人批准，随意拆除脚手架拉结、模板支撑的罚 50 元。

8、未经施工负责人批准，随意拆除临边、洞口防护栏或盖板的罚 100 元。

9、未经施工负责人批准，随意拆除安全网的罚 50 元。

10、在脚手架上堆物超过 200 公斤/m² 的，罚责任人 100 元。

11、各工种职工随意拆除机械、电气、电焊设备安全防护装置的`罚 50 元。

12、在木工间、危险品仓库吸烟或乱扔烟蒂的罚 50 元。

13、未用插头，随意挂钩电线配电及私拉乱接电源罚 50 元/次。

14、在宿舍内使用煤油炉、电砂锅、液化气灶或电暖取暖的发现一次罚 50 元。

15、偷窃工地建筑材料设备、生活用品，情节严重者送公安机关处理，并罚 200 元以上。

16、在工地打架，根据双方情节轻重罚 500 元，被打者不还手，罚款补偿被打者。先出手打人者除罚款外开除出工地。各承包班组长未能管好自己的职工，未能在现场制止打架事件的处 1000 元以上罚款。

17、故意损坏或破坏施工现场安全设施、消防器材，造成安全隐患和事故的，除从重处罚外，送公安机关依法追究刑事责任。

凡违反以上所定的罚款条例的，除个人给予罚款处理外，其班组长加罚 100 元。同一个人违反两次以上将给予加倍处罚。至本工程结束，若个人只违反一次的，罚金予以退回。

以上条列自 20__年 3 月 20 日起执行，希望各班组落实清楚并坚决执行。

在日后工作中大家相互监督与督促，让安全伴随着我们的工作。

施工安全管理规章制度 篇 4

(1) 当室外日平均温度连续 5 天稳定低于 5℃时即需按冬季施工措施进行施工。进入冬季后，采取必要的措施确保安全生产，及时收听天气预报，防止寒流突然袭击，同时对员工进行冬季安全技术交底。

(2) 冬季施工时，现场应备好防冻保暖物品（如草包、彩条布等），现场严禁烤火，宿舍内严禁使用电炉。

(3) 冬季来临前，要及早安排做好防滑和保温作业工作，必要时做好围挡封闭等防冻和防滑措施工作。有冰雪时要及时铲除。

(4) 六级以上的大风和雨雪天气严禁高空作业和起重作业。

(5) 冬季施工，遇大雾天气等，施工便道采取防滑措施；电源开关，控制箱等设备加锁，设专人管理，防止漏电触电。

(6) 进行锅炉蒸养时，操作人员必须持证上岗，同时要对实际操作技能进行现场考核。

(7) 员工必须正确配戴劳动防护用品。

施工安全管理制度 篇 5

为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强施工单位的安全生产管理力度，提高安全生产管理水平，及时消除事故隐患，有效防止伤亡事故的发生，进一步规范施工现场检查制度。结合本项目部实际情况，特制订以下安全生产管理制度：

1、进入施工现场不戴安全帽、高空作业未系安全带的罚 500 元/次，不扣好帽戴的罚 200 元/次。

2、凡发现违章指挥、违章操作、违反劳动纪律现象的罚责任人 500 元以上。

3、穿背心、短裤、拖鞋及赤膊、酒后上班的罚 200 元。

4、不走施工安全通道、斜道、楼梯，而攀登外脚手架的罚 500 元。

5、各工种在施工期间向空中乱仍或随意向下坠落物件的罚 1000 元以上。

6、晚上或午休睡在脚手架上的罚 300 元。

7、未经施工负责人批准，随意拆除脚手架拉结、模板支撑的罚 500 元。

8、未经施工负责人批准，随意拆除临边、洞口防护栏或盖板的罚 500 元。

9、未经施工负责人批准，随意拆除安全网的罚 500 元。

10、在脚手架上堆物超过 200 公斤/m² 的，罚责任人 100 元。

11、各工种职工随意拆除机械、电气、电焊设备安全防护装置的罚 50 元。

12、在木工间、危险品仓库吸烟或乱扔烟蒂的罚 50 元。

13、未用插头，随意挂钩电线配电及私拉乱接电源罚 50 元/次。

14、在宿舍内使用煤油炉、电砂锅、液化气灶或电暖取暖的发现一次罚 50 元。

15、偷窃工地建筑材料设备、生活用品，情节严重者送公安机关处理，并罚 20__元以上。

16、在工地打架，根据双方情节轻重罚 500 元，被打者不还手，罚款补偿被打者。先出手打人者除罚款外开除出工地。各承

包班组长未能管好自己的职工，未能在现场制止打架事件的处1000元以上罚款。

17、故意损坏或破坏施工现场安全设施、消防器材，造成安全隐患和事故的，除从重处罚外，送公安机关依法追究刑事责任。

以上条列自 20__年 5 月 20 日起执行

在日后工作中大家相互监督与督促，让安全伴随着我们工作。

有限公司项目部

20__年 5 月 20 日

施工安全管理规章制度 篇 6

(1)认真执行安全生产方针政策和法规,严格遵守安全生产规章制度和安全操作规程,对所负责的施工项目的安全生产负直接责任。

(2)认真执行安全技术交底制度及安全操作规程,针对施工特点,向作业人员进行书面安全技术交底,履行签字手续,并对规程、措施、交底要求执行情况经常检查,随时纠正违章作业。

(3)经常检查所管辖班组、外施队、作业环境及各种设备、设施的安全状况,发现问题及时纠正解决。对重点、特殊部位施工,必须检查作业人员及各种设备、安全防护设施的技术状况是否符合安全标准要求,并监督安全技术交底、安全技术措施落实情况,做到不违章指挥。

(4)定期和不定期组织所管辖班组、外施队学习安全操作规程,接受安全监督检查及时整改事故隐患。

(5)对分管的工程项目应用的.新材料、新工艺、新技术严格执行申报、审批制度,发现安全、技术问题及时停止使用,并上报有关部门或领导。

(6)发生伤亡事故要及时组织抢救、保护现场并立即上报。

(7)负责相关安全资料的编制、整理工作。

施工安全管理规章制度 篇 7

建设工程进入冬季施工阶段,大风、雨雪等恶劣天气增多,气温较低,空气干燥,容易引起各类施工安全事故,为切实加强项目部冬季建设工程安全生产管理,有效杜绝各类安全生产事故的发生,市容综合整治项目部与监理公司监理部共同对目前立面改造工程冬季施工现场进行了危险因素辨识,提出以下相关预防要求:

一、防火灾

1、入冬前,各施工单位应组织施工人员进行冬施消防安全教育和安全交底,教育职工严守各项规章制度,注意施工安全。

2、施工单位应制订冬季安全生产和防火、防爆的具体措施,施工中严格按施工方案进行,不得违章作业。

3、施工单位不得在工作地点、生活区内采用明火、大功率电

炉、灯具等取暖。

4、严格动火作业审批制度，动火作业必须办理作业票。

5、动火作业时，落实好焊渣或切割火星的现场火源防护，做好遮挡、配备灭火器和管理人员。

6、各种化学外加剂、有毒物品、油料等易燃物品应设专库存放、专人管理并建立严格的领取制度。

7、加强各种材料、砼构件、乙炔瓶、氧气瓶等管理，存放场所应符合安全要求。

8、严禁6级以上大风、雨、雪、雾等恶劣天气时进行动火作业。

二、防冻滑、防高空坠落

1、作业人员作业前应穿戴好劳保用品，每天开工前对使用的安全带逐一进行检查，有明显破损处需立即更换，确保安全带有效，杜绝违章指挥、违章作业。

2、定期（特别是大风大雪等恶劣天气过后）对脚手架架体、基础、上人马道、安全网、脚手板、防护网等进行检查，及时消除安全隐患，严禁随意拆除架体构件及变更架体结构。

3、切实做好防滑措施，大风、雪后要及时清除施工现场的积水、积雪，在采取有效的防冻、防滑措施后方可进行正常施工。

4、由于冬季施工人员行动缓慢、笨拙、反应迟钝，上下架前

需专业管理人员喊话并监督，双手离开防护栏杆后将安全带挂于高处。

5、严禁 6 级以上大风、雨、雪、雾等恶劣天气进行高处作业。

三、防触电

1、加强现场临时用电管理，严禁乱接线，加强用电线路的检查，避免因线路老化造成漏电事故。

2、现场应设电工负责安装、维护和管理用电设备，严禁非电工人员随意拆改。

3、施工现场严禁使用裸线，电线铺设要防砸、防碾压，防止电线冻结在冰雪之中。

4、大风、雨、雪等恶劣天气过后，应对供电线路进行全面检查，防止断线等原因造成触电事故。

四、防物体打击

1、凡进入施工现场人员，必须正确佩戴安全帽。

2、上方有施工时，下方应设置“小心落物”等警示标识或拉彩条旗警戒。

3、严禁抛、扔物料及工具。

4、严禁 6 级以上大风、雨、雪、雾等恶劣天气进行吊装作业。

五、监督检查

1、项目部、安全监理组将严格审查冬季施工方案，督促、检

查方案落实情况，并对各施工单位冬季施工安全交底教育情况进行监督检查。

2、项目部、安全监理组定期组织现场检查（包括实体及自检资料），如发现违章行为将按上限罚款，未按本办法要求落实到位处将停工整改，直至整改完成方可复工。

施工安全管理规章制度 篇 8

(1) 按照施工保证计划要求,对施工现场全过程进行控制;

(2) 严格监督实施本工种的安全操作技术规范;

(3) 有权拒绝不符合安全的操作的施工任务,除及时制止外,有责任向项目经理汇报;

(4) 认真执行对施工人员的分部分项工程有针对性的安全技术交底,必须以书面形式在施工前向各班组长交签,并进行检查、督促各班组长向施工人员交底;

(5) 发生工伤事故,应立即采取有效措施,并保护现场迅速报告;

(6) 对已发生的事故隐患落实整改,必须定人、定措施、定时间,及时消除隐患,并报安全员进行复检;

(7) 负责施工过程中的危险部位,搭设外脚手架、拆除外墙脚手架,临时拆除安全防护设施、施工用电机械的变动移位。拆除模板,动用明火等。按规定程序向主管人员申报。

(8) 负责施工过程中的安全防护措施和维修。

施工安全管理规章制度 篇 9

1. 总则

为了认真贯彻消防工作“预防为主、防消结合”的指导方针，使每个职工懂得消防工作的重要性，增强群众防范意识，把事故消灭在萌芽状态，现结合施工现场的实际情况，制定以下防火管理制度。

2. 施工现场防火的安全管理

(1) 施工现场负责人应全面负责施工现场的防火安全工作，建设单位应积极督促施工单位具体负责现场的消防管理和检查工作。

(2) 施工现场都要建立、健全防火检查制度，发现火险隐患，必须立即消除，一时难以消除的隐患，要定人员、定时间、定措施限期整改。

(3) 施工现场发生火警或火灾，应立即报告公安消防部门，并组织力量扑救。

(4) 根据“四不放过”的原则，在火灾事故发生后，施工单位和建设单位应共同做好现场保护和会同消防部门进行现场勘察的工作。对火灾事故的处理提出建议，并积极落实防范措施。

(5) 施工单位在承建工程项目签订的“工程合同”中，必须

有防火安全的内容，合同建设单位共同搞好防火工作。

（6）在编制施工组织设计时，施工总平面图、施工方法和施工技术均要符合消防要求。

（7）施工现场应明确划分用火作业、易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。

（8）施工现场夜间应有照明设备，保持消防车通道畅通无阻，并要安排力量加强值班巡逻。

（9）施工作业期间需搭设临时性建筑物，必须经施工企业技术负责人批准，施工结束后应及时拆除。不得在高压架空线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。

（10）施工现场应配备足够的消防器材，指定专人维护、管理、定期更新，保证完整好用。

（11）在土建施工时，应先将消防器材和设施配备好，有条件的应敷设好室外消防水管和消火栓。

（12）焊、割作业点，氧气瓶、乙炔瓶、易燃易爆物品的距离应符合有关规定；如达不到上述要求的，应执行动火审批制度，并采取有效的安全隔离措施。

（13）施工现场的焊割作业，必须符合防火要求，并严格执行“电焊十不烧”规定。

（14）施工现场用电，应严格执行上级有关文件规定，加强

电源管理，防止发生电气火灾。

（15）冬期施工采用保温加热措施时，应进行安全教育；施工过程中，应安排专人巡逻检查，发现隐患及时处理。

3. 工地防火检查制度

（1）项目经理部每月定期组织有关人员进行一次防火安全专项检查；每周一次定期安全检查中对防火安全进行检查。

（2）检查以宿舍、仓库、木工间、食堂、脚手架等为重点部位，发现隐患，及时整改，并做好防范工作。

（3）宿舍内严禁使用电炉、煤油炉，检查时如有发现，除没收器物外，罚款 50 元。

（4）木工间不得吸烟，木屑刨花每天做好落手清，如堆积不能及时清运的，处以罚款 50 元，木工间发现有人吸烟者罚款 10 元。

（5）按规定时间对灭火器进行药物检查，发现药物过期、失效的灭火器，应及时更换，以确保灭火器材处于正常可使用状态。

4. 施工现场动用明火审批制度

（1）一级动火审批制度：

禁火区域内：油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃气体的容器以及连接在一起的辅助设备；各种受压设备；危险性较大的登高焊、割作业；比较密封的室内、容器内、地下室等场

所进行动火作业，由动火部门填写动火申请表，项目副经理召集项目安全员、施工负责人、焊工等进行现场检查，在落实安全防火措施的前提下，由项目副经理、焊工、项目安全员在申请单上签名，然后提交项目防火负责人审查后报公司，经公司安全部门主管防火工作负责人审核，在一周前将动火许可证和动火安全技术措施方案，报上一级主管部门及所在地区消防部门审查，经批准后方可动火。

（2）二级动火审批制度：

在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊割等动火作业，小型油箱等容器、登高焊割、节假日期间等动火作业，由项目施工负责人在 4 天前填写动火许可证，并附上安全技术措施方案，项目副经理召集项目安全员、施工负责人、焊工等进行现场检查，在落实防火安全措施的前提下，由项目副经理、焊工、项目安全员在申请单上签名，报公司安全部门审批，批准后方可动火。

（3）三级动火的审批制度：

在非固定的、无明显危险因素的场所进行动火作业，由申请动火者填写动火申请单，在 3 天前提出，经焊工监护人签署意见后，报项目防火负责人审查批准，方可动火。

施工安全管理规章制度 篇 10

1 目的和适用范围

为实现本项目施工安全生产，保护人员与设备安全、保护环境不被破坏，改善施工环境，使路桥施工与现代施工管理科学化、文明化、标准化，推动企业施工向深层次、标准化发展，展现中建七局华东公司的. 路桥品牌形象，体现本工程文明施工形象，特制定本制度。本制度适用于徐州市三环东路高架快速路建设工程二标项目。

2 文明施工管理程序

3 职责

3.1 安保部负责本项目的安全文明施工监督、检查。

3.2 各工区和各施工队责任人负责本部的安全文明施工管理，并确定管理责任人。

3.3 施工队安全员负责本部的安全文明施工管理检查、监督。

3.4 现场工程师对分管范围的安全文明施工进行监督、管理。

施工安全管理规章制度 篇 11

(一) 总则：

建筑安全生产、文明施工是促进建筑业健康发展的重要环节，是建筑业两个文明建设的重要内容，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，以及贯彻执行建设部《建设施工现场管理规定》建筑施工安全“一标三规范”和《山东省建筑市场管理条例》为加

大管理力度，使公司在建筑安全、文明施工尽快实现标准化、规范化、法制化，特制定如下管理制度。

1. 要认真贯彻执行《建筑法》，牢固树立“安全第一，预防为主”的方针。

2. 施工现场要严格执行“一标三规范”《建筑施工安全检查标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工高处作业安全技术规范》、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》。

3. 工程部要深入开展争创“文明工地”的活动，认真遵守《青岛市建设工程施工现场卫生管理暂行规定》及建设环保局(99)第8号文和有关程序文件。

4. 质量安全部和项目部配备专职安全员和专职资料员，抓好施工现场的安全。

5. 签定三级安全责任书，工程补部在工程开工前，工程部负责人要与公司签订安全责任书；

项目管理人员，施工班组同项目负责人签订安全责任书；

现场工人同施工班组签订安全责任书。

6. 项目开工前，工程部要详细编写安全施工组织设计，并报公司有关部门批准签字生效后方可开工。

7. 坚持定期与不定期进行现场三级教育，即：项目负责人对管理人员的安全教育；

管理人员对各班组负责人的安全教育；

各班组负责人对每个工人的安全教育，教育要有结果有检查有考核。

8. 坚持对工地特种作业人员的安全教育，做到持证上岗，人证相符。

9. 施工现场临时用电，脚手架搭设，“四口”防护以及各种机具防护措施，必须按规定搭设，报质量安全部检查合格并签字后方可使用。

10. 各种临时设施的搭设，做法要符合市、区两级文明施工以及公司文施工和有关程序文件规定。

11. 坚持安全生产三不放过：“事故原因查不清不放过；
问题不解决不放过；
责任人员不受到教育不放过”。

(二) 文明施工管理制度；

1. 施工现场围墙不低于 1.8 米，主要路段不低于 2.5 米，内外抹灰加压顶，紧靠公路的工程要进行美化和亮化处理。外墙面用米黄色涂料涂刷，压顶用海蓝色涂料涂刷，墙顶悬挂__公司彩旗。

2. 工地出入口要安装金属大门，大门要牢固美观，并设置公司标志牌，灯箱；

出入口道路要用混凝土硬化，硬化长度结合现场而定，但最短不短于 5 米，紧靠公路的工程应设置汽车冲洗台。

3. 施工现场的道路 1 万平方米以上的全部采用混凝土硬化；
1 万平方米以下的全部采用石屑硬化；
道路两侧做好排水沟，保证道路完好畅通。

4. 临时房的建设应设有项目经理室、职工娱乐室、淋浴间、伙房、卫生室等。室内必须进行吊顶，淋浴间和伙房间墙面镶贴瓷砖，生活区和加工区必须分区明确，设置分区牌，生活区内要进行绿化，绿化面积不低于生活区域的 5%。工地严禁使用木材及散煤取暖和做饭。

5. 施工现场职工宿舍必须内外抹灰刷白、水泥地面、吊顶、纱门窗符合坚固、保温通风、防火防潮等要求，禁止睡通铺。

6. 现场各类材料、构件、料具要严格按平面布置图布局堆放，砂子、石子、白灰要设料池堆放，各种材料按产品标识的程序文件要求进行分类、分规格；

堆放及标识，材料、构件、料具堆放整齐。

7. 食堂生熟要分开，必须有卫生许可证和从业人员健康证，要有灭鼠设施，生活垃圾要达到随时清运。

8. 施工现场安全员必须佩带袖标，进入现场的施工人员必须有胸卡，胸卡必须有照片。

9. 要求制作六牌两图。

10. 公司新承建的建筑物和构筑物全部实行密目安全防护立网围挡，其产品必须使用部、省推荐产品且高出建筑物 1.5 米达到安全、牢固、美观。

(三) 安全管理制度：

1. 工程部必须按规定配备专职安全员和专职安全资料员，且必须经公司授权任命，质量安全部备案。

2. 项目施工前，项目负责人要与公司签订安全责任书。

3. 项目负责人要同项目管理人员、施工班组签订安全责任书，施工班组要同现场工人签订安全责任书且责任书目标明确，责任到人，签字盖章手续齐全。

4. 施工组织设计中的安全措施必须切实可行，各分部分项工程施工前必须执行严格的安全交底程序。’

5. 工地的特种人员必须持证上岗，必须做到人证相符。

(四) 落地式外脚手架搭设管理制度：

1. 脚手架搭设必须有指导性施工方案，必须有质量安全部安全员批准方可搭设。

2. 脚手架的基础必须坚实、平整，要有垫板必须连续使用，垫板的厚度不小于 5cm；立杆要全部设置底座，底座为 15_15cm 不小于 8mm 厚铁板制成，铁板上焊不小于直径 25 的钢管，长度不小

于 15cm。

3. 脚手架外侧要设排水沟，排水沟用砖砌或水泥砂浆抹灰，要畅通美观。

4. 立杆、大横杆间距不大于 1.6m，大横杆搭设在立杆里侧，立杆、大横杆的接头采用对接法不许搭接，小横杆拉结墙体内外用短管夹紧。

5. 架体剪刀撑必须按规定跨 5 根立杆，角度不大于 45 度，搭设不少于 3 个卡具，搭接长度不小于 60cm。

6. 卸料平台严禁与脚手架连接一体，必须单独搭设。

7. 脚手架搭设完毕后，不经质量安全部门验收签字后，严禁使用。

(五) 施工现场临时用电管理制度：

1. 施工现场严格执行 TN—S 供电系统。

2. 配电箱、开关箱、漏电保护器、五芯电缆必须使用推荐产品，三证一票必须齐全有效。

3. 临时用电施工前必须有专项用电施工组织设计并经相关部门批准。

4. 现场用电必须做到“一机、一闸、一漏、一箱”漏电保护器的参数应匹配。

5. 配电箱、开关箱都要设置防雨棚，其防雨棚设置一致，达

到实用、牢固、美观的要求，其箱下要设置操作木垫板，垫板尺寸不小于 30 _ 100 _ 5cm 上面铺设绝缘胶垫，总配电箱用红白相间的栅栏围护。

(六) “三安”、“四口”及施工机具管理制度：

1. 进入施工现场的施工人员必须按规定戴好有公司标志的安全帽；管理人员佩戴红色豪华型安全帽；工人佩戴豪华型或普通型黄色安全帽；高空作业人员必须系好安全带。

2. 工地使用的安全网规格必须符合要求，证票齐全有效。

3. 通道口防护棚与建筑物外延伸不小于 5 米，高度根据规定，但不小于 2.5 米，宽度不小于 2 米，防护棚使用的板材厚度不小于 5 厘米并有防水设施，搭设要标准、整齐、美观，严禁使用竹架板代替。

4. 通道口、楼梯口各种临边的防护栏杆，均按标准设置，第一根距地 0.6 米，第二根距地 1.1 米，均用钢管制成，并刷红白相间 30 厘米的色标，其色标涂刷要标准、整齐、美观。

5. 工地使用的井架必须有准用证和合格证，井架使用的各种限位装置，必须是推荐产品且证票齐全有效。

6. 井架卸料平台必须独立搭设，不准架设于井架架体上，卸料平台脚手板必须用不小于 5 厘米的板材，且满铺，严禁使用竹架板，井架各层卸料平台的防护门必须做到定型化，工具化，做

到美观、耐用。

7. 塔吊进场必须有合格证，各种限位器、力矩限制器必须用推荐产品，安装与拆卸由专业队伍进行。

8. 各种塔吊的基础必须严格按照说明书设置，有地锚的要按要求配备。

9. 施工机具都必须安装好保护接零及漏电保护器。

10. 机具的防护罩必须牢固、安全、严禁使用电锯与电刨一体的木工工具，各种机具使用前必须通过机械员和安全员的验收合格后方可使用。

11. 搅拌机、灰浆机、电焊机、电锯、钢筋加工机械等都必须搭设防雨棚。

(七) 施工现场各种安全设施的设置和拆除时间管理制度：

1. 有通道口的防护棚在一层完成二层施工前搭设好，楼体内外装修完成后拆除。

2. 首层安全网在二层窗台下墙体砌完前必须搭设好，层间网在其上层窗台下墙体砌完前架设好，首层和层间网随外墙装修完后拆除。

3. 各种洞口的栏杆随产生随架设，封好后方可施工，楼梯栏杆随层架设，直到正式安装栏杆方可拆除。

(八) 安全技术交底制度：

1. 安全技术交底必须由施工现场的工程技术人员编制，然后由施工现场的技术负责人审批，履行审批手续。
2. 安全技术交底必须由施工现场的工程技术人员组织，有关施工管理人员施工。
3. 班组人员进行认真的交底，安全技术交底是以书面形式进行，并要严格履行签字手续，交底人、接底人、安全员都要进行签字。
4. 工程项目必须实行逐级安全技术交底制度。
5. 安全技术交底是指导工人安全施工的技术措施，必须具体、明确、针对性要强。
6. 不得用施工现场的安全纪律、安全检查等制度代替，防止口号式、一般化。
7. 安全技术交底的内容必须针对分部分项工程中施工给作业人员带来的危险因素而编写，即要体现一般作业的共性，又要体现本作业的特性。
8. 安全技术交底应优先采用新的安全技术措施。
9. 工程开工前，项目工程师将工程概况、施工方法、安全技术措施等情况向工程负责人、施工员进行详细的交底，并向工程项目全体职工进行交底。
10. 两个以上施工队或工种配合施工时，工程项目经理或施工

员要按施工进度定期或不定期向有关施工单位和班组进行交叉作业的安全书面交底。

11. 各级书面安全技术交底必须有交底时间、内容及交底人和接底人的签字，交底要按单位工程归放一起，以备查验。

12. 安全技术底要与施工技术交底同时进行不能分开要融为一体，要有针对性起安全施工的目的。

13. 安全技术交底要在施工前进行，不得施工期间进行交底，也不得交底提前的过早，否则无实际意义。

14. 各工种安全技术交底与分部分项交底同时进行，如果施工项目的施工工艺很复杂、技术难度大、作业条件很危险，可单独进行工种交底，以引起操作者重视，避免安全事故发生。

(九) 安全生产、文明施工奖罚制度：

1. 奖励办法：

- 1) 工程部安全生产、文明施工创省级工地的奖励 1.5 万元；
- 2) 创市级文明工地的奖励 1 万元；
- 3) 创区级文明工地的奖励 5000 元；
- 4) 在区有关部门安全大检查得 90 分奖励 1000 元，每高 1 分加奖 300 元。

2. 处罚办法：

- 1) 在区有关部门安全大检查得 75 分，罚款 3000 元，每低 1

分加罚 300 元；

2) 未签订安全目标责任书的每缺一项罚 1000 元，无安全员或安全员虚设的罚 20__元；

3) 分部分项工程施工前及新工人上岗前没有进行安全技术交底或交底不真实的缺一项罚款 500 元；

4) 各种安全施工方案不齐者，每缺一项罚款 500 元；

5) 安全员不戴袖标罚款 100 元，现场人员不戴胸卡罚款 20 元。

6) 进入工地不戴安全帽一个罚 50 元，安全帽无带罚款 10 元，高空作业不系安全带一个罚款 100 元，施工现场材料堆放混乱不按要求堆放罚 1000 元；

7) 临时设施不按规定搭设罚款 20__元；

8) “四口”防护不按规定时间设置，每次罚款 500 元。

9) 安全密目网不按规定时间设置，每层罚款 200 元，如有破损网片不及时更换每片罚款 200 元，网内杂物不及时清理，每次罚款 100 元；

10) 塔吊、井架经设备处机械使用功能验收合格后，报质量安全部门合格后方可使用， 违者罚款 1000 元，井架卸料平台不单设的罚 1000 元；

11) 塔吊、井架拆装不按规定，使用无证人员罚 500 元；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/217114126032010006>