

2023 年-2024 年设备监理师之质量投资进度控制基础试题库和答案要点

单选题（共 40 题）

1、单代号搭接网络的计算工期由()决定。

- A. 终点虚拟节点的最早完成时间；
- B. 最后开始的工作的最早完成时间；
- C. 最后一项工作的持续时间；
- D. 可能由中间某个工作的最早完成时间。

【答案】 D

2、在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为4天和2天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了5天，说明此时工作M的实际进度()。

- A. 既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行
- B. 不影响总工期，但将其紧后工作的开始时间推迟5天
- C. 将其后续工作的开始时间推迟5天，并使总工期延长3天
- D. 将其后续工作的开始时间推迟3天，并使总工期延长1天

【答案】 D

3、下列选项中，不属于八项质量管理原则的是()。

- A. 提高质量标准
- B. 持续改进
- C. 领导作用
- D. 全员参与

【答案】 A

4、下列选项中，不属于检验文件的是()。

- A. 程序
- B. 偏差分析
- C. 检验通则
- D. 检验和试验规程

【答案】 B

5、当利用 S 曲线比较法将实际进展情况与计划 S 型曲线进行比较时，如果检查日期实际进展点落在计划 S 曲线的左侧，则该实际进展点与计划 S 型曲线的垂直距离表示()。

- A. 工程实际进度拖后的时间
- B. 工程实际进度拖后的任务量
- C. 工程实际进度超前的任务量
- D. 工程实际进度超前的时间

【答案】 C

6、单代号搭接网络的时间参数计算时，若某项中间工作的最早开始时间为负值，则应当()。

- A. 将该工作与最后一项工作联系起来
- B. 在该工作与起点节点之间添加虚箭线
- C. 增大该工作的时间间隔
- D. 调整其紧前工作的持续时间

【答案】 B

7、在设备工程实施过程中，因()原因影响总工期，承包商无权提出工期索赔。

- A. 业主
- B. 其他承包商
- C. 不可抗力
- D. 正常天气变化

【答案】 D

8、项目计算期内累计净现金流量为 A，项目财务净现值为 B，固定资产现值为 C，流动资金现值为 D，则项目净现值率为()。

- A. A/C
- B. $B/$
- C. $B/(C+D)$
- D. $A/(C+D)$

【答案】 C

9、在进行“工期固定—资源均衡”优化时，所采取的措施是()。

- A. 通过改变非关键工作的开始时间
- B. 通过改变关键工作的开始时间
- C. 通过改变非关键工作的完成时间
- D. 通过改变关键工作的完成时间

【答案】 A

10、6 σ 管理法中提到的 6 σ 质量水平意味着产品合格的上下规格为目标值左右减加()。

- A. 2 σ
- B. 3 σ
- C. 6 σ
- D. 12 σ

【答案】 C

11、限额设计就是按照设定的投资控制目标控制()，确保不突破投资限额。

- A. 设备制造过程
- B. 设备储运过程
- C. 设备安装调试过程
- D. 设备工程设计过程

【答案】 D

12、在某设备工程安装调试过程中，遇到异常恶劣气候，导致非关键路线上的某工序延误，并增加了费用，但并没影响关键线路，则承包商()。

- A. 只能索赔工期
- B. 对工期和费用都可索赔
- C. 只能索赔费用
- D. 对工期和费用均不可索赔

【答案】 D

13、实施监理的某工程项目，在施工过程中发生质量问题，监理工程师发出《监理工程师通知单》以后，下一步要做的工作是()。

- A. 进行原因分析
- B. 要求有关单位提交质量问题调查报告
- C. 及时向建设单位和监理公司汇报
- D. 组织调查取证

【答案】 D

14、按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)的规定,对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用列入()。

- A. 业主的研究试验费
- B. 承包商的其他直接费
- C. 承包商的材料费
- D. 承包商的措施费

【答案】 C

15、可靠性设计的主要内容不包括()。

- A. 可靠性分配
- B. 可靠性评估
- C. 提高产品薄弱环节的可靠性
- D. 采用可靠性技术

【答案】 B

16、在设备工程进度监测系统中,对所收集的原始数据进行整理、统计和分析属于()子系统的功能。

- A. 数据生成
- B. 数据处理

- C. 数据对比
- D. 数据调整

【答案】 B

17、下列选项中，不属于检验基本职能的是()。

- A. 鉴别
- B. 把关
- C. 报告
- D. 调查

【答案】 D

18、质量管理体系和卓越模式之间的差别在于()。

- A. 目标不同
- B. 应用范围不同
- C. 作用不同
- D. 与持续改进的关系不同

【答案】 B

19、施工承包企业资质的升级、降级实行资质公告制度，二级及其以下施工承包企业的资质公告由()发布。

- A. 国务院建设行政主管部门
- B. 国家技术监督局
- C. 各省、自治区、直辖市建设行政主管部门
- D. 工商管理部门

【答案】 C

20、网络计划中资源优化“工期固定资源均衡”的含义是指()。

- A. 资源有限条件下的最短工期安排
- B. 工期不变条件下的资源均衡安排
- C. 工期最短条件下的资源均衡安排
- D. 工期最优条件下的资源均衡安排

【答案】 B

21、一种重要的预防故障发生的工具是()。

- A. 失效模式及影响分析
- B. 故障树分析
- C. 事件树分析
- D. 决策树分析

【答案】 A

22、某设备工程项目有甲、乙、丙、丁四个不确定因素，当其变动百分比均为10%时，评价指标值变动的百分比分别为5%、20%、15%和10%，则最敏感的是()。

- A. 因素甲
- B. 因素乙
- C. 因素丙
- D. 因素丁

【答案】 B

23、工程项目质量保修是()的组成内容。

- A. 工程项目实体质量
- B. 工程项目使用功能
- C. 工程项目使用价格
- D. 工程项目工作质量

【答案】 D

24、设计单位提出的某专业工程变更应由()签发工程变更单。

- A. 业主
- B. 设计单位
- C. 总监理工程师
- D. 专业监理工程师

【答案】 C

25、对设备运输过程的监理,包括按照(),拟订运输计划等。

- A. 设备运输合同
- B. 设备安装合同
- C. 设备监理合同
- D. 项目合同和采购进度计划

【答案】 D

26、某企业从现在开始每年年末均等地存入银行 100 万元, 年利率为 6%, 则 4 年末复本利和应为()万元。[已知 $(F/A, 6\%, 4)=4.375$]

- A. 467.2

B. 437.5

C. 478.2

D. 426.7

【答案】 B

27、建设工程投资中的积极投资部分是指()。

A. 建筑安装工程费

B. 设备工器具购置费 ‘

C. 工程建设其他费

D. 固定资产投资方向调节税

【答案】 B

28、设备从投入使用开始，到因物质磨损而不能继续使用、报废为止所经历的全部时间，被称为设备的()。

A. 技术寿命

B. 物理寿命

C. 经济寿命

D. 无形寿命

【答案】 B

29、在项目计划执行中，当某一项工作出现进度偏差超过其自由时差时，一定会影响()。

A. 本工作的最迟完成时间

B. 后续工作之一的最早开始时间

C. 先行工作的最早开始时间

D. 平行工作的最早完成时间

【答案】 B

30、工程开工申请报告应由()向当地建设主管部门申请。

A. 施工单位

B. 监理单位

C. 业主

D. 业主会同施工单位

【答案】 C

31、在确定设备制造合同价格时，不应考虑的费用是()。

A. 废品损失费

B. 非标准设备设计费

C. 包装费

D. 预备费

【答案】 D

32、内部审核又称为()。

A. 第一方审核

B. 第二方审核

C. 第三方审核

D. 第四方审核

【答案】 A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/218021127055006070>