

2024年质量员之设备安装质量基础知识通关题库(附带答案)

单选题（共 45 题）

1、杆件单位长度的纵向变形为（ ）。

- A. 横向线应变
- B. 纵向线应变
- C. 塑性应变
- D. 弹性应变

【答案】 B

2、室内给水与排水管道交叉铺设时，垂直净距不得小于（ ）。

- A. 2
- B. 1
- C. 0.5
- D. 0.15

【答案】 D

3、白炽灯额定工作电压为 220V 时，允许承受的最大电压是（ ）。

- A. 220V
- B. 311v
- C. 380v
- D. 440v

【答案】 B

4、开关安装的位置应便于操作，开关距地面高度宜为（ ）m。

A. 1.8

B. 1.5

C. 1.3

D. 1.2

【答案】 C

5、用人单位和劳动者确定劳动关系后，应在用工之日起（ ）内订立书面劳动合同。

A. 一个月

B. 两个月内

C. 三个月内

D. 半年内

【答案】 A

6、下列属于计数值数据的是（ ）。

A. 标高

B. 长度

C. 强度

D. 不合格品数

【答案】 D

7、流体沿流程的各过流断面有部分周界与固体表面接触，其余部分周界与大气相接触，具有自由表面，这种流动称为（ ）。

A. 有压流

- B. 无压流
- C. 稳定流
- D. 射流

【答案】 B

8、当梁、通风管道、排管、桥架等障碍物的宽度大于（ ）m时，其下方应增设喷头。

- A. 1.5
- B. 1.2
- C. 1.1
- D. 1.0

【答案】 B

9、南方某大型综合商业中心机电安装工程由A公司中标承建。施工过程中，材料员对进入现场的每一批材料都进行了仔细检查，验收合格后方可入库。由于项目部控制到位，有效确保了工程质量，最终项目顺利竣工。根据背景材料，回答以下问题。

- A. 存水弯
- B. 地漏
- C. 清扫口
- D. 通气帽

【答案】 D

10、根据《建设工程质量管理条例》关于质量保修制度的规定，电气管线、给水排水管道、设备安装和装修最低保修期为（ ）年。

- A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 B

11、关于消声器的安装，以下错误的是（ ）。

A. 应单独设支架，使风管不承受其重量

B. 消声器支架的横担板穿吊杆的螺孔距离，应比消声器宽 40、50mm

C. 为便于调节标高，可在吊杆端部套 50、80mm 的丝扣，以便找平、找正用，并用一个螺母固定

D. 当通风（空调）系统有恒温、恒湿要求时，消声器设备外壳与风管同样应做处理

【答案】 C

12、对各种材料在某种工作条件下，规定了保证不同材料安全工作的最大应力值，称为（ ）。

A. 许用正应力

B. 许用切应力

C. 许用应力

D. 许用压力

【答案】 C

13、对于塑性材料，（ ）是极限应力。

A. 比例极限 σ_P

B. 屈服极限 σ_s

C. 强度极限 σ_b

D. 刚度极限 σ_g

【答案】 B

14、电荷的多少和位置都不变化的电场称为（ ）。

A. 均匀电场

B. 有旋电场

C. 静电场

【答案】 C

15、下列工程中，属于冶炼工程范围的是（ ）。

A. 动力站安装工程

B. 化纤工程

C. 工业炉窑安装工程

D. 制氧工程

【答案】 D

16、白炽灯额定工作电压为 220V 时，允许承受的最大电压是（ ）。

A. 220V

B. 311v

C. 380v

D. 440v

【答案】 B

17、高程控制测量时，一个测区及其周围至少应有（ ）个水准点。

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

【答案】 C

18、下列的叙述，正确的是（ ）。

A. 作用力和反作用力分别作用在两个物体上

B. 作用力和反作用力作用在同一物体上

C. 二力平衡中的二力是一对作用力和反作用力

D. 二力平衡中的二力分别作用在两个物体上

【答案】 A

19、按照强度条件，构件危险截面上的最大工作应力不应超过其材料的（ ）。

A. 许用应力

B. 极限应力

C. 破坏应力

D. 温差应力

【答案】 A

20、当架空配电线路中间需设置分支线时，一般用（ ）。

A. 直线杆塔

B. 分支杆塔

C. 耐张杆塔

【答案】 B

21、生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行（ ）检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理。

A. 间断性的

B. 有计划的

C. 经常性的

D. 周期性的

【答案】 C

22、经审查批准后的焊接工艺评定资料可在（ ）内通用。

A. 集团公司或总公司

B. 评定单位

C. 特定产品范围

D. 同一质量管理体系

【答案】 D

23、关于分层法，下列说法不正确的是（ ）。

A. 通过分层使数据各层间的差异突出地显示出来，层内的数据差异减少

B. 可以进一步进行层间、层内的比较分析，更深入地发现和认识质量问题的原因

C. 可以从不同角度来考虑、分析产品存在的质量问题和影响因素

D. 可以粗略分析工程质量问题和影响因素

【答案】 D

24、设备安装定位时，关于埋设标高基准点的要求，以下说法错误的是（ ）。

- A. 标高基准点可采用 $\Phi 20$ 的铆钉牢固埋设在设备基础表面，不得露出铆钉的半圆
- B. 如铆钉焊在基础钢筋上，应采用高强度水泥砂浆以保证灌浆牢固
- C. 在灌浆养护期后需进行复测
- D. 标高基准点应设在方便测量作业且便于保护的位置

【答案】 A

25、电压控制在 35-110kV 的时候，导线的边线延伸距离为（ ）。

- A. 5m
- B. 10m
- C. 15m
- D. 20m

【答案】 B

26、某安装公司中标了 C 市一大型写字楼机电安装工程，内容包括室内给水排水、电气照明、配电房、通风与空调系统、消防及智能化监控系统等。项目部在施工过程中严格遵守施工规范及验收标准，利用 PDCA 循环加强质量控制。项目最终验收合格，顺利投入使用。根据背景材料，回答以下问题。

- A. 压力试验→冲洗消毒→防腐绝热→通水验收
- B. 防腐绝热→压力试验→冲洗消毒→通水验收
- C. 防腐绝热→冲洗消毒→压力试验→通水验收
- D. 压力试验→防腐绝热→冲洗消毒→通水验收

【答案】 D

27、南方某大型综合商业中心机电安装工程由 A 公司中标承建。施工过程中，材料员对进入现场的每一批材料都进行了仔细检查，验收合格后方可入库。由于项目部控制到位，有效确保了工程质量，最终项目顺利竣工。根据背景材料，回答以下问题。

- A. 生产工艺简单
- B. 强度较无缝钢管低
- C. 耐腐蚀性良好
- D. 采用冷拔方式制造

【答案】 D

28、结构简单、坚固耐用、运行可靠、维护方便、启动容易、成本低，但调速困难、功率因数偏低的电动机应是（ ）。

- A. 同步电动机
- B. 直流电动机
- C. 单相电动机
- D. 异步电动机

【答案】 D

29、照明配电箱应安装牢固，照明配电箱底边距地面高度不宜小于（ ）。

- A. 2.0
- B. 1.8
- C. 1.5
- D. 1.2

【答案】 B

30、膨胀管（ ）设置阀门，以免偶然关断使系统内压力增高而发生事故。

- A. 允许
- B. 不允许
- C. 应该
- D. 必须

【答案】 B

31、抽样统计在建筑施工管理的根本目的是（ ）。

- A. 获取样本资料
- B. 计算样本资料
- C. 推断总体数量特征
- D. 节约费用

【答案】 A

32、根据（ ）形式，自动喷水灭火系统可分为闭式和开式两大类自动喷水灭火系统。

- A. 供水系统
- B. 水泵工作
- C. 喷头的开闭
- D. 季节变换

【答案】 C

33、用人单位对从事有职业危害作业的劳动者应当（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/218044001013006140>