

2019 年水利水电工程施工企业安全生产管理人员知识考题

一、单选题

1. 滑动模板施工作业时，电源配电箱设在操纵控制台附近，所有电气装置均接地，接地电阻应不大于（ ） Ω 。

A.4 B.5 C.6 D.7

【答案】:A

2. 企业安全生产标准化建设要求要实现哪三个达标？

A. 岗位达标、专业达标、企业达标 B. 岗位达标、专业达标、技术达标 C. 岗位达标、企业达标、技术达标 D. 专业达标、技术达标、企业达标

【答案】:A

3. 以下属于责任事故的是（ ）。

- A. 地震引起的事故
- B. 新技术使用时无法预见的事故
- C. 由于科学技术、惯例条件不能预见的事故
- D. 作业人员临边作业不挂安全带导致的高处坠落死亡事故

【答案】:D

4. 职工有下列情形之一的，可以认定为工伤或者视同工伤：

- A. 因犯罪或违反治安管理伤亡的
- B. 醉酒导致伤亡的
- C. 自残或者自杀的
- D. 在上下班途中，受到机动车事故伤害的

【答案】:D

5. 专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的（ ）接入，且应保持不间断供电。

A. 分断路器上端 B. 分断路器下端 C. 总断路器上端 D. 总断路器下端 【答案】:C

6. 施工现场的电力系统（ ）利用大地作相线或零线。

A. 允许 B. 严禁 C. 可以 D. 不宜

【答案】:B

7. 施工现场设备、材料存放应整齐有序，周围通道畅通，且宽度不小于（ ）m。 A.0.5

B.0.8 C.1 D.1.5

【答案】:C

8. 施工企业对达到一定规模的危险性较大的工程应编制专项施工方案。下列不属于达到一定规模的危险性较大的工程的是（ ）。

- A.混凝土工程 B. 基坑支护与降水工程
C.土方和石方开挖工程 D. 模板工程

【答案】:A

9. 滑坡地段开挖土方时应从滑坡体（ ）进行，不应全面拉槽开挖。

- A.两侧向中部自上而下 B. 两侧向中部自下而上
C.中部向两侧自上而下 D. 中部向两侧自下而上

【答案】:A

10. 木模板施工作业时，支、拆模板时，不应在（ ）内立体作业。

- A.45° 倾斜面 B.60 ° 倾斜面 C. 水平面 D. 同一垂直面

【答案】:D

11. 项目法人应和有关参建单位签订（ ），明确各参建单位防洪度汛责任。

- A.承诺书 B. 安全度汛目标责任书 C. 安全目标责任书 D. 保证书 【答案】:B

12. 建筑物内的基础廊道、观测廊道、交通廊道等的出入口，不应少于（ ）。出入口位置应选择在安全地段或采取可靠的防护措施。

- A.5 个 B.4 个 C.3 个 D.2 个

【答案】:D

13. 施工企业在建设有度汛要求的水利工程时，应根据项目法人编制的工程度汛方案、措施制定相应的度汛方案，报（ ）批准。应急管理包括四个阶段，顺序正确的是（ ）

- A.项目法人 B. 监理单位 C. 总承包单位 D. 业主单位

【答案】:A

14. 凡在坠落高度基准面（ ）以上（含（ ））有可能坠落的高度进行的作业，均称为高处作业。

- A.2 米 B.4 米 C.5 米 D.10 米

【答案】:A

15. 在渗流作用下，无黏性土体中的细小微粒通过大颗粒骨架的孔隙发生移动或被带出，致使土层中形成孔道而产生集中涌水的现象叫作:（ ）

- A.管涌 B. 渗涌 C. 孔涌 D. 道喷

【答案】:A

16. 水利水电建设、设计、监理、施工单位应遵守本标准，坚持（ ）的方针，并进行综合治理，确保安全生产。

- A. “安全为主、预防第一” B. “安全第一、预防为次”
C. “安全第一、预防为主” D. “安全为主、预防为次”

【答案】:C

17. 钢管运输安装前应编制（ ），并应经审批。

- A.技术方案 B. 安全技术措施 C. 施工组织设计 D. 技术方案和安全技术措施 【答案】:C

18. 建设监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设（ ）。

- A.设计要求 B. 使用功能 C. 强制性标准 D. 施工图纸要求

【答案】:C

19. 高边坡施工前应制定专项施工安全技术措施，经（ ）审批后再由监理单位审批。

- A.项目负责人 B. 单位负责人 C. 单位技术负责人 D. 项目技术负责人

【答案】:C

20. 水利安全生产标准化等级分为一级、二级和三级，一级的标准为:（ ）

- A.评审得分 90 分以上（含），且各一级评审项目得分不低于应得分的 80%。
B.评审得分 80 分以上（含），且各一级评审项目得分不低于应得分的 80%。
C.评审得分 80 分以上（含），且各一级评审项目得分不低于应得分的 70%。
D.评审得分 90 分以上（含），且各一级评审项目得分不低于应得分的 70%。 【答案】:D

21. （ ）单位应在汛前组织防汛应急救援演练。

- A.建设 B. 施工 C. 各参建 D. 监理

【答案】:C

22. 起重机安装的起重量限制器，其数字的综合误差不应大于实际值的（ ）%。A.2
B.3 C.5 D.10

【答案】:C

23. 施工临时电梯轿厢门、吊篮门与上下平台出入口连接处应设有宽度不小于（ ）m的安全走道，边缘设有高度不低于（ ）m的扶手或栏杆。

- A.0.5；1.05 B.0.5 ；1 C.1 ；1 D.1 ；1.05

【答案】:A

24. 船闸闸室内两侧闸墙应设置爬梯，单侧两爬梯之间的间隔距离不得超过（ ）。A.40m
B.50m C.60m D.70m

【答案】:B

25. 应急管理是安全生产工作的重要组成部分，全面做好应急管理工作，应当遵循（ ）原则。

- A.预防为主、常备不懈、统一指挥、分级负责
- B.安全第一、预防为主、综合管理、分级负责
- C.统一指挥、分级响应、自救为主、全员参与
- D.以人为本、科学发展、安全发展、全员参与

【答案】:A

26. 救护者对病人实施人工呼吸时，对成人吹气 16~18 次/min，对小孩（ ）次/min。
A.15 B.20 C.25 D.30

【答案】:B

27. 依据《突发事件应急演练指南》，以下不属于应急演练过程的是（ ）。A. 准备
B. 实施 C. 评价 D. 总结

【答案】:C

28. 不属于应急演练类型的是（ ）。

- A. 桌面演练 B. 功能演练 C. 全面演练 D. 实地演练

【答案】:D

29. （ ）主要特点是对演练情景进行口头演练，一般是在会议室内举行非正式的活动。

- A.桌面演练 B. 全面演练 C. 综合演练 D. 功能演练

【答案】:A

30. （ ）不属于水利水电工程建设应急培训的程序。

- A. 成立应急培训小组 B. 制定应急培训计划
- C. 应急培训实施 D. 应急培训效果评价和改进

【答案】:A

31. 水利水电工程建设应急培训的程序不包括（ ）。

- A.制定应急培训计划 B. 应急培训实施
- C.应急培训效果评价和改进 D. 应急演练方案制定

【答案】:D

32. （ ）是根据不同事故类型，针对具体的场所、装置或者设施所制定的应急处置措

施。

A.综合预案 B. 专项预案 C. 现场处置方案 D. 事故风险分析

【答案】:C

33. () 是应对某一类型或者某几种类型事故, 或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动内容而制定的应急预案。

A.综合预案 B. 专项预案 C. 现场处置方案 D. 事故风险分析

【答案】:B

34. 现场处置方案的主要内容不包括 () 。

A.事故风险分析 B. 应急工作职责 C. 应急处置 D. 应急预案管理

【答案】:D

35. 社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起内 () 作出工伤认定的决定, 并书面通知申请工伤认定的职工或者其近亲属和该职工所在单位。A.60 日 B.45 天 C.30 天 D.20 天

【答案】:A

36. () 是水利水电工程建设应急救援体系的基础。

A.应急组织体系 B. 应急运作机制 C. 应急保障体系 D. 应急法规制度 【答案】:A

37. 根据《水利工程建设安全生产管理规定》, 项目法人在对施工投标单位进行资格审查时, 应当对投标单位的主要负责人、项目负责人以及专职安全生产管理人员是否经 () 安全生产考核合格进行审查。

A.安全生产监督管理部门 B. 水行政主管部门

C.上级主管部门 D. 第三方机构

【答案】:B

38. 为有效预防和控制可能发生的事故, 最大程度减少事故及其造成损害而预先制定的工作方案称为 () 。

A. 应急救援 B. 应急预案 C. 事故预案 D. 综合预案

【答案】:B

39. 项目经理部应建立职业卫生管理机构 and 责任制, () 是职业卫生管理第一责任人。

A.公司负责人 B. 项目部经理

C.公司安全管理机构负责人 D. 项目部安全管理机构负责人

【答案】:B

40. 在有毒气泄漏可能的区域, 应该在最高处安装风向标, 还应在每个作业场所至少设置

()个紧急出口,出口与通道应畅通无阻并有明显标志。A.1 B.2 C.3
D.4

【答案】:B

41. 某生产经营单位发生安全生产事故,死亡15人,直接经济损失1.6亿元,按照事故等级分类,应为()。

A.一般事故 B. 较大事故 C. 重大事故 D. 特别重大事故

【答案】:D

42. 在水利水电施工作业过程中,为防止地面起尘,降低施工现场作业粉尘浓度,搅拌站区域内的地面应()。

A.洒水处理 B. 专人打扫 C. 硬化处理 D. 围挡覆盖

【答案】:C

43. 下列不属于水利水电工程建设中受粉尘危害的工种是()。

A.风钻工 B. 炮工 C. 电焊工 D. 掘进工

【答案】:C

44. ()由企业主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案,在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。

A.一般隐患 B. 重大隐患 C. 危险源 D. 风险

【答案】:B

45. 对于企业自行组织的事故隐患排查,在事故隐患整改措施计划完成后,()应组织有关人员进行验收。

A.生产部门 B. 安全管理部门 C. 环保管理部门 D. 综合办公室

【答案】:B

46. 水利水电工程中职业危害因素按照来源分,以下不属于的是()。

A.化学性危害因素 B. 生产过程中的危害因素
C.劳动过程中的危害因素 D. 生产环境中的危害因素

【答案】:A

47. 根据《安全生产法》安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合()标准。

A.国家标准 B. 行业标准 C. 国家标准或者行业标准 D. 地方标准

【答案】:C

48. 水利水电工程建设项目应将()纳入到应急组织体系中,实现统一指挥、统一调

度、资源共享、共同应急。

- A.项目法人、施工企业 B.项目法人、监理单位、施工企业
C.施工企业 D. 施工企业、监理单位

【答案】:B

49. 施工单位临时载人机械提升钢丝绳的安全系数不得小于 ()

- A.10 B.12 C.14 D.16

【答案】:C

50. 泵房内应有足够的通道, 机组间距应不少于 () m

- A.0.5 B.0.8 C.1 D.1.5

【答案】:B

51. 监察机关依照行政监察法的规定, 对负有 () 及其工作人员履行安全生产监督管理职责实施监察。

- A.安全生产监督管理职责的部门
B.安全生产职责的部门
C.安全监督管理职责的部门
D.安全生产职责的单位

【答案】:A

52. 在拆除现场的工作设备及 () 上方应设置防护棚。

- A.围栏 B. 通道 C. 坑洞 D. 临边

【答案】:B

53. 安全生产监督管理部门监督管理的方式可以分为事前、事中和事后三种。下列监督管理内容中, 属于事中监督管理的是 ()

- A.电焊作业人员操作资格证审批 B. 特种劳动防护用品使用的管理
C.危化品企业负责人安全资格证审批 D. 生产安全事故调查处理

【答案】:B

54. 劳务分包单位施工人员在 50 人以下的, 应当配备 () 名专职安全生产管理人员。

- A.1 B.2 C.3 D.4

【答案】:A

271 水利水电工程建设施工现场应按工程建设规模设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员, 工程建设项目应当成立由项目负责人负责的 () 。 A.安全生产领导小组
B.安全生产委员会 C.安全部 D.安全科

【答案】:A

55. 安全生产规章制度编制的流程包括（ ）5个步骤。

- A.起草、会签、审核、签发、发布 B.起草、制定、审核、签发、发布
C.起草、审核、会签、签发、发布 D.起草、制定、签发、审核、发布

【答案】:A

56. 企业安全生产责任制的核心是实现安全生产的同时（ ）安全工作。

- A.计划、布置、整改、总结、评比 B.计划、实施、整改、总结、评比
C.计划、布置、检查、总结、评比 D.计划、实施、检查、总结、评比

【答案】:C

57. 施工单位夏季施工，气温达到（ ）时，不得在 11:00~15:00 之间阳光直射安排施工作业；气温高于（ ）时，施工单位应立即停止露天施工作业。

- A.35℃，36℃ B.35℃，37℃ C.36℃，37℃ D.36℃，38℃

【答案】:A

58. 施工单位在狭窄场地（锅炉、金属容器、管道等）内，应使用（ ）类电动工具。

- A.I 类 B.II 类 C.III 类 D.IV 类

【答案】:C

59. 《山东省安全生产条例》第十二条规定，生产经营单位应当制定本单位安全生产管理制度和安全操作规程，依法保障从业人员的生命安全，下列行为正确的是（ ）。

- A.违章指挥、强令或者放任从业人员冒险作业
B.超过核定的生产能力、生产强度或者生产定员组织生产
C.按照操作规程、生产工艺、技术标准或者安全管理规定组织作业
D.拒不执行安全生产行政执法决定

【答案】:C

60. 安全生产总目标的分解，从上向下层层展开，分解到各级、各部门直到每个人，形成自下而上（ ）的安全生产目标体系。

- A.层层分解 B.层层保证 C.层层保持 D.层层分开

【答案】:B

61. 施工场内汽车运输道路路面宽度不得小于施工车辆宽度的（ ）倍，双车道路面宽度不宜窄于（ ）米，单车道路面宽度不宜窄于（ ）米，单车道设有会车位置。A.1.5;7;4

- B.1.5；5；4 C.2；7；4 D.2；5；4

【答案】:A

62. 某工程项目施工作业人员经过安全教育培训后，仍然未戴安全帽就进入现场作业。从事故隐患的角度看，这种情况属于：

A.人的不安全行为 B. 物的不安全状态
C.环境的不良影响 D. 管理上的缺陷

【答案】:A

63. 施工现场安全防护栏杆应由上中下三道横杆及栏杆柱组成，上杆离地高度不低于（）米，栏杆底部应设置不低于（）米的挡脚板，下杆离地高度为（）米。A.1.2；0.2；0.2
B.1.2；0.2；0.3
C.1.5；0.2；0.2 D.1.5；0.2；0.3

【答案】:B

64. 建筑工程安全设施验收，自验收鉴定通过之日起（）个工作日内，项目法人应将验收鉴定书发送有关单位。
A.10个 B.15个 C.20个 D.30个

【答案】:D

65. 事故隐患分为一般事故隐患和（）隐患。
A.重大 B. 特大 C. 特别重大 D. 较大

【答案】:A

66. 生产经营单位应当（）对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析。
A.每月、每年 B. 每季、每年
C.每月、每季 D. 每日、每月

【答案】:B

67. 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第八条规定，（）是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。
A.安全生产管理机构 B. 安全员 C. 生产经营单位 D. 主要负责人

【答案】:C

68. 隐患排查的方式有（）。
A.定期综合检查 B. 专业专项检查 C. 季节性检查 D. 以上均正确【答案】:D

69. 消防工作贯彻的（）方针，坚持专门机构与群众相结合的原则，实行防火安全责任制。
A.预防为主 B. 安全第一 C. 预防为主，防消结合 D. 统一管理，防消结合【答案】:C

70. 开展安全生产标准化工作，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，（）处于良好的状态，并持续改进。
A.人、机 B. 人、机、物、环境 C. 机、环境 D. 人、物、环境

71. 水利水电施工企业安全生产标准化证书有效期满前（ ）个月，应向原发证机关提出延期申请。

A.1 B.2 C.3 D.4

【答案】:C

72. 依据《安全生产法》的规定，下列关于生产经营单位重大危险源安全管理的说法正确的是（ ）

- A.生产经营单位应当将本单位重大危险源及安全措施、应急措施向社会通报
- B.生产经营单位应当对重大危险源进行登记建档、定期检测、评估、监控，并制定应急预案
- C.设区的市级人民政府应当对重大危险源进行定期检测、评估、监控，并告知相关人员应当采取的应急措施
- D.省级人民政府应当对重大危险源进行定期检测、评估、监控，并告知相关人员应当采取的应急措施。

【答案】:B

73. 水利水电施工企业安全标准化建设采用（ ）动态循环的模式。

- A.策划、实施、控制、改进 B. 策划、实施、检查、更新
- C.策划、实施、检查、改进 D. 策划、实施、控制、更新

【答案】:C

74. 水利水电施工企业安全管理人员的培训主要包括（ ）。

- A.主要负责人、项目负责人、安全管理人员
- B.主要负责人、安全管理人员、特种作业人员
- C.主要负责人、项目负责人、专职安全管理人员
- D.主要负责人、专职安全管理人员、特种作业人员

【答案】:C

75. 许多危险化学品可通过一种或多种途径进入人体或动物体内，当其在人体累积到一定量时，便会扰乱或破坏机体的正常生理功能，甚至危及生命。这是危险化学品的（ ）特性。

- A.燃烧性 B. 爆炸性 C. 毒害性 D. 腐蚀性

【答案】:C

76. 企业要建立完善安全生产动态监控及预警预报体系，（ ）进行一次安全生产风险分析。

- A.每周 B. 每月 C. 每季度 D. 每半年

77. 要充分发挥工会、共青团、妇联组织的作用，依法维护和落实企业职工对安全生产的（ ），鼓励职工监督举报各类安全隐患，对举报者予以奖励。

A.参与权 B. 监督权 C. 参与权与监督权 D. 举报权和监督权

【答案】:C

78. 在各级政府统一领导下，严厉打击非法（ ）等影响安全生产的行为，安全生产综合监管和行业管理部门要会同司法机关联合执法，以强有力措施查处、取缔非法企业。

A.违法生产 B. 经营 C. 建设 D. 以上三项

【答案】:D

79. 安全电压限值是指在任何情况下，任意两导体之间都不得超过的电压值。工频安全电压有效值的限值为（ ）V。

A.24 B.110 C.36 D.50

【答案】:D

80. 各水利施工企业（ ）是本企业防汛工作的第一责任人，（ ）对分管业务范围内的防汛工作负责。

A.行政正职 行政副职 B. 安全总管 安全副职
C.总工程师 副总工程师 D. 办公室主任 办公室副主任

【答案】:A

81. 安全生产许可证有效期（ ）年。

A.1 B.3 C.4 D.2

【答案】:B

82. 《生产安全事故报告和调查处理条例》中，根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，将生产安全事故分为（ ）个等级。

A.2 B.4 C.6 D.8

【答案】:B

83. 在潮湿环境或电阻率偏低的作业场所应使用（ ）类电动工具。

A. I 或 II B. II C. II 或 III D. III

【答案】:C

84. 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第十八条规定，生产经营单位发生生产安全事故，造成其从业人员死亡的，死亡者家属除依法获得（ ）补偿外，事故发生单位还应当按照有关规定向其一次性支付生产安全事故死亡赔偿金。生产安全事故死亡赔偿金

倍计算。

A.工伤保险 B. 失业保险 C. 养老保险 D. 医疗保险

【答案】:A

85. 安全生产目标分解的形式是（ ）。

A.纵向分解、横向分解、时序分解 B. 纵向分解、横向分解
C.纵向分解 D. 横向分解

【答案】:A

86. 施工单位应当根据建设工程施工的（ ），对施工现场易发生重大事故的（ ）进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援（ ），并定期组织演练。①特点、范围②部位、环节③器材、设备

A.②③① B. ①③② C. ①②③ D. ③①②

【答案】:C

87. 施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有（ ）。

A.合格证 B. 生产许可证 C. 产品合格证 D. 质量合格证明

【答案】:C

88. 对怀孕七个月以上的女职工，（ ）安排其延长工作时间和夜班劳动。

A.经过批准可以 B. 可以 C. 酌情 D. 不得

【答案】:D

89. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，建设项目在竣工验收前，（ ）应当进行职业病危害控制效果评价。

A.监理单位 B. 建设单位 C. 施工单位 D. 安全生产监督部门

【答案】:B

90. 建设项目在（ ），建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。

A.设计阶段 B. 施工阶段 C. 竣工验收后 D. 竣工验收前

【答案】:D

91. （ ）应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施，有条件的应当对施工现场实行封闭管理。

A. 各级人民政府 B. 监理单位 C. 建筑施工企业 D. 建设单位

【答案】:C

吊绳与所吊构件间的水平夹角宜在（ ）之间。

A.30° -45° B.35 ° -50° C.60 ° -75° D.45 ° -60°

【答案】:D

93. 气焊、气割应使用专用胶管，两根胶管不得混用，氧气胶管为（ ）色，乙炔胶管为（ ）色。

A.红；黑 B. 黑；红 C. 红；黄 D. 黄；红

【答案】:A

94. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，用人单位必须依法参加（ ）。A.保险 B.意外伤害险 C. 工伤保险 D. 养老保险

【答案】:C

95. 易燃露天仓库四周应有不小于（ ）m的平坦空地做为消防通道，通道上禁止堆放障碍物。

A.2 B.4 C.6 D.8

【答案】:C

96. 施工企业对施工设备进行（ ）的验收，组织有（ ）的检验机构对特种设备进行检验。

A.使用前 资质 B. 使用中 资质 C. 使用后 能力 D. 报废前 能力

【答案】:A

97. 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场建立（ ）。 确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场人口处设置明显标志。

A.消防安全责任制度 B. 消防责任制度

C.安全责任制度 D. 消防警示制度

【答案】:A

98. 事故的发生具有随机性，即事故发生的（ ）是偶然的。

A.时间、地点 B. 地点、事故后果的严重性

C.时间、事故后果的严重性 D. 时间、地点、事故后果的严重性

【答案】:D

99. 高空坠落急救中不可取的做法是（ ）。

A.去除伤员身上的用具和衣袋中的硬物

B.在搬运和转送受伤者过程中，一人抬肩一人抬腿，尽快送往医院

D.复合伤要求平仰卧位，保持呼吸道畅通，解开衣领扣

【答案】:B

100. 以下采取的紧急避险方法错误的是（ ）。

A.遇到山体崩滑时要朝垂直于滚石前进的方向跑

B.遇到山体崩滑时要朝滑坡方向跑

C.山体滑坡时不要将避灾场所选在滑坡的上坡或下坡

D.山体滑坡跑不出去时，应躲在坚实的障碍物下

【答案】:B

101. 下列不属于水利水电工程建设常见重大安全事故的是（ ）。

A.施工中土石塌方安全事故 B. 特种设备安全事故

C.中毒窒息 D. 施工爆破安全事故

【答案】:C

102. （ ）应逐级上报至设区的市级安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

A.一般事故 B. 较大事故 C. 特别重大事故 D. 重大事故

【答案】:A

103. 受影响区域重建和再发展属于（ ）恢复工作。

A.立即 B. 后期 C. 长期 D. 短期

【答案】:C

104. 在应急管理中，（ ）阶段的目标是尽可能地抢救受害人员、保护可能受威胁的人群，尽可能控制并消除事故。

A.预防 B. 响应 C. 准备 D. 恢复

【答案】:B

105. 下列属于事故统计分析绝对指标的是（ ）。

A.死亡人数 B. 千人重伤率 C. 千人死亡率 D. 伤害严重率

【答案】:A

106. （ ）不属于水利水电施工企业工伤保险的职能。

A.工伤补偿 B. 事故预防与职业病防治 C. 职业康复 D. 员工体检

【答案】:D

107. 根据《水利工程生产安全重大事故隐患判定标准（试行）》，以下不属于现场管理环

）。

- A.施工企业无安全生产许可证或安全生产许可证未按规定延期承揽工程
- B. 未按规定设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员
- C.按专项施工方案施工
- D.未按规定编制或未按程序审批达到一定规模的危险性较大的单项工程或新工艺、新工法的专项施工方案

【答案】:C

108. 生产经营单位对重大危险源应当（ ），进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

- A.建档
- B. 登记
- C. 登记建档
- D. 存档

【答案】:C

109. 职业病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针，建立用人单位负责、行政机关监管、行业自律、职工参与和社会监督的机制，实行（ ）。

- A.安全第一、常抓不懈
- B. 分类管理、综合治理
- C.综合管理、分类治理
- D. 属地管理、综合治理

【答案】:B

110. 红外辐射防护的重点是对眼睛的保护，严禁裸眼直视强光源。生产操作中应戴（ ）防护镜。

- A.红色
- B. 黄色
- C. 黑色
- D. 绿色

【答案】:D

111. 根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编写导则》（GB/T 29639-2013），以下不属于应急预案3个层次的是（ ）。

- A.应急保障体系
- B. 综合应急预案
- C. 现场处置方案
- D. 专项应急预案

【答案】:A

112. 危险化学品仓库应有严格的（ ），人员出入应有登记制度。

- A.管理制度
- B. 保卫制度
- C. 防火制度
- D. 防盗制度

【答案】:B

113. 各种危险化学品包装要完整无损，如发现破损、渗漏等，需立即（ ）。

- A.销毁
- B. 封存
- C. 上报
- D. 进行处理

【答案】:D

114. 施工现场污水排放应达到（ ）标准规定的要求。

- A.地方
- B. 行业
- C. 部门
- D. 国家

【答案】:D

115. 以下技术措施属于阻止火势蔓延的是 ()

- A.加强通风,降低可燃气体浓度
- B.在有压力的容器上安装防爆膜和安全阀
- C.在危险场所禁止吸烟、动用明火等
- D.隔绝空气储存

【答案】:B

116. 安全生产委员会下设 (), 作为日常办事机构。

- A.办公室 B. 安全部 C. 安全管理机构 D. 生产部

【答案】:A

117. 水利水电施工企业应建立 () 制度来确保安全生产责任制的落实。A. 安全隐患排查治理 B. 安全生产监督检查

- C. 安全绩效评定管理 D. 安全生产考核奖惩

【答案】:B

118. ()是节假日前后防止员工纪律松懈, 思想麻痹等进行的检查。

- A.定期综合检查 B. 季节性检查 C. 节假日检查 D. 阶段性检查

【答案】:C

119. 运输材料的车辆进入施工现场 () 鸣笛。

- A.可以 B. 不宜 C. 严禁 D. 应该

【答案】:C

120. 碾压混凝土铺筑作业时, 两台平仓机并排平仓时, 两平仓机刀片之间应保持()cm 间距。

- A.10-20 B.15-25 C.25-35 D.20-30

【答案】:D

121. 闸门总拼装应编制 (), 并应经有关部门审批后方可实施。

- A.技术方案 B. 安全技术措施 C. 应急预案 D. 技术方案和安全技术措施【答案】:D

122. 电气安装工应经过 () 培训, 经考试合格, 方可进行电气安装工作。

- A.应知应会 B. 专门技术 C. 三级安全教育 D. 上岗前

【答案】:B

123. 连接器、心轴、卡盘、丝杠等属于机械设备的 () 危险部位。

A.接近类型 B. 旋转的轴 C. 通过类型 D. 单向滑动

【答案】:B

124. 弃渣场、出料口的临空边缘应设置防护墩，其高度不应小于车辆轮胎直径的（ ），且不应低于（ ） m。

A.1 / 3； 0.3 B.1 / 4； 0.3 C.1 / 3； 0.2 D.1 / 4； 0.2

【答案】:A

125. 如触电者在（ ），在切断电源时，应采取防止坠落的措施。

A.高处 B. 平底 C. 低洼处 D. 工作中

【答案】:A

126. 在特别潮湿的场所或金属容器内工作的照明电源电压不应大于（ ） V。 A.220

B.36 C.24 D.12

【答案】:D

127. 下列属于外脚手架的是（ ）。

A.马凳式里脚手架 B. 挑脚手架 C. 挂脚手架 D. 单排脚手架

【答案】:D

128. 水利水电施工企业安全生产标准化审定通过的水利水电施工企业在水利安全监督网上公示，公示期为（ ）。

A.10 天 B.10 个工作日 C.7 天 D.7 个工作日

【答案】:D

129. 下列哪项不属于安全生产费用的使用范围？

A.安全生产检查、评估、咨询和标准化建设支出

B.安全设施及特种设备检测、检验支出

C.施工现场临时用电系统、地下工程有害气体检测、临时安全防护等设施设备支出

D.施工单位为职工提供的工伤保险费用

【答案】:D

130. 自然灾害、事故灾难或者公共卫生事件发生后，履行统一领导职责的人民政府不应采取的应急处置措施是（ ）。

A. 组织营救和救治受害人员，疏散、撤离并妥善安置受到威胁的人员以及采取其他救助措施

B. 迅速控制危险源，标明危险区域，封锁危险场所，划定警戒区，实行交通管制以及其他控制措施

C. 组织公民参加应急救援和处置工作，要求具有特定专长的人员提供服务 D . 向受到

危害的人员有偿提供避难场所和生活必需品

【答案】:D

131. 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企<2012>16 号）明确规定，水利水电工程安全费用提取标准为建安工程造价的（ ）。

A.2% B.2.4% C.3% D.3.4%

【答案】:A

132. 根据《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条规定，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后（ ）内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。

A. 三十日 B. 十五日 C. 二十日 D. 十日

【答案】:A

133. 水利水电施工企业应及时向（ ）报告疑似职业病患者。

A.卫生部门 B. 安全生产监督管理部门

C.劳动保障部门 D. 水行政主管部门

【答案】:A

134. 根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后（ ）。

A.疏散作业人员 B. 隔离危险区域 C. 保护财产安全 D. 撤离危险区域

【答案】:D

135. 造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究（ ）。

A. 民事责任 B. 行政责任 C. 刑事责任 D. 赔偿责任

【答案】:C

136. 可以预警的自然灾害、事故灾难和公共卫生事件的预警级别，按照突发事件发生的紧急程度、发展势态和可能造成的危害程度分为一级、二级、三级和四级，分别用（ ）标示。

A.红色、橙色、黄色和蓝色 B. 橙色、红色、黄色和蓝色

C.黄色、橙色、红色和蓝色 D. 蓝色、黄色、橙色和红色

【答案】:A

137. 某安全监管部门在调查一起死亡事故时，发现某生产经营单位与从业人员订立的劳动合同中，有减轻单位对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担责任的条款。依据《安全生产法》的相关规定，可以对该单位的主要负责人给予罚款，处罚金额符合规定的是（ ）

A. 5000 元 B. 15000 元 C. 40000 元 D. 120000 元

【答案】:C

138. C 市某食品生产企业员工 350 人，管理人员 30 人。根据《安全生产法》规定，下列关于该企业安全生产管理机构设置和人员配备的说法，正确的是（ ）

- A. 应委托某注册安全工程师提供安全生产管理服务
- B. 应委托某注册安全工程师事务所提供安全生产管理服务
- C. 应设置安全生产管理机构或配备专职的安全生产管理人员
- D. 应配备兼职的安全生产管理人员

【答案】:C

139. 甲电厂将发电机组中的发电机检修工程外包给乙检修公司，将发电机组中的汽轮机检修工程分包给丙检修公司。依据《安全生产法》，乙、丙公司应当（ ）

- A. 执行甲公司的安全生产责任制
- B. 签订安全生产管理协议
- C. 执行乙公司的安全生产责任制
- D. 互不干涉作业活动

【答案】:B

140. 根据《消防法》相关规定，违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的，处警告或者五百元以下罚款，情节严重的，处（ ）。A.10 日以下拘留 B.5 日以下拘留 C. 拘役 D. 吊销营业执照

【答案】:B

141. 按相关规定，水利安全生产标准化三级单位构成撤销等级条件的，责令限期整改。整改期限不得超过（ ）

- A.6 个月 B. 一年 C.18 个月 D. 两年

【答案】:B

142. 项目法人应至少（ ）组织一次安全生产综合检查，施工单位应至少（ ）自行组织一次安全生产综合检查，

- A. 每月，每两月 B. 每月，每季度
- C. 每两月，每月 D. 每季度，每月

【答案】:A

143. 工伤职工有下列哪情形，可以享受工伤保险待遇:（ ）

- A. 丧失享受待遇条件的
- B. 拒不接受劳动能力鉴定的
- C. 拒绝治疗的

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/218071023111006044>