

2024年甘肃省临泽县《质量员之设备安装质量基础知识》资格考试真题题库及参考答案 (预热题)

第 I 部分 单选题 (100 题)

1. 施工企业对其安全生产负责的是 ()。

- A: 项目经理
- B: 法定代表人
- C: 安全员
- D: 企业安全监督人员

答案: B

2. () 钢是有代表性的低碳钢，它所表现出的力学性能也比较典型。

- A: Q235
- B: Q200
- C: Q250
- D: Q300

答案: A

3. 关于绕线式异步电动机采用转子串电阻启动时的说法，正确的是 ()。

- A: 启动转矩大、启动电流小
- B: 启动转矩小、启动电流小
- C: 启动转矩小、启动电流大
- D: 启动转矩大、启动电流大

答案: A

4. DS0.5 表示每公里往、返测高差中数的偶然误差值不超过（）mm。

A: 10

B: 2

C: 1

D: 0.5

答案：D

5. 某建筑工程公司因效益不好，公司领导决定进行改革，减负增效。经研究将公司安全部撤销，安全管理人员 8 人中，4 人下岗，人转岗，原安全部承担的工作转由工会中的两人负责。由于公司领导撤销安全部门，整个公司的安全生产工作仅仅由两名负责工会工作的人兼任，致使该公司上下对安全生产工作普遍不重视，安全生产管理混乱，经常发生人员伤亡事故。

A: 国务院

B: 事故发生单位所在地市级人民政府

C: 事故发生地人民政府

D: 事故发生单位所在地省级人民政府

答案：C

6. 在受压面为水平面的情况下，压力分布（），总压力方向垂直指向水平面，作用点是受压面的（）。

A: 均匀重心

B: 均匀形心

C: 不均匀重心

D: 不均匀形心

答案：B

专业《质量员之设备安装质量基础知识》资格考试题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

7. 当总体单位不很多且各单位间差异较小时宜采用（）。

- A: 纯随机抽样
- B: 整群抽样
- C: 类型抽样
- D: 两阶段抽样

答案：A

8. RLC 电路发生串联谐振时，以下说法中错误的是（）。

- A: 电阻电压等于总电压
- B: 电感电压与电容电压大大超过总电压
- C: 电压与电流同相位
- D: 阻抗最大，电流最小

答案：D

9. 能够阻止外部环境的热流进入，减少冷量损失，维持保冷功能的保冷核心层是（）。

- A: 保护层
- B: 绝热层
- C: 防潮层
- D: 防锈层

答案：B

10. 采用热轧（挤压、扩）和冷拔（轧）无缝方法制造，具有强度高、耐腐蚀、寿命长、卫生环保等特性，广泛应用于石油化工、建筑水暖、工业、冷冻、卫生等基础工程的管材是（）。

- A: 螺旋缝焊接钢管
- B: 不锈钢无缝钢管
- C: 镀锌焊接钢管

D: 涂塑钢管

答案：B

11. 激光测距仪是目前使用最为广泛的测距仪。当测量距离小于 300m 时，宜采用（ ）。

A: 红外线激光测距仪

B: 推车式激光测距仪

C: 望远镜激光测距仪

D: 手持式激光测距仪

答案：D

12. 为了便于管线施工时引测高程及管线纵、横断面的测量，应设管线（ ）。

A: 临时水准点

B: 移动水准点

C: 连续水准点

D: 永久水准点

答案：A

13. 流体运动时，流线彼此不平行或急剧弯曲的流动称为（ ）。

A: 渐变流

B: 均匀流

C: 急变流

D: 非均匀流

答案：C

14. 在串联电路中，发热最快的部分一定是（ ）的部分。

A: 电压最大

专业《质量员之设备安装质量基础知识》资格考试题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

- B: 电阻最小
- C: 电压较小
- D: 电流最大

答案：A

15. 施工单位发生生产安全事故，应如实地向安全生产监督管理部门、
() 及时报告。

- A: 监理单位
- B: 建设行政主管部门
- C: 设计单位
- D: 分包单位

答案：B

16. 地下管线工程测量必须在回填前，测量出起、止点，窨井的坐标和
() 。

- A: 管外底标高
- B: 管中心标高
- C: 管顶标高
- D: 管内底标高

答案：C

17. () 是《中华人民共和国建筑法》颁布实施后制定的第一部配套的
行政法规，是我国第一部建设配套的行为法规。

- A: 《经济法》
- B: 《监理法》
- C: 《建设工程设计条例》
- D: 《建设工程质量管理条例》

答案：D

18. 自动监控系统的深化设计应具有开放结构，协议和接口都应（）。

- A: 标准化
- B: 订制化
- C: 独立化
- D: 个性化

答案：A

19. 文明施工管理包含的方面有毗邻建筑物、构筑物 and 地下管线保护方面；环境保护和职业危害防护方面；市区封闭施工要求方面和（）

- A: 技术性方面
- B: 污染控制方面
- C: 经济型方面
- D: 消防管理方面

答案：D

20. 《建筑工程安全生产管理条例》的基本原则不包括（）

- A: 实事求是
- B: 以人为本
- C: 安全第一、预防为主原则
- D: 公平公正

答案：D

21. 力偶对物体产生的运动效应为（）。

- A: 它与力对物体产生的运动效应有时相同，有时不同
- B: 只能使物体转动
- C: 既能使物体转动，又能使物体移动
- D: 只能使物体移动

答案：B

22. 虹吸式坐便器的特点，正确的是（）。

- A: 用水量较大
- B: 适用于建筑标准较高的卫生间
- C: 不卫生
- D: 噪声大

答案：A

23. 某外资厂房设备安装工程由 D 公司中标承建。由于设备全部为国外进口机器，精密度要求较高，为了确保安装精准，项目部引进了与项目要求匹配的先进测量工具，并加强测量控制。由于前期工作准备充分，设备在安装定位及抄平过程中未出现问题，经检测完全符合设计要求。根据背景材料，回答以下问题。

- A: 沉降观测点
- B: 临时水准点
- C: 厂房柱子
- D: 设备基础

答案：D

24. 若将作用于物体上一个力，平移到物体上的任意一点而不改变原力对物体的作用效果，则必须要附加一个（）。

- A: 力矩
- B: 力偶
- C: 力
- D: 力偶矩

答案：B

25. 流体静压强的方向必然是沿着作用面的（）方向。

- A: 切线
- B: 内法线
- C: 外法线
- D: 法线

答案：B

26. 用水准仪对 A、B 两点进行水准测量时，已知 A 点的高程为 2025mm，A、B 两点间高差 h_{AB} 为 334mm，则 B 点高程为（）mm。

- A: 2359
- B: 2192
- C: 1908
- D: 1691

答案：A

27. （）是流体在运动时，任意空间点在不同时刻通过的流体质点的流速、压强等运动要素均不变的流动。

- A: 均匀流
- B: 非稳定流
- C: 稳定流
- D: 非均匀流

答案：C

28. （）是工程建设项目建设过程的总负责方，拥有确定建设项目的规模、功能、外观、选用材料设备、按照国家法律法规规定选择承包单位等权利

- A: 设计单位
- B: 建设政府主管部门

C: 工程监理单位

D: 建设单位

答案: D

29. 三相交流发电机中三个绕组，当发电机极对数为 1 时，绕组在空间上间隔（ ），当发电机极对数为 2 时，绕组在空间上间隔（ ）。

A: 120° 60°

B: 60° 120°

C: 120° 240°

D: 240° 120°

答案: A

30. 当温度 T 变化时，流体的体积 V 也随之变化，温度升高、体积膨胀，这种特性称为流体的（ ）。

A: 膨胀性

B: 导电性

C: 压缩性

D: 黏性

答案: A

31. 混凝土排水管安装的工艺流程是（ ）。

A: 安装准备→测量放线→开挖沟槽→管道安装及连接→铺设基础→管道与检查井连接→灌水试验→回填土→通水试验

B: 安装准备→测量放线→开挖沟槽→铺设基础→管道安装及连接→管道与检查井连接→灌水试验→回填土→通水试验

C: 安装准备→开挖沟槽→测量放线→铺设基础→管道安装及连接→管道与检查井连接→灌水试验→回填土→通水试验

专业《质量员之设备安装质量基础知识》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 安装准备→测量放线→开挖沟槽→铺设基础→管道与检查井连接→管道安装及连接→灌水试验→回填土→通水试验

答案：B

32. 对于脆性材料，（）是极限应力。

A: 刚度极限 σ_g

B: 比例极限 σ_P

C: 强度极限 σ_b

D: 屈服极限 σ_s

答案：C

33. 有一条电阻线，在其两端加 1V 电压时，测得电阻值 0.5 Ω ，如果在其两端加 10V 电压时，其电阻值是（）。

A: 5 Ω

B: 0.5 Ω

C: 10 Ω

D: 20 Ω

答案：B

34. 关于力、力偶、力矩、力偶矩，下列的表述中正确的是（）。

A: 力不能平衡力偶

B: 力矩与力偶矩的量纲相同

C: 力偶对任一点之矩等于其力偶矩，力偶中两个力对任一轴的投影代数和等于零

D: 一个力不能平衡一个力偶

答案：A

35. 单相整流电路，功率一般为（ ），三相桥式整流电路的功率可达到（ ）。

- A: 几千瓦以上几瓦到几百瓦
- B: 几百瓦以上几瓦到几十瓦
- C: 几瓦到几十瓦几百瓦以上
- D: 几瓦到几百瓦几千瓦以上

答案：D

36. 蹲式大便器按结构，可分为（ ）。

- A: 普通型和节水型
- B: 成人型和幼儿型
- C: 挂箱式和冲洗阀式
- D: 有存水弯式和无存水弯式

答案：D

37. 强度条件计算式 $\delta_{\max} \leq [\delta]$ 中， $\delta_{\max} \leq$ 表示（ ）。

- A: 最大应力
- B: 屈服应力
- C: 许用应力
- D: 极限应力

答案：A

38. 面接触型二极管，可通过（ ）电流，但其工作频率是（ ）的。

- A: 较大高频
- B: 较大低频
- C: 较小低频
- D: 较小高频

答案：B

39. 利用水准仪望远镜测量两点的水平距离公式中 $L=Kl$ 中，K 通常为（ ）。

A: 200

B: 150

C: 100

D: 50

答案：C

40. 设计单位指定建筑材料供应商违法行为的，处罚方式是责令改正并处以 10 万元到（ ）万元以下的罚款。

A: 30

B: 40

C: 20

D: 35

答案：A

41. 一般情况下，把研究对象的全体称为（ ）。

A: 统计量

B: 总体

C: 样本

D: 抽样

答案：B

42. 三极管的发射结正偏，集电结反偏时，三极管处于（ ）。

A: 截止状态

B: 击穿状态

C: 放大状态

D: 饱和状态

答案：C

43. 风机压出端的测定面要选在（ ）。

A: 干管的弯管上。

B: 通风机出口而气流比较稳定的直管段上。

C: 仅可能靠近通风机出口。

D: 仅可能靠近入口处。

答案：B

44. 火灾自动报警系统中，从接线盒等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路，当采用金属软管保护时，其长度不应大于（ ）。

A: 1.2

B: 1.8

C: 1.5

D: 2

答案：D

45. 建设工程中电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限是（ ）。

A: 1 年

B: 4 年

C: 2 年

D: 3 年

答案：C

46. 关于分层法，下列说法不正确的是（ ）。

A: 可以粗略分析工程质量和影响因素

专业《质量员之设备安装质量基础知识》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- B: 可以从不同角度来考虑、分析产品存在的质量问题和影响因素
- C: 可以进一步进行层间、层内的比较分析，更深入地发现和认识质量问题的原因
- D: 通过分层使数据各层间的差异突出地显示出来，层内的数据差异减少

答案：A

47. 用人单位对从事有职业危害作业的劳动者应当（ ）。

- A: 定期进行健康检查
- B: 定期进行安全培训
- C: 定期进行安全管理
- D: 定期进行安全检查

答案：A

48. 安装风口时，应注意风口与房间的顶线和腰线协调一致。风管暗装时，风口应服从房间的线条。吸顶安装的散流器应（ ）。

- A: 与顶面平齐
- B: 低于顶面 1cm
- C: 低于顶面 2cm
- D: 高于顶面 1cm

答案：A

49. 三相交流电动机，当转子转动切割磁力线时，会产生频率（ ），幅值（ ）的正弦电动势。

- A: 相同相同
- B: 不同不同
- C: 不同相同
- D: 相同不同

答案：A

50. 对单位负责人的处罚方式包括刑事责任、行政处分、个人经济罚款、处（）日以下拘留等处罚方式。

A: 10

B: 25

C: 15

D: 20

答案：C

51. 对各种材料在某种工作条件下，规定了保证不同材料安全工作的最大应力值，称为（）。

A: 许用压力

B: 许用切应力

C: 许用应力

D: 许用正应力

答案：C

52. 南方某大型综合商业中心机电安装工程由 A 公司中标承建。施工过程中，材料员对进入现场的每一批材料都进行了仔细检查，验收合格后方能入库。由于项目部控制到位，有效确保了工程质量，最终项目顺利竣工。根据背景材料，回答以下问题。

A: 耐腐蚀性良好

B: 采用冷拔方式制造

C: 强度较无缝钢管低

D: 生产工艺简单

答案：B

53. 下列关于变形的叙述，错误的是（ ）。

- A: 工程上使用的多数构件可允许产生塑性变形
- B: 物体在外力作用下产生的变形有两种
- C: 塑性变形是指卸去外力后变形不能完全消失
- D: 弹性变形卸去外力后变形可以消失

答案：A

54. 淋浴器按供水方式，可分为单管式和（ ）。

- A: 分管式
- B: 双管式
- C: 多管式
- D: 排管式

答案：B

55. DN 表示焊接钢管、阀门及管件的（ ）。

- A: 外径
- B: 公称直径
- C: 管壁厚度
- D: 内径

答案：B

56. 我国水准仪系列标准的等级中，广泛用于一般水准测量的是（ ）。

- A: DSI
- B: DS05
- C: DS10
- D: DS3

答案：D

57. 安装过程中，常用来测量标高的测量仪器是（）。

- A: 经纬仪
- B: 水准仪
- C: 全站仪
- D: 激光平面仪

答案：B

58. 下列属于计数值数据的是（）。

- A: 强度
- B: 标高
- C: 长度
- D: 不合格品数

答案：D

59. 开关安装的位置应便于操作，开关距地面高度宜为（）m。

- A: 1.8
- B: 1.3
- C: 1.5
- D: 1.2

答案：B

60. 高程测量的一般原则是（）。

- A: 从局部到整体
- B: 从右侧到左侧
- C: 从左侧到右侧
- D: 从整体到局部

答案：D

61. 如果人所能承受的最大压强为 1.274MPa（表压强），那么潜水员的极限潜水深度为（）。

- A: 120
- B: 110
- C: 100
- D: 130

答案：D

62. 符合下列情况，应为一级负荷的有（）。

- A: 中断供电造成公共场所秩序混乱
- B: 中断供电将造成人身伤亡
- C: 中断供电将影响重要用电单位的正常工作
- D: 中断供电将在政治、经济上造成较大损失

答案：B

63. 经纬仪整平目的是使仪器（）。

- A: 竖轴水平，水平度盘处于水平位置
- B: 竖轴竖直，水平度盘处于竖直位置
- C: 竖轴竖直，水平度盘处于水平位置
- D: 竖轴水平，水平度盘处于竖直位置

答案：C

64. 材料在某一固定应力和（）温度下，随着时间的增长，（）将缓慢增大，这种现象称为蠕变。

- A: 不变弹性变形
- B: 不变塑性变形
- C: 可变弹性变形
- D: 可变塑性变形

专业《质量员之设备安装质量基础知识》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：B

65. 用水准仪对 A、B 两点进行水准测量时，测得 A 点的后视读数 a 为 1372mm，B 点的前视读数 b 为 1943mm，则两点高差 h_{AB} 为 () mm。

A: 3315

B: -571

C: -3315

D: 571

答案：B

66. 已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起 () 订立书面劳动合同。

A: 三个月内

B: 一个月

C: 六个月内

D: 10 天内

答案：B

67. 研究流体在管道中不同位置断面上水流的速度、压强的分布规律等时，要用 () 的概念更合适。

A: 脉线

B: 色线

C: 流线

D: 迹线

答案：C

68. 沉降观测应采用 () 等水准测量方法，每隔适当距离选定一个基准点与起算基准点组成水准环线。

A: 四

B: 五

C: 二

D: 三

答案: C

69. 水准尺读数时，从望远镜内应（）。

A: 由大数向小数读

B: 由下向上读

C: 由小数向大数读

D: 由中间向两侧读

答案: C

70. 在宽度小于 3m 的内走道顶棚上设置探测器时，宜（）布置。

A: 分散

B: 靠右

C: 居中

D: 靠左

答案: C

71. 在二极管加反向电压时，会形成（）的反向电流，且反相电压不超过某一范围时，反向电流大小（）。

A: 很大基本不变

B: 很小基本不变

C: 很大线性变化

D: 很小线性变化

答案: B

专业《质量员之设备安装质量基础知识》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

72. 某公司在甲乙丙丁四个地区分别有 150 个、120 个、180 个、150 个销售点，公司为了调查产品销售情况，需从这 600 个销售点抽取一个容量为 100 的样本，记这项调查为①，在丙地区中有 20 个特大型销售点中抽取 7 个调查其销售收入售后服务等情况，记这项调查为②，则完成这两项调查采用的方法依次是（）。

- A: 分层抽样，系统抽样
- B: 简单随机抽样，分层抽样
- C: 系统抽样，分层抽样
- D: 分层抽样，简单随机抽样

答案：D

73. 在良好的大气条件下，全站仪的最大测量距离是（）km。

- A: 3.1
- B: 2.6
- C: 1
- D: 2

答案：B

74. 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得（），方可上岗作业。

- A: 相应资格
- B: 技师证
- C: 高级技工证
- D: 单位同意

答案：A

75. 按照强度条件，构件危险截面上的最大工作应力不应超过其材料的（）。

- A: 破坏应力
- B: 极限应力
- C: 温差应力
- D: 许用应力

答案：D

76. 下列不属于清通附件的是（）。

- A: 地漏
- B: 检查口
- C: 清扫口
- D: 室内检查井

答案：A

77. 通常情况下，把在总体中随机抽取的部分个体称为（）。

- A: 统计量
- B: 样本
- C: 抽样
- D: 总体

答案：B

78. 若将作用于物体上一个力，平移到物体上的任意一点而不改变原力对物体的作用效果，则必须要附加一个（）。

- A: 力
- B: 力偶
- C: 力偶矩
- D: 力矩

答案：B

79. 建筑工程实行总承包的，工程质量由（）负责。

- A: 分包单位
- B: 设计单位
- C: 工程总承包单位
- D: 建设单位

答案：C

80. 消火栓安装，首先要以栓阀位置和标高定出消火栓支管出口位置，经核定消火栓栓口距地面高度为（）m，然后稳固消火栓箱。

- A: 1.2
- B: 1.5
- C: 1
- D: 1.1

答案：D

81. 下列方法中，不属于过盈配合件装配方法的是（）。

- A: 焊接固定法
- B: 加热装 pL4A
- C: 压入装配法
- D: 低温冷装配法

答案：A

82. 横截面积相等、材料不同的两等截面直杆，承受相同的轴向拉力，则两杆的（）。

- A: 轴力相同，横截面上的正应力也相同
- B: 轴力相同，横截面上的正应力不同
- C: 轴力不同，横截面上的正应力相同
- D: 轴力不同，横截面上的正应力也不同

答案：A

83. 膨胀管（）设置阀门，以免偶然关断使系统内压力增高而发生事故

。

- A: 允许
- B: 应该
- C: 必须
- D: 不允许

答案：D

84. 保冷结构的组成，以下由内至外顺序正确的是（）。

- A: 保冷层、防潮层、防锈层、保护层、防腐蚀及识别层
- B: 防锈层、保冷层、保护层、防潮层、防腐蚀及识别层
- C: 防锈层、防潮层、保冷层、保护层、防腐蚀及识别层
- D: 防锈层、保冷层、防潮层、保护层、防腐蚀及识别层

答案：D

85. 关于电压的说法，错误的是（）。

- A: 电路中有电流时，电路两端就一定有电压
- B: 只要电路两端有电压，电路中就一定有电流
- C: 电压是电路中形成电流的原因
- D: 电源是提供电压的装置

答案：B

86. 对于大柔度压杆，临界应力决定于（）。

- A: 屈服极限 σ_s
- B: 压杆材料组成
- C: 弹性模量 E

D: 比例极限 σ_p

答案: C

87. 当温度 T 变化时，流体的体积 V 也随之变化，温度升高、体积膨胀，这种特性称为流体的（）。

A: 压缩性

B: 黏性

C: 导电性

D: 膨胀性

答案: D

88. 设备安装定位时，关于埋设标高基准点的要求，以下说法错误的是（）。

A: 在灌浆养护期后需进行复测

B: 标高基准点可采用 $\Phi 20$ 的铆钉牢固埋设在设备基础表面，不得露出铆钉的半圆

C: 标高基准点应设在方便测量作业且便于保护的位置

D: 如铆钉焊在基础钢筋上，应采用高强度水泥砂浆以保证灌浆牢固

答案: B

89. 下列表示数据分布范围或离散程度的是（）。

A: 平均数

B: 极差

C: 均值

D: 中位数

答案: B

专业《质量员之设备安装质量基础知识》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/225024211121012033>