

2024 年标准员之基础知识通关考试题库带答案解析

单选题（共 40 题）

1、施工项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，是以（ ）身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系的。

- A. 施工企业决策者
- B. 施工企业法定代表入
- C. 施工企业法定代表入的代表
- D. 建设单位项目管理者

【答案】 C

2、砌块隔墙厚度由砌块尺寸决定，一般为（ ）

- A. 60~90mm
- B. 90~120mm
- C. 120~150mm
- D. 150~180mm

【答案】 B

3、水泥砂浆中的砂应选用（ ）

- A. 特细砂
- B. 细砂
- C. 中粗砂
- D. 粗砂

【答案】 C

4、配制 C35 混凝土宜选用的水泥强度等级是（ ）。

A. 32.5

B. 42.5

C. 52.5

D. 62.5

【答案】 B

5、某幕墙分包单位没有按照审批方案搭设外围脚手架，总承包单位安全人员发现后及时予以制止，并要求整改，但分包仍一意孤行拒不改正，最终导致脚手架失稳而发生坍塌事故致两入死亡，则总、分包单位之间对该安全事故（ ）。

A. 总承包单位承担责任

B. 单位承担责任

C. 总、分包单位承担连带责任

D. 包单位承担主要责任

【答案】 D

6、第一次抽样检查的该批钢筋不允许超过（ ）t。

A. 10

B. 20

C. 40

D. 60

【答案】 D

7、砖砌体的施工工艺过程正确的是（ ）。

- A. 找平、放线、摆砖样、盘角、立皮数杆、砌筑、勾缝、清理、楼层标高控制、楼层轴线标引等
- B. 找平、放线、摆砖样、立皮数杆、盘角、砌筑、勾缝、清理、楼层轴线标引、楼层标高控制等
- C. 找平、放线、摆砖样、立皮数杆、砌筑、盘角、勾缝、清理、楼层轴线标引、楼层标高控制等
- D. 找平、放线、立皮数杆、摆砖样、盘角、挂线、砌筑、勾缝、清理、楼层标高控制、楼层轴线标引等

【答案】 B

8、下列关于扩展基础的构造的说法中错误的是（ ）

- A. 锥形基础的边缘高度不宜小于 200mm
- B. 垫层混凝土强度等级不宜低于 C20
- C. 扩展基础受力钢筋最小配筋率不应小于 0.15%
- D. 当有垫层时钢筋保护层的厚度不应小于 40mm

【答案】 B

9、配制砌筑砂浆时掺入石灰膏等掺加料的目的是（ ）。

- A. 加快凝结
- B. 提高强度
- C. 改善和易性
- D. 提高耐久性

【答案】 C

10、担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收或交接手续办结前，不得变更注册到另一企业，除非该项目（ ）。

- A. 发包方同意更换项目负责人
- B. 承包方同意更换项目负责人
- C. 发包方与承包方产生了合同纠纷
- D. 因不可抗力暂停施工

【答案】 A

11、施工成本预测是在工程的施工以前，运用一定的方法（ ）。

- A. 对成本因素进行分析
- B. 分析可能的影响程度
- C. 估算计划与实际成本之间的可能差异
- D. 对成本进行估算

【答案】 D

12、坍落度是表示塑性混凝土（ ）的指标。

- A. 流动性
- B. 黏聚性
- C. 保水性
- D. 含砂情况

【答案】 A

13、施工项目技术负责人每天在施工日志上对当天的施工质量和进度情况进行详细记载，属于目标动态控制过程中（ ）的工作。

- A. 准备阶段
- B. 收集项目实际值

C. 进行目标计划值和实际值比较

D. 纠偏环节

【答案】 B

14、在工程项目施工质量管理中，起决定性作用的影响因素是（ ）。

A. 人

B. 材料

C. 机械

D. 方法

【答案】 A

15、砌块隔墙厚度由砌块尺寸决定，一般为（ ）

A. 60~90mm

B. 90~120mm

C. 120~150mm

D. 150~180mm

【答案】 B

16、沥青混合料中所用粗集料是指粒径大于（ ）mm 的碎石、破碎砾石和矿渣等。

A. 2

B. 2.36

C. 2.45

D. 2.6

【答案】 B

17、下列选项中，不属于施工组织总设计按编制对象划分的是（ ）

- A. 施工组织总设计
- B. 单位工程施工组织设计
- C. 单项工程施工组织设计
- D. 施工方案

【答案】 C

18、下列关于涂料防水中防水层施工的说法中，正确的是（ ）。

- A. 湿铺法是在铺第三遍涂料涂刷时，边倒料、边涂刷、边铺贴的操作方法
- B. 对于流动性差的涂料，为便于抹压，加快施工进度，可以采用分条间隔施工的方法，条带宽 800~1000mm
- C. 胎体增强材料混合使用时，一般下层采用玻璃纤维布，上层采用聚酯纤维布
- D. 所有收头均应用密封材料压边，压扁宽度不得小于 20mm

【答案】 B

19、建筑施工企业项目经理是指受企业（ ）委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者

- A. 董事会
- B. 总工程师
- C. 法定代表入
- D. 股东大会

【答案】 C

20、荷载较大而地基土质较弱时可以采用（ ）。

- A. 独立基础
- B. 条形基础
- C. 十字交叉基础
- D. 砖基础

【答案】 C

21、建筑施工企业项目经理在承担工程项目施工管理工作中，行使的管理权利有（ ）。

- A. 调配并管理进入工程项目的各种生产要素
- B. 负责组建项目经理部
- C. 执行项目承包合同约定的应由项目经理负责履行的各项条款
- D. 负责选择并使用具有相应资质的分包人

【答案】 A

22、根据《民用建筑设计通则》，梯段改变方向时，扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段宽度，并不得小于（ ）m，当有搬运大型物件需要时应适当加宽。

- A. 1
- B. 1.2
- C. 1.5
- D. 2

【答案】 B

23、（ ）是当前普遍采用的一种基础形式，它具有施工速度快，土方量小、适应性强等优点。

- A. 桩基础
- B. 三合土基础
- C. 灰土基础
- D. 混凝土基础

【答案】 A

24、将引入管送来的水输送到各个立管中的水平管段，称为（ ）。

- A. 主管
- B. 水平管
- C. 干管
- D. 次管

【答案】 C

25、施工企业项目经理是（ ）。

- A. 项目的全权负责人
- B. 项目法定代表入
- C. 施工合同当事入
- D. 项目管理班子的负责人

【答案】 A

26、某多层钢筋混凝土现浇框架结构施工，抗震等级为三级，主要结构钢材品种为 HPB300、HRB400E，柱筋接长采用电渣压力焊施工。根据本项目情况标准

员编制了执行工程建设标准强制性条文落实计划表，见表 1。请根据上述背景资料完成以下选项。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 B

27、市政给水系统中，（ ）是用来向用户配水的管道系统，一般由配水管、连接管、配水支管、分配管、附属构筑物 and 调节构筑物组成。

- A. 配水管网
- B. 给水管网
- C. 排水管网
- D. 送水管网

【答案】 A

28、测定混凝土立方体抗压强度的标准试件是（ ）mm。

- A. 70.7x70.7x70.7
- B. 100x100x100
- C. 150x150x150
- D. 200x200x00

【答案】 C

29、对于剪力墙结构，墙的厚度不宜小于层高的（ ）

- A. 1/15

B. 1/20

C. 1/25

D. 1/30

【答案】 C

30、下列不属于建筑物的附属部分的是（ ）

A. 勒脚

B. 楼梯

C. 阳台

D. 雨篷

【答案】 B

31、沥青混合料中所用粗集料是指粒径大于（ ）mm 的碎石、破碎砾石和矿渣等。

A. 2

B. 2.36

C. 2.45

D. 2.6

【答案】 B

32、某工地新进一批自粘聚酯胎改性沥青防水卷材，在进入建设工程被使用前必须进行检验验收。

A. 重量验收

B. 数量验收

C. 实物质量验收

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/227061123101006055>