

# 2022年-2023年二级建造师之二建机电工程实务自我检测试卷B卷附答案

## 单选题（共30题）

1、工业管道工程中，附件、法兰加工、检验的后续工程是( )。

- A. 管道系统试验
- B. 系统清洗
- C. 管道安装
- D. 管段预制

【答案】 D

2、按国家计量局《计量器具分类管理办法》的划分，施工企业在用的C类计量器具是（ ）。

- A. 接地电阻测量仪
- B. 弯尺
- C. 焊接检验尺
- D. 水平仪

【答案】 B

3、在可能要承受机械外力及相当大的拉力作用的场所应选用（ ）型电力电缆。

- A. VLV
- B. VV22
- C. VV32
- D. KVV

【答案】 C

4、机电工程注册建造师不得同时担任两个以上建设工程项目负责人，（）除外。

A. 不同工程相邻分段发包或分期施工

B. 同时接手两个相同类别工程

C. 承包方和建设单位经协商一致同意

D. 因非承包方原因致使工程项目停工超过 120d（含），经建设单位同意

【答案】 D

5、平面控制网布设，当导线网用作首级控制时，应布设成（），网内不同环节上的点不宜相距过近。

A. 圆弧状

B. 环形网

C. U形网

D. 直伸形状

【答案】 B

6、有“夺钢”“超钢”之称的工程塑料的是（）。

A. 聚酰胺

B. 聚碳酸脂

C. 聚甲醛

D. 聚苯醚

【答案】 C

7、太阳能发电设备的安装程序中，光伏组件安装之后，应做的工作是（ ）。

- A. 汇流箱安装
- B. 逆变器安装
- C. 电气设备安装
- D. 调试

【答案】 A

8、重大事故由（ ）组织成立事故调查组进行调查。

- A. 事故发生地省级人民政府安全生产监督管理部门
- B. 事故发生地市级人民政府安全生产监督管理部门
- C. 事故发生地县级人民政府安全生产监督管理部门
- D. 生产经营单位

【答案】 A

9、电气设备交接试验内容不包括测量（ ）。

- A. 绝缘电阻
- B. 直流耐压
- C. 泄漏电流
- D. 介质损失角正切值

【答案】 D

10、下列计量检定印、证中，说明计量器具被发现不符合或不再符合相关法定要求的文件是()。

- A. 检定证书

- B. 检定结果通知书
- C. 检定标记
- D. 封印标记

【答案】 B

11、电动机施工程序中，在电动机检查、接线之后，应做的工作是（ ）。

- A. 设备安装
- B. 电机干燥
- C. 送电运行
- D. 送电前检查

【答案】 B

12、下列分项工程中，属于防排烟系统工程的是（ ）。

- A. 水泵安装
- B. 风管与部件制作
- C. 冷却塔安装
- D. 管道与部件安装

【答案】 B

13、下列关于电气的交接试验注意事项说法中，不正确的是（ ）。

- A. 高压试验结束后，应对直流试验设备多次放电
- B. 不设防护栅时，最小安全距离为 0.7m
- C. 在高压试验设备和高电压引线周围，应装设遮拦并悬挂警示牌
- D. 成套设备应连接一起进行耐压试验

【答案】 D

14、下列属于火力发电设备的是（ ）。

- A. 集热塔
- B. 发电岛设备
- C. 汽水分离再热器
- D. 承压蒸汽锅炉

【答案】 D

15、接地干线的连接采用搭接焊接，搭接焊接的要求错误的是（ ）。

- A. 扁钢之间搭接为扁钢宽度的 4 倍，不少于三面施焊
- B. 圆钢之间的搭接为圆钢直径的 6 倍，双面施焊
- C. 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的 6 倍，双面施焊
- D. 扁钢与角钢焊接，紧贴角钢外侧两面，上下两侧施焊

【答案】 A

16、PPR 管的连接方法采用的是（ ）。

- A. 螺纹连接
- B. 承插连接
- C. 热熔连接
- D. 焊接

【答案】 C

17、（2020年真题）单机试运行方案由项目总工程师组织编制后，审定人是（ ）。

- A. 项目经理
- B. 企业总工程师
- C. 建设单位负责人
- D. 总监理工程师

【答案】 B

18、电梯安装工程是建筑安装工程的一个（ ）。

- A. 单位工程
- B. 子单位工程
- C. 分部工程
- D. 子分部工程

【答案】 C

19、下列文件中，不属于智能化工程验收文件的是（ ）。

- A. 工程技术文件
- B. 设备开箱检验记录
- C. 设计变更记录
- D. 系统检测记录

【答案】 A

20、聚氯乙烯绝缘及聚氯乙烯护套电缆的安装环境温度（ ）。

- A. 不宜低于 0℃

- B. 不宜低于 5℃
- C. 不宜低于 10℃
- D. 不宜低于 20℃

【答案】 A

21、合同分析的内容中，关于合同价格的内容还应包括计价方法和（ ）。

- A. 工程范围
- B. 工期要求
- C. 合同变更
- D. 价格补偿条件

【答案】 D

22、高压电器及成套装置的主要性能不包括（ ）。

- A. 通断
- B. 保护
- C. 控制
- D. 测量

【答案】 D

23、（2016 年真题）用于完成介质间热量交换的换热设备是（ ）。

- A. 分离器
- B. 反应器
- C. 冷凝器
- D. 分解锅

【答案】 C

24、钢结构制作和安装单位应按规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的（ ）试验和复验，其结果应符合设计要求。

- A. 扭矩系数
- B. 紧固轴力
- C. 弯矩系数
- D. 抗滑移系数

【答案】 D

25、对于与建设单位、监理单位、总包单位的沟通协调，沟通的主要方法是（ ）。

- A. 定期走访
- B. 工地宣传
- C. 个别交流
- D. 会议座谈

【答案】 D

26、长距离输电线路定位并经检查后，可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况，测设钢塔架基础（ ）。

- A. 相邻桩
- B. 中心桩
- C. 首尾桩
- D. 控制桩

【答案】 B



27、洁净室及洁净区空气中悬浮粒子洁净度等级共划分为（ ）等级。

A. 6

B. 9

C. 10

D. 12

**【答案】 B**

28、板式塔安装程序正确的是（ ）。

A. 吊装就位→内件安装→找平找正→灌浆抹面→检查封闭

B. 吊装就位→找平找正→灌浆抹面→内件安装→检查封闭

C. 吊装就位→找平找正→内件安装→灌浆抹面→检查封闭

D. 内件安装→吊装就位→找平找正→灌浆抹面→检查封闭

**【答案】 B**

29、下列属于物理防腐蚀的是（ ）。

A. 衬里

B. 把镍加入普通非合金钢中制成不锈钢

C. 牺牲阳极的阴极保护

D. 外加电流的阴极保护

**【答案】 A**

30、下列不属于施工方案交底的内容是（ ）。

A. 施工工艺

- B. 施工部署
- C. 操作方法
- D. 施工程序

【答案】 B

### 多选题（共 20 题）

1、下列信息中，选择建筑智能化产品时应考虑的有（ ）。

- A. 产品的品牌和生产地
- B. 产品支持的系统规模及监控距离
- C. 产品的网络性能及标准化程度
- D. 供货渠道和供货周期
- E. 产品的体积大小

【答案】 ABCD

2、下列工序质量控制的方法，属于工序质量预控的有（ ）。

- A. 隐蔽质量控制
- B. 施工的工序分析
- C. 检测工程控制
- D. 质量控制点设置
- E. 观感质量检验

【答案】 BD

3、下列气体中，可用作气体绝缘材料的有（ ）。

- A. 二氧化碳

- B. 空气
- C. 二氧化硫
- D. 氮气
- E. 六氟化硫

【答案】 BCD

4、下列关于绝热层施工技术要求的说法，正确的有（ ）。

- A. 保温层厚度大于或等于 80mm 时，应分为两层或多层逐层施工
- B. 硬质或半硬质绝热制品的拼缝宽度，当作为保温层时，不应大于 2mm
- C. 绝热层施工时，同层应错缝，上下层应压缝，其搭接的长度不宜小于 100mm
- D. 设备及管道上的裙座、支座、吊耳当设计无规定时，可不保冷
- E. 不得采用螺旋式缠绕捆扎

【答案】 C

5、下列属于特种设备的是（ ）。

- A. 功率 0.5MW 的有机热载体锅炉
- B. 2T\*6M 的梁式起重机
- C. 额定速度 2.5m/s 的曳引式电梯
- D. 焊接气瓶
- E. 建筑管道

【答案】 ABD

6、(2021 年第 1 批真题)泵的主要性能参数有（ ）

- A. 功率

- B. 级数
- C. 流量
- D. 扬程
- E. 效率

【答案】 ACD

7、下列关于风管系统的安装要点说法正确是（ ）

- A. 安装程序通常为先上层后下层、先主干管后支管、先立管后水平管
- B. 风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵
- C. 风管穿越建筑物变形缝空间时，应设置钢制套管
- D. 风管穿越建筑物变形缝墙体时，应设置柔性短管
- E. 边长（直径）大于或等于 630mm 的防火阀弯头和三通应设置独立的支吊架

【答案】 AB

8、电梯安装前，安装单位书面告知应提交的资料包括（ ）等。

- A. 安装监督检验约请书
- B. 《特种设备安装改造维修告知单》
- C. 施工现场作业人员持有的特种设备作业证
- D. 型式试验报告
- E. 产品质量证明文件

【答案】 ABC

9、电动机试运行，错误的是（ ）

- A. 接通电源之前就应做好切断电源的准备

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/227142035021010002>