

2024年二级建造师之二建市政工程实务综合检测试卷B卷含答案

单选题（共45题）

1、下列关于改性沥青混合料拌合时间的说法中，错误的是（）。

- A. 根据具体情况经试拌确定
- B. 以沥青均匀包裹集料为度
- C. 每盘的生产周期不宜少于35s
- D. 拌合时间应适当延长

【答案】 C

2、实施每季度实名制管理检查，对检查情况打分，年底综合评定的责任者是（）。

- A. 劳务企业
- B. 业主单位
- C. 分包单位
- D. 法人单位

【答案】 D

3、利用围岩的自承能力，使围岩成为支护体系的组成部分的是（）。

- A. 盖挖顺作法
- B. 盖挖逆作法
- C. 新奥法
- D. 浅埋暗挖法

【答案】 C

4、（2019年真题）下列建筑道路中必须设置中间分隔带的是（ ）。

- A. 双幅快速路
- B. 三幅主干路
- C. 单幅次干路
- D. 单幅支路

【答案】 A

5、在高等级道路中，开始沥青混合料面层摊铺前等候的运料车宜在（ ）辆以上。

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 7

【答案】 C

6、HDPE膜试验性焊接的要求错误的是（ ）。

- A. 人员、设备、材料、机具应与生产焊接相同
- B. 试验性焊接必须在监理的监督下进行
- C. 焊接人员和设备每天在生产焊接前应进行试验性焊接
- D. 试验性焊接完成后，应测试焊缝的拉伸强度和抗剪强度

【答案】 D

7、以下关于桥梁防水卷材的铺设，说法正确的是（ ）。

- A. 防水卷材施工应先大面积铺设，再进行转角等处的局部处理
- B. 铺设卷材时，局部附加层防水卷材不得少于 3 层
- C. 卷材的展开方向应与车辆的运行方向一致
- D. 自粘性防水卷材底面的隔离纸面可不撕掉

【答案】 C

8、以下关于各种围护结构特点错误的是（ ）。

- A. 混凝土灌注桩刚度大、施工对环境影响小、需采取降水或止水措施
- B. SMW 桩强度大、型钢可反复使用、需采取降水或止水措施
- C. 地下连续墙强度与刚度大、适用地层广、隔水性好、可兼作部分主体结构
- D. 钢管桩截面刚度大于钢板桩、需采取防水措施

【答案】 B

9、钻孔灌注桩施工过程中，防止扩孔坍孔预防措施错误的是（ ）。

- A. 选用适用的泥浆
- B. 保证孔内必要水头
- C. 避免触及和冲刷孔壁
- D. 加快进尺速度

【答案】 D

10、关于热拌沥青混合料面层施工的说法，正确的是（ ）。

- A. 铺筑高等级道路沥青混合料时，1 台摊铺机的铺筑宽度不宜超过 6m
- B. 摊铺机必须缓慢、均匀、连续不间断地摊铺，可随意变换速度或中途停顿，以提高平整度，减少沥青混合料的离析

- C. 摊铺的混合料，使用人工反复修整
- D. 摊铺机开工前应提前 0.5~1h 预热熨平板使其不低于 120℃

【答案】 A

11、下列不属于污水处理中一级处理工艺的是（ ） 处理。

- A. 沉砂池
- B. 初沉池
- C. 二沉池
- D. 格栅

【答案】 C

12、（2021 年第 2 批真题）关于桥梁结构受力特点的说法，错误的是（ ）。

- A. 拱式桥的承重结构以受压为主，桥墩或桥台承受水平推力
- B. 梁式桥是一种在竖向荷载作用下无水平反力的结构
- C. 刚架桥在竖向荷载作用下，梁部主要受弯，而柱脚处也具有水平反力
- D. 在相同荷载作用下，同样跨径的刚架桥正弯矩比梁式桥要大

【答案】 D

13、下列哪个不是施工成本控制目标的原则（ ）。

- A. 动态控制原则
- B. 责、权、利相结合原则
- C. 目标分解原则
- D. 方便实用原则

【答案】 D

14、关于柔性管道施工工艺的说法，错误的是（ ）

- A. 下管前，应按产品标准逐节进行外观质量检验
- B. 采用人工下管时，可由地面人员将管材传递给沟槽施工人员
- C. 管道接口后应复核管道的高程和轴线使其符合要求
- D. 管道隐蔽竣工验收合格后应立即回填至管顶以上 0.5 倍管径的高度

【答案】 D

15、关于沉入桩准备工作，说法错误的是（ ）。

- A. 沉桩前应掌握工程地质钻探资料、水文资料和打桩资料
- B. 处理地上（下）障碍物，平整场地，并应满足沉桩所需的地面承载力
- C. 在城区、居民区等人员密集的场所应根据现场环境状况采取降低噪声措施
- D. 用于地下水有侵蚀性的地区或腐蚀性土层的钢桩应按照设计要求做好防腐处理

【答案】 C

16、路基工程中，地下管线施工必须依照（ ）的原则进行。

- A. 先地下、后地上，先浅后深
- B. 先地下、后地上，先深后浅
- C. 先地上、后地下，先浅后深
- D. 先地上、后地下，先深后浅

【答案】 B

17、箱涵顶进挖运土方时，挖土的进尺可根据土质确定，当选用小型反铲挖土机时，一般宜为（ ）m。

- A. 0.2~0.4
- B. 0.3~0.6
- C. 0.4~0.8
- D. 0.5~0.9

【答案】 C

18、预应力构件施工中属于先张法的工序是()。

- A. 放张
- B. 预留孔道
- C. 预应力管道清洗
- D. 孔道压浆

【答案】 A

19、同一天进场的同一批次、同规格 100t 预应力钢筋，最少应分为（）批检验。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 B

20、当合同约定内容完成后，（）应进行总结与评价。

- A. 承包方
- B. 分包方

- C. 发包方
- D. 项目经理

【答案】 A

21、建设单位必须在竣工验收（ ）个工作日前将验收的时间、地点及验

- A. 15
- B. 10
- C. 7
- D. 5

【答案】 C

22、下列河床地层中，不宜使用钢板桩围堰的是（ ）

- A. 砂类土
- B. 碎石土
- C. 含有大漂石的卵石土
- D. 强风化岩

【答案】 C

23、关于圆井砌筑的说法，不正确的是（ ）。

- A. 排水管道检查井内的流槽，宜与井壁同时进行砌筑
- B. 收口砌筑时，应按设计要求的位置设置钢筋混凝土梁
- C. 应先砌筑井身砌体，再钻孔安装踏步
- D. 内外井壁应采用水泥砂浆勾缝

【答案】 C

24、地铁暗挖施工监测信息应由项目（ ）统一掌握。

- A. 经理（负责人）
- B. 生产经理
- C. 技术负责人
- D. 安全总监

【答案】 C

25、（ ）是盾构法隧道衬砌中最常用的管片类型。

- A. 钢管片
- B. 钢纤维混凝土管片
- C. 复合材料管片
- D. 钢筋混凝土管片

【答案】 D

26、关于用各种起吊机具设备吊放梁、板的说法，错误的是（ ）。

- A. 梁、板构件的吊点当设计无规定时应根据计算决定
- B. 吊移板式构件时，不得吊错板梁的上、下面
- C. 构件的吊环应顺直
- D. 吊绳与起吊构件的交角小于 45° 时，应设置吊架或起吊扁担，使吊环垂直受力

【答案】 D

27、热力蒸汽管道和设备上的（ ）应有通向室外的排气管，排放管应固定牢固。

- A. 安全阀
- B. 放气阀
- C. 泄水阀
- D. 截止阀

【答案】 A

28、燃气管道穿越河底时，不符合要求的是（ ）。

- A. 燃气管宜采用钢筋混凝土管
- B. 燃气管道至规划河底的覆土厚度，应根据水流冲刷条件确定，对不通航河流不应小于 0.5m
- C. 燃气管道至规划河底的覆土厚度，应根据水流冲刷条件确定，对通航的河流不应小于 1.0m，还应考虑疏浚和投锚深度
- D. 在埋设燃气管道位置的河流两岸上、下游应设立标志

【答案】 A

29、可用冲击式打桩机施工的基坑围护结构是()

- A. 钢板桩
- B. 钻孔灌注桩
- C. 深层搅拌桩
- D. 地下连续墙

【答案】 A

30、交叉中隔壁法（CRD 法）适用于地质条件差的地层、修建跨度不大于（ ）m 的隧道。

- A. 14

B. 16

C. 18

D. 20

【答案】 D

31、固定支架支承表面的标高可采用（ ）调整。

A. 加设不超过两层金属垫板

B. 加设不超过两层硬木垫板

C. 加设不超过一层金属垫板

D. 加设不超过一层硬木垫板

【答案】 A

32、明挖法施工车站顶板和楼板可采用的形式中不包括（ ）。

A. 密肋板

B. 双向板

C. 井字梁式板

D. 无梁板

【答案】 B

33、下列工程中，不属于市政公用专业注册建造师执业范围的是（ ）。

A. 城市交通工程中的防撞设施工程

B. 住宅区采暖工程

C. 城市水处理厂的排洪建设工程

D. 城市垃圾处理场的机电设备安装工程

【答案】 B

34、下列关于进度计划控制与实施的说法错误的是（ ）

- A. 年度和季度施工进度计划属控制性计划
- B. 月、旬（周）施工进度计划是实施性的作业计划
- C. 施工进度计划最终通过施工任务书由作业班组实施
- D. 作业计划通过监理例会协调之后编制

【答案】 D

35、现浇预应力混凝土水池施工要求封锚混凝土强度等级不得低于（ ）。

- A. C30
- B. C35
- C. C40
- D. C45

【答案】 C

36、新奥法隧道适用于（ ）地层，应根据地质、施工机具条件，尽量采用对围岩扰动少的支护方法。

- A. 稳定
- B. 松散
- C. 破碎
- D. 断裂

【答案】 A

37、配制喷射混凝土时应掺加的外加剂是（ ）。

- A. 速凝剂
- B. 引气剂
- C. 缓凝剂
- D. 泵送剂

【答案】 A

38、装配式梁板的安装说法正确的是（ ）。

- A. 小型构件宜顺长度方向侧立放置
- B. 梁的运输应顺高度方向竖立放置，并应有防止倾倒的固定措施
- C. 梁板就位前，应及时设置保险垛或支撑将构件临时固定
- D. 安装在同一孔跨的梁、板，其预制施工的龄期差不宜超过 7d

【答案】 B

39、某地铁轨道交通工程，由于排桩支护采用沉桩法施工，下面施工说法正确的是（ ）

- A. 桩锤、桩帽或送桩帽应和桩身在同一中心线上；桩身垂直度偏差不得超过 1.0%
- B. 沉桩顺序：对于密集桩群，自四周向两边施打；宜先浅后深；
- C. 桩终止锤击的控制应以控制桩端设计标高为主，贯入度为辅
- D. 在密实的黏性土层中用锤击法、振动沉桩法有困难时，可采用射水作为辅助手段进行沉桩施工。

【答案】 C

40、设计无要求时可按经验公式 $B=D_0+2\times(b_1+b_2+b_3)$ 确定沟槽底部开挖宽度，其中 D_0 为（ ）。

- A. 管直径
- B. 管外径
- C. 管内径
- D. 管壁厚

【答案】 B

41、一级及二级管网应进行强度和严密性试验， 试验压力分别为（ ） 倍设计压力， 且不得低于 0.6MPa。

- A. 1.25、 1.5
- B. 1.15、 1.25
- C. 1.25、 1.15
- D. 1.5、 1.25

【答案】 D

42、供热管道中， 占据空间大的补偿器是（ ）。

- A. 球形补偿器
- B. 方形补偿器
- C. 套管补偿器
- D. 波纹管补偿器

【答案】 B

43、水平截面积 300 m² 以内的墩台， 分块浇筑混凝土时， 分块数量不得超过（ ） 块。

- A. 6
- B. 5
- C. 4
- D. 3

【答案】 D

44、关于止水带安装的要求正确的是（ ）。

- A. 塑料或橡胶止水带可采用叠接
- B. T 字接头、十字接头、Y 字接头，应在现场进行热接
- C. 金属止水带接头咬接或搭接必须采用双面焊接
- D. 金属止水带在伸缩缝中的部位不得涂防锈和防腐涂料

【答案】 C

45、跨径为 1.8m 的钢筋混凝土板，混凝土强度最低达到设计强度的（ ）时，方可拆除其模板及支架。

- A. 50%
- B. 60%
- C. 75%
- D. 100%

【答案】 A

多选题（共 20 题）

1、 给水处理构筑物有（ ）、清水池等。

- A. 混凝沉淀池

- B. 澄清池
- C. 过滤池
- D. 曝气池
- E. 反应池

【答案】 ABC

2、防止混凝土水池壁裂缝的控制措施正确的有（）

- A. 严格控制混凝土原材料质量
- B. 合理设置后浇带
- C. 加强混凝土养护
- D. 提高水灰比
- E. 控制混凝土人模坍落度

【答案】 ABC

3、下列关于小导管注浆的要求中正确的有（ ）。

- A. 小导管注浆宜采用水泥浆或水泥砂浆
- B. 注浆材料及其配比，根据经验选定
- C. 浆液必须充满钢管及周围空隙，注浆量和注浆压力应由试验确定
- D. 为保证灌浆质量防止漏浆，导管的尾部设钢筋加强箍，管身梅花型布设溢浆孔
- E. 注浆施工期应监测地下水是否受污染，应该防止注浆浆液溢出地面或超出注浆范围

【答案】 D

4、下列围护墙体中，属于刚性墙体的有（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/228036071100006134>