

2025 年二级建造师之二建建筑工程实务模拟考试试
卷 A 卷含答案

单选题（共 45 题）

- 1、关于多层砌体房屋构造柱的构造要求，错误的是（ ）。
- A. 6、7 度时超过六层，构造柱纵向钢筋宜采用 4 Φ 14，箍筋间距不应大于 200 mm
- B. 构造柱与墙连接处应砌成马牙槎，沿墙高每隔 500 mm 设置拉结钢筋
- C. 构造柱与圈梁连接处，构造柱的纵筋应在圈梁纵筋外侧穿过，保证上下贯通
- D. 构造柱可不单独设置基础，但应伸入室外地面下 500 mm, 或与埋深小于 500 mm 的基础圈梁相连

【答案】 C

- 2、单位面积质量小于 300g/m² 的纸质、布质壁纸，当直接粘贴在 A 级基材上时，可作为（ ）级装修材料使用。施涂于 A 级基材上的无机装饰涂料，可作为（ ）级装修材料使用；施涂于 A 级基材上，湿涂覆比小于 1.5kg/m²，且涂层干膜厚度不大于 1.0mm 的有机装饰涂料，可作为（ ）级装修材料使用。
- A. AAA
- B. B1、A. B1
- C. B1、B1、B2
- D. B1、A. B2

【答案】 B

- 3、（2018 年真题）严禁将地下室作为主要用房的是（ ）。
- A. 歌舞厅
- B. 老年生活用房
- C. 游戏厅

其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

D. 放映厅

【答案】 B

4、不属于饰面砖工程材料及其性能进场复验指标的是（ ）。

A. 室内用瓷质饰面砖的放射性

B. 外墙陶瓷饰面砖的含水率

C. 水泥基粘结材料与所用外墙饰面砖的拉伸粘结强度

D. 外墙陶瓷饰面砖的吸水率

【答案】 B

5、关于砌筑砂浆机械搅拌时间的说法，正确的是（ ）

A. 掺用有机塑化剂的砂浆，不得少于 2min

B. 掺用外加剂的砂浆，不得少于 2min

C. 水泥砂浆，不得少于 2min

D. 水泥粉煤灰砂浆，不得少于 2min

【答案】 C

6、基坑监测时，水位观测管管底埋置深度应在最低允许地下水位之下（ ）m。

A. 1~2

B. 1.5~2

C. 3~5

D. 5~7

【答案】 C

去留无意，闲看庭前花开花落；宠辱不惊，漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》

7、

大体积混凝土应分层浇筑，上层混凝土应在下层混凝土（ ）完成浇筑。

- A. 初凝前
- B. 初凝后
- C. 终凝前
- D. 终凝后

【答案】 A

8、关于有机防火堵料的说法，正确的是（ ）。

- A. 不能重复使用
- B. 主要用于封堵后基本不变的场合
- C. 具有优异的防火、水密、气密性能
- D. 遇火时不会发泡膨胀

【答案】 C

9、关于装配式工程钢筋套筒灌浆作业的做法，正确的是（ ）。

- A. 每工作班至少制作 1 组试件
- B. 浆料在制备后 1h 内用完
- C. 制作边长 100mm 的立方体试件
- D. 施工环境温度不低于 0℃

【答案】 A

10、

地下工程防水卷材的施工最常用的方法是（ ）。

- A. 外防内贴法
- B. 外防外贴法
- C. 内防内贴法
- D. 内防外贴法

【答案】 B

11、下列对镀膜玻璃描述不正确的是（ ）。

- A. 具有良好的隔热性能
- B. 具有良好采光性
- C. 可以避免暖房效应
- D. 具有单向透视性

【答案】 B

12、关于建筑花岗岩石材特性的说法，正确的是（ ）。

- A. 强度低
- B. 呈酸性
- C. 密度小
- D. 硬度低

【答案】 B

13、关于梁、板钢筋绑扎，下列说法正确的是（ ）。

- A. 连续梁、板的上部钢筋接头位置宜设置在梁端 1/3 跨度范围内
- B. 板的钢筋在模板安装前绑扎

- C. 板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在下，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在上
- D. 框架节点处钢筋穿插十分稠密时，应特别注意梁顶面主筋间的净距要有 30mm

【答案】 D

14、吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行（ ）处理。

- A. 防火
- B. 防腐
- C. 防锈
- D. 防碱

【答案】 C

15、

下列情况中的钢材，无须进行全数抽样复验的是()。

- A. 国外进口钢材
- B. 钢材混批
- C. 板厚 30mm，且设计无 Z 向性能要求的板材
- D. 设计有复验要求的

【答案】 C

16、梁下部纵向受力钢筋接头位置宜设置在（ ）。

- A. 梁跨中 1/3 处
- B. 梁支座处
- C. 距梁支座 1/3 处
- D. 可随意设置

饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》

【答案】 C

17、下列关于室内热工环境的说法，错误的是（ ）。

- A. 体形系数越大，耗热量比值也越大
- B. 间歇空调的房间宜采用内保温
- C. 连续可调的房间宜采用外保温
- D. 旧房改造，内保温的效果最好

【答案】 D

18、

若在潮湿环境或水中条件下使用的建筑砂浆，必须使用（ ）作为胶凝材料。

- A. 水泥
- B. 石灰
- C. 石膏
- D. 沥青

【答案】 A

19、吊顶工程施工时，重型吊顶灯具应安装在（ ）。

- A. 主龙骨上
- B. 次龙骨上
- C. 附加吊杆上
- D. 饰面板上

【答案】 C

20、施工现场消防的做法中，错误的是（ ）。

- A. 临时消防设施应与在建工程同步设置，与主体结构施工进度差距不应超过 3 层
- B. 施工现场食堂火点和燃料源不能在同一房间内
- C. 施工现场使用的安全网不得使用易燃、可燃材料
- D. 消防水泵从塔吊的开关箱中接电

【答案】 D

21、天然大理石饰面板材不宜用于室内（ ）。

- A. 墙面
- B. 大堂地面
- C. 柱面
- D. 服务台面

【答案】 B

22、不属于影响建筑构造技术因素的是（ ）。

- A. 建筑材料
- B. 建筑结构
- C. 施工方法
- D. 造价标准

【答案】 D

23、用于一般工程测量的水准仪型号是（ ）。

A. DS05

B. DS1

C. DS2

D. DS3

【答案】 D

24、基坑验槽的组织者应为（ ）单位项目负责人。

A. 施工

B. 勘察

C. 设计

D. 建设

【答案】 D

25、签认混凝土浇筑申请单的是（ ）。

A. 质检员

B. 监理工程师

C. 项目经理

D. 项目技术负责人

【答案】 B

26、某市体育馆 30m 高，单层，该建筑属于（ ）。

A. 单层建筑

B. 高层建筑

C. 多层建筑

D. 超高层建筑

【答案】 A

27、前视点 A 的高程为 25.503m，读数为 1.022m，后视点 B 的读数为 6.300m，则其后视点 B 的高程为（ ）m。

A. 21.582

B. 21.605

C. 20.225

D. 19.421

【答案】 C

28、基坑验槽中，对于基底以下不可见部位的土层，通常采用的方法是（ ）。

A. 钎探法

B. 贯入仪检测法

C. 轻型动力触探法

D. 观察法

【答案】 A

29、下列情况中，应在基底进行轻型动力触探的是（ ）。

A. 持力层土质比较均匀

B. 基底未发现浅埋的坑穴、古墓等

C. 局部有软弱下卧层

D. 槽底土质与勘察报告相符

【答案】 C

30、按荷载随时间的变异分类，预应力属于（ ）。

- A. 永久荷载
- B. 可变荷载
- C. 间接荷载
- D. 偶然荷载

【答案】 A

31、（2021 年 9 月贵州真题）点支承玻璃幕墙的玻璃肋比必须采用（）

- A. 夹层玻璃
- B. 钢化玻璃
- C. 中空玻璃
- D. 钢化夹层玻璃

【答案】 D

32、 2018 年 8 月 1 日，甲公司因产品质量不合格而被乙公司起诉。至 2018 年 12 月 31 日，该起诉讼尚未判决，甲公司估计很可能承担违约赔偿责任，需要赔偿 400 万元的可能性为 70%，需要赔偿 200 万元的可能性为 30%。甲公司基本确定能够从直接责任人处追偿 100 万元。2018 年 12 月 31 日，甲公司对该起诉讼应确认的营业外支出金额为（ ）万元。

- A. 300
- B. 240
- C. 400
- D. 340

【答案】 A

33、下列各项中的模板，适宜用于混凝土冬期施工是（ ）。

- A. 组合模板
- B. 木模板
- C. 滑升模板
- D. 爬升模板

【答案】 B

34、钢材的工艺性能是指（ ）。

- A. 冲击性能和拉伸性能
- B. 弯曲性能和焊接性能
- C. 弯曲性能和冲击性能
- D. 弯曲性能和疲劳性能

【答案】 B

35、关于混凝土外加剂的说法，错误的是（ ）。

- A. 掺入适量减水剂能改善混凝土的耐久性
- B. 高温季节大体积混凝土施工应掺速凝剂
- C. 掺入引气剂可提高混凝土的抗渗性和抗冻性
- D. 早强剂可加速混凝土早期强度增长

【答案】 B

36、

现场临时消防用水系统，其消火栓周围()m 不准堆放物品。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】 B

37、大体积防水混凝土养护时间不得少于（ ）。

A. 7d

B. 10d

C. 14d

D. 21d

【答案】 C

38、烟道或通风道应伸出屋面，平屋面伸出高度不得小于（ ）m，且不得低于女儿墙高度。

A. 1.2

B. 0.6

C. 0.9

D. 1.0

【答案】 B

39、工人在 10m 高的脚手架上作业，根据国家标准，属于（ ）高处作业。

A. 一级

B. 二级

饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》

C. 三级

D. 四级

【答案】 B

40、电梯井口除设置固定的栅门外，还应在电梯井内每隔（ ）层设一道安全平网。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

【答案】 B

41、

关于高强度螺栓施工的说法，正确的是（ ）

A. 高强度螺栓不得强行穿入

B. 高强度螺栓可兼做安装螺栓

C. 高强度螺栓应一次性拧紧到位

D. 高强度螺栓梅花头可用火焰切割

【答案】 A

42、关于施工现场文明施工的说法，正确的是（ ）。

A. 现场宿舍可不设置可开启式外窗

B. 现场伙房、库房可以兼作宿舍

C. 施工现场必须实行封闭管理

其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

D. 施工现场办公区与生活区必须分开设置

【答案】 C

43、按照抗震要求，超过 2 层时的圆柱直径正确的是（ ） mm。

A. 一级不宜小于 500

B. 二级不宜小于 450

C. 三级不宜小于 400

D. 四级不宜小于 350

【答案】 B

44、已知基准点高程为 30.55m，技术人员在已知基准点和待测点分别立设水准尺，并在两点之间架设水准仪，测

A. 28.55

B. 30.55

C. 32.55

D. 35.95

【答案】 C

45、下列哪个不是节能型玻璃（ ）。

A. 着色玻璃

B. 镀膜玻璃

C. 平板玻璃

D. 中空玻璃

【答案】 C

多选题（共 20 题）

1、关于装配式结构钢筋套筒灌浆的说法，正确的有（ ）。

- A. 采用压浆法
- B. 从上口灌注
- C. 从下口流出
- D. 灌浆作业应留影像资料
- E. 灌浆后 24h 内不能振动构件

【答案】 AD

2、蒸压加气混凝土砌块墙如无切实有效措施，不得使用的部位或环境有（ ）。

- A. 建筑物防潮层以上墙体
- B. 长期浸水或化学侵蚀环境
- C. 砌块表面温度高于 80℃的部位
- D. 抗震设防烈度 8 度地区的内隔墙
- E. 长期处于有振动源环境的墙体

【答案】 BC

3、

节能分部工程的验收可以由()主持。

- A. 政府监督部门
- B. 总监理工程师
- C. 施工单位项目经理
- D. 设计单位节能设计负责人

E. 建设单位项目负责人

【答案】 B

4、

施工现场对环境影响常见的有()。

A. 夜间施工照明造成的光污染

B. 施工产生的噪声

C. 施工产生的粉尘

D. 水电能源的消耗

E. 运输车辆产生的尾气

【答案】 ABCD

5、

下列关于消防工程验收说法正确的是()

A. 对具备相应情形的特殊建设工程，建设单位必须向公安机关消防机构申请消防设计审核

B. 需取得施工许可的普通建设工程，建设单位应当在取得施工许可、工程竣工验收合格之日起7日内，通过省级公安机关，消防网站进行消防设计、竣工验收消防备案

C. 依法不需要取得施工许可的建设工程，必须进行消防设计，竣工验收消防备案

D. 依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行消防设计，竣工验收消防备案

E. 消防验收不合格的建设工程，可以临时使用，组织整改后向公安机关消防机构再申请复查

【答案】 ABD

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/238067140063007024>