

## 2020 “七大员” 继续教育答案与解析（材料员）

### 一、单选题

1、下列关于下列《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018 修正)中关于建筑施工噪声污染防治的说法错误的是（ ）。

A、建筑施工噪声，是指在建筑施工过程中产生的干扰周围施工工人生活的声音。

B、可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工二十日以前向工程所在地县级以上地方人民政府生态环境主管部门申报

C、禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业

D、下午 8-9 点半要施工，必须公告附近居民。

正确答案:C

试题解析:建筑施工噪声，是指在建筑施工过程中产生的干扰周围居民生活的声音。可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工十五日以前向工程所在地县级以上地方人民政府生态环境主管部门申报，夜间施工时晚上 10 点到第二天早上 6 点

2、下列关于《大型工程技术风险控制要点》(建质函[2018]28 号)中深基坑边坡坍塌风险控制点的说法正确的是（ ）。

A、先保证保证主体结构施工质量

- B、遵循信息化施工原则，施工成果调整
- C、应严禁基坑超挖，挖开后立即进行支撑
- D、执行先撑后挖、分层分块对称平衡开挖原则

正确答案:D

试题解析:《大型工程技术风险控制要点》(建质函[2018]28号):应保证围护结构施工质量;制定安全可行的基坑开挖施工方案,并严格执行;遵循时空效应原理,控制好局部与整体的变形;遵循信息化施工原则,加强过程动态调整;应保障支护结构具备足够的强度和刚度;避免局部超载、控制附加应力;应严禁基坑超挖,随挖随支撑;执行先撑后挖、分层分块对称平衡开挖原则;遵循信息化施工原则,加强过程动态调整;

3、自密实混凝土中,水泥宜选用较稳定的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥;掺合料是自密实混凝土不可缺少的组分之一。胶凝材料总量宜控制在( ) kg。

- A、400-550
- B、300-400
- C、300-260
- D、260 以下

正确答案:A

试题解析:自密实混凝土中的胶凝材料宜选用较稳定的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥;掺合料是自密实混凝土不可缺少的组分之一。一般常用的掺合料有粉煤灰、磨细矿渣、硅灰、粒化高炉矿渣粉、石灰石粉等,也可掺入复合掺合料。胶凝材料总量宜控制在400-550kg。

4、下列关于安全色的说法正确的是( )。

- A、红色表示禁止、停止、消防和危险的意思,例如安全信号旗等。
- B、黄色表示注意、警告的意思,例如防护栏杆及警告信号旗等。
- C、蓝色表示指令、必须遵守的规定,例如道路交通路面标志等
- D、绿色表示通行、安全和提供信息的意思,例如交通指示标志等。

正确答案:B

试题解析:安全信号是绿色的,交通指示标志是蓝色的,道路交通标志是黄色的

5、下列关于《建筑市场信用管理暂行办法》(建市[2017]241号)的说法错误的是( )。

- A、信用信息由基本信息、优良信用信息、不良信用信息构成。
- B、建筑市场各方主体的信用信息公开期限为:优良信用信息公开期限一般为5年
- C、利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的应列为黑名单

D、地方各级住房城乡建设主管部门应当建立异议信用信息申诉与复核制度，公开异议信用信息处理部门和联系方式。

正确答案:B

试题解析:建筑市场各方主体的信用信息公开期限为：;优良信用信息公开期限一般为3年；

6、下列关于建筑垃圾再生骨料的说法，正确的是（ ）。

A、建筑垃圾再生骨料是指建筑垃圾中的混凝土、砂浆、石、砖瓦等加工而成的骨料。

B、建筑垃圾中，只有混凝土能作为再生骨料，而砂浆不能作为再生骨料。

C、建筑垃圾中，只有混凝土能作为再生骨料，而砖瓦不能作为再生骨料。

D、建筑垃圾中，只有砖瓦能作为再生骨料，而混凝土和砂浆不能。

正确答案:A

试题解析:建筑垃圾再生骨料是指建筑垃圾中的混凝土、砂浆、石、砖瓦等加工而成的骨料。

7、预拌混凝土是按（ ）分类的混凝土品种。

- A、施工方法
- B、混凝土用途
- C、胶凝材料
- D、混凝土强度

正确答案:A

试题解析:混凝土按施工方法,课分为预拌混凝土、泵送混凝土、喷射混凝土、碾压混凝土、离心混凝土、压力灌浆混凝土等。

8、关于“营改增”对建筑企业的影响,下列说法错误的是( )。

- A、甲供材料对税负影响较大。
- B、砂石料供应方式影响税负水平。
- C、项目部临建设施可以抵扣增值税进项税。
- D、劳务分包成本无法抵扣增值税进项税。

正确答案:C

试题解析:“营改增”后对建筑企业的主要影响有五个方面:(1)甲供材料对税负影响

较大。(2) 砂石料供应方式影响税负水平。(3) 采购商的选择影响项目部的税费水平。(4) 项目部临建设施无法抵扣增值税进项税。(5) 劳务分包成本无法抵扣增值税进项税。

9、“H0 - H60”是指混凝土拌合物静置( ) min 的坍落度经时损失值。

A、30

B、60

C、120

D、360

正确答案:B

试题解析：“H0 - H60”是指混凝土拌合物静置 60min 的坍落度经时损失值。

10、下列关于工程技术人员职业道德的说法正确的是( )。

A、深入现场，服务基层，积极主动为基层单位服务，为工程项目服务

B、强化管理，争创效益 对项目的人财物进行科学管理

C、不断更新业务知识，勤奋钻研，掌握新技术、新工艺

D、敬业爱岗，严格监督，严格按照有关技术标准规范实行监督，严格按照标准核

定工程质量等级。

正确答案:C

试题解析:对工程技术人员的主要要求:热爱科技,献身事业,不断更新业务知识,勤奋钻研,掌握新技术、新工艺。深入实际,勇于攻关,不断解决施工生产中的技术难题提高生产效率和经济效益。一丝不苟,精益求精,严格执行建筑技术规范,认真编制施工组织设计,积极推广和运用新技术、新工艺、新材料、新设备,不断提高建筑科学技术水平。以身作则,培育新人,既当好科学技术带头人,又做好施工科技知识在职工中的普及工作。严谨求实,坚持真理,在参与可行性研究时,协助领导进行科学决策;在参与投标时,以合理造价和合理工期进行投标;在施工中,严格执行施工程序、技术规范、操作规程和质量安全标准。

11、下列关于在建工程临时室内消防竖管的设置的说法正确的是( )。

- A、管径不应小于 DN70
- B、当结构封顶时,应将消防竖管设置成环状
- C、数量不应少于 1 根
- D、没有具体规定

正确答案:B

试题解析:1.消防竖管的设置位置应便于消防人员操作,其数量不应少于 2 根,当结构

封顶时，应将消防竖管设置成环状； 2.消防竖管的管径应根据室内消防用水量、竖管给水压力或流速进行计算确定，且管径不应小于 DN100。

12、高强度钢绞线是由（ ）根公称抗拉强度不低于 1570MPa 钢丝制成的钢绞线。

A、 7

B、 19

C、 37

D、 若干

正确答案:D

试题解析:高强度钢绞线是由若干根公称抗拉强度不低于 1570MPa 钢丝制成的钢绞线。

13、自保温混凝土复合砌块按复合类型分为 I 类、II类和III类。其中（ ）的保温效果最好。

A、 I 类、 II类和III类

B、 I 类

C、 II类

D、Ⅲ类

正确答案:D

试题解析:自保温混凝土复合砌块按复合类型分为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类。其中Ⅰ类是指在骨料中加入轻质骨料制成的自保温砌块,Ⅱ类是指在孔洞中填插保温材料制成的自保温砌块。Ⅲ类是指在骨料中加入轻质骨料,同时又孔洞中填插保温材料制成的自保温砌块。Ⅲ类的保温效果最好。

14、下列关于洞口作业时,应采取防坠落措施的说法正确的是( )。

A、当垂直洞口短边边长大于或等于 500 mm时,应在临空一侧设置高度不小于 1.5m 的防护栏杆

B、电梯井道内应每隔 2 层且不大于 15m 加设一道安全平网。

C、电梯井内的施工层上部,可以不用设置隔离防护设施。

D、当竖向洞口短边边长小于 500 mm时,应采取封堵措施

正确答案:D

试题解析:1.在电梯施工前,电梯井道内应每隔 2 层且不大于 10m 加设一道安全平网。电梯井内的施工层上部,应设置隔离防护设施。2.当竖向洞口短边边长小于 500 mm时,应采取封堵措施;当垂直洞口短边边长大于或等于 500 mm时,应在临空一侧设置高度不小于 1.2m 的防护栏杆,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭,设置挡脚板;

15、绿色建材评价按总得分确定，从低到高分为（ ）三个等级。

A、“★”、“★★”、“★★★”

B、1、2、3

C、I、II、III

D、A、B、C

正确答案:A

试题解析:绿色建材评价按总得分确定，从低到高分为“★”、“★★”、“★★★”三个等级。

16、下列关于危险源的说法错误的是（ ）。

A、炸药属于第一类危险源

B、工人操作失误是第二类危险源的

C、人站在高处属于第二类危险源

D、高处作业无防护栏杆属于第二类危险源

正确答案:C

试题解析:第一类危险源是指生产过程中存在的,可能发生意外释放的能量,包括生产过程中各种能量源、能量载体或危险物质。第二类危险源是指导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素。人站在高处是所处的坠落高度越高,势能就越大,坠落后的后果也就越严重

17、下列关于《中华人民共和国劳动法》(2018修正)中无效合同的说法错误的是( )。

- A、违反法律、行政法规的劳动合同是无效合同
- B、采取欺诈、威胁等手段订立的劳动合同。是无效合同
- C、无效的劳动合同,从出现争议的时候起,就没有法律约束力。
- D、劳动合同的无效,由劳动争议仲裁委员会或者人民法院确认。

正确答案:C

试题解析:从订立的时候起,就没有法律约束力。确认劳动合同部分无效的

18、环氧磨石艺术地坪浇筑成型后,应进行养护,且养护天数不应少于( )d。

- A、1
- B、3
- C、7

D、28

正确答案:C

试题解析:环氧磨石艺术地坪浇筑成型后,应进行养护,且养护天数不应少于7d。

19、弹性体(SBS)改性沥青防水卷材具有较高的弹性、延伸率、耐疲劳性和低温柔性,尤其适用于( )。

A、寒冷地区

B、炎热地区

C、亚热带

D、温带

正确答案

20、高性能减水剂是指在混凝土坍落度基本相同的条件下,减水率不小于( ),与高效减水剂相比,其坍落度保持性能好、干燥收缩小、且具有一定引气性能的减水剂。

A、10%

B、15%

C、25%

D、50%

正确答案:C

试题解析:高性能减水剂是指在混凝土坍落度基本相同的条件下,减水率不小于25%,与高效减水剂相比,其坍落度保持性能好、干燥收缩小、且具有一定引气性能的减水剂。

## 二、多选题

1、下列关于《工程质量安全手册(试行)》(建质〔2018〕95号)的说法正确的有( )

A、建设单位按规定办理施工安全监督手续

B、施工单位按规定办理安全生产许可证

C、施工单位按规定办理施工许可证

D、监理单位按规定编制监理规划和监理实施细则

E、勘察单位按规定在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险

正确答案:A,B,D,E

试题解析:建设单位按规定办理施工许可证

2、下列关于危险性较大的工程的说法正确的有（ ）

A、混凝土模板支撑工程：搭设高度 8m 及以上，或搭设跨度 18m 及以上属于危险性较大工程

B、开挖深度超过 3m（含 3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

C、采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 10kN 及以上的起重吊装工程。

D、搭设基础标高在 200m 及以上的起重机械安装和拆卸工程。

E、异型脚手架工程

正确答案:B,C,E

试题解析:A.D 属于超过一定规模的危险性较大工程

3、铜管机械密封式连接方式有（ ）几种。

A、卡套式连接

B、插接式连接

C、压接式连接

D、焊接式连接

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/238135035041006051>