

2024 年材料员之材料员基础知识题库

第一部分 单选题(200 题)

1、当总体是由差异明显的几部分组成时，往往选择（ ）的方法。

- A. 整群抽样
- B. 等距抽样
- C. 两阶段随机抽样
- D. 分层抽样

【答案】：D

2、现场拌制的砂浆应随拌随用，当时期间最高气温超过 30℃时，应在（ ）内使用

- A. 1h
- B. 2h
- C. 3h
- D. 4h

【答案】：B

3、下列哪种砖是以黏土、页岩、煤矸石为主要原料，经过制坯成型、干燥、焙烧而成的一种具有多排小孔的制品。（ ）

- A. 蒸压灰砂砖
- B. 烧结空心砖
- C. 烧结普通砖
- D. 烧结多孔砖

【答案】：D

4、下列哪一项不属于工程量计算的方法（ ）。

- A. 按逆时针方向计算工程量
- B. 按先横后竖、先上后下、先左后右顺序计算工程量。
- C. 按轴线编号顺序计算工程量
- D. 按结构构件编号顺序计算工程量

【答案】： A

5、平面内一个点有（ ）个自由度。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】： B

6、按照标准制作方法制成边长为 150mm 的标准立方体试件，在标准条件（温度 $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度为 95%以上）下养护（ ），然后采用标准试验方法测得的极限抗压强度值，称为混凝土的立方体抗压强度。

- A. 3d
- B. 7d
- C. 30d
- D. 28d

【答案】： D

7、根据工程承包相关法律规定，建筑业企业（ ）承揽工程。

- A. 可以超越本企业资质等级许可的业务范围
- B. 可以用另一个建筑施工企业的名义
- C. 只能在本企业资质等级许可的业务范围内
- D. 可允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书

【答案】： C

8、某建筑工程编制招标控制价。已知工程设备费为 0，分部分项工程费 400 万元，单价措施项目费 32 万元，总价措施项目费 18 万元，暂列金额 10 万元，暂估材料 15 万元，专业工程暂估价 20 万元，总承包服务费 2 万元，计日工为 0；根据背景资料，回答并计算下列问题：

- A. 投标报价
- B. 招标控制价
- C. 设计概算
- D. 合同价

【答案】： A

9、烧结多孔砖根据抗压强度分为（ ）个强度等级。

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

【答案】： C

10、在抽样时，将总体分成互不交叉的层，然后按一定的比例，从各层次独立地抽取一定数量的个体，将各层次取出的个体合在一起作为样本，这种抽样方法称为（ ）。

- A. 整群抽样
- B. 等距抽样

- C. 分层抽样
- D. 两阶段随机抽样

【答案】： C

11、砂浆强度等级是以边长为 $70.7\text{mm} \times 70.7\text{mm} \times 70.7\text{mm}$ 的立方体试块，在温度为 $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ ，一定湿度条件下养护（ ），测得的抗压强度来确定的。

- A. 2d
- B. 3d
- C. 14d
- D. 28d

【答案】： D

12、楼梯的组成中属于安全构件的是（ ）。

- A. 梯段
- B. 栏杆、扶手
- C. 梯井
- D. 平台

【答案】： B

13、砂浆流动性的选择与砌体材料及施工天气情况有关。当砌筑烧结多孔砖，空心砖砌块时，砂浆的稠度宜为（ ）。

- A. 70~90mm
- B. 60~80mm
- C. 50~70mm
- D. 30~50mm

【答案】： B

14、建设工程项目按施工成本组成编制施工成本计划，是要将施工成本分解为（ ），从而确定相应的分项计划。

- A. 直接费、间接费、利润、税金
- B. 单位工程施工成本及分部、分项施工成本
- C. 人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费
- D. 建筑工程费和安装工程费

【答案】：C

15、在现行定额不能满足需要的情况下，出现了定额缺项，此时可编制（ ）。

- A. 预算定额
- B. 概算定额
- C. 补充定额
- D. 消耗量定额

【答案】：C

16、下列关于沥青混合料的组成材料及其技术要求的说法中正确的是（ ）。

- A. 沥青是沥青混合料中唯一的连续相材料，而且还起着胶结的关键作用
- B. 沥青混合料中所用的粗骨料是指粒径大于 2.5mm 的碎石、破碎砾石和矿渣等
- C. 沥青混合料用细骨料是指粒径小于 2.5mm 的天然砂、人工砂及石屑等
- D. 矿粉宜采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石经磨细得到的矿粉，原石料中的泥土质量分数要小于 5%，其他杂质应除净，并且要求矿粉干燥、洁净，级配合理

【答案】：A

17、当屋面坡度大于（ ）或屋面受振动时，卷材应垂直于屋脊铺贴。

- A. 3%
- B. 9%
- C. 12%
- D. 15%

【答案】： D

18、平面内一个刚片有（ ）个自由度。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】： C

19、下列属于一般事故的是（ ）

- A. 机械设备直接经济损失为 50001 元以上，或因损坏造成停工 31 天以上者。
- B. 事前不可预料的自然灾害所造成的破坏行为
- C. 机械设备直接经济损失为 20001~50000 元，或因损坏造成停工 15~30 天者。
- D. 机械设备直接经济损失为 2000~20000 元，或因损坏造成停工 7~14 天者。

【答案】： D

20、总承包服务费属于下列哪一项清单的内容（ ）。

- A. 分部分项工程量清单表
- B. 措施项目清单
- C. 其他项目清单

D. 规费、税金项目清单表

【答案】：C

21、工程量清单项目编码按《建设工程工程量清单计价规范》（
）B50500—2013）规定，第三、四位数字表示（ ）

- A. 附录分类顺序码
- B. 分部工程顺序码
- C. 专业工程代码
- D. 分项工程项目名称顺序码

【答案】：A

22、下列属于消耗性机具的是（ ）。

- A. 锯片
- B. 千斤顶
- C. 安全网
- D. 切断机

【答案】：A

23、普通混凝土用砂应选择（ ）较好。

- A. 空隙率小
- B. 尽可能粗
- C. 越粗越好下尽可能粗
- D. 在空隙率小的条件

【答案】：D

24、建设工程项目总进度目标的控制是（ ）项目管理的任务。

- A. 施工方
- B. 设计方
- C. 业主方
- D. 供货方

【答案】：C

25、起重机械必须严格执行“（ ）\"的规定，遇六级（含六级）以上的大风或大雨、大雪、打雷等恶劣天气，应停止使用。

- A. 项目部
- B. 十不吊
- C. 公司设备科
- D. 主管部门

【答案】： B

26、混凝土在运输时不应产生离析和分层现象，如有离析现象，则必须在浇注混凝土前进行（ ）

- A. 加水
- B. 二次搅拌
- C. 二次配合比设计
- D. 振捣

【答案】： B

27、石油沥青的有害成分是（ ）。

- A. 油分
- B. 树脂
- C. 地沥青质
- D. 蜡

【答案】： D

28、浅埋式基础通常是指埋置深度在（ ）以内的基础类型。

- A. 5
- B. 6m
- C. 7m
- D. 8m

【答案】：A

29、下列哪一项不属于按定额的编制程序和用途分类的方式（ ）。

- A. 施工定额
- B. 材料消耗定额
- C. 预算定额
- D. 投资估算指标

【答案】： B

30、甲、乙、丙三家公司组成联合体投标中标了一栋写字楼工程,施工过程中因甲的施工工程质量问题而出现赔偿责任,则建设单位()。()

- A. 可向甲、乙、丙任何一方要求赔偿
- B. 只能要求甲负责赔偿
- C. 需与甲、乙、丙协商由谁赔偿
- D. 如向乙要求赔偿,乙有权拒绝

【答案】： A

31、材料采购计划是()根据所编制的主要材料、大宗材料计划、市场供应信息等,由()物资部门做出订货或采购计划。()

- A. 施工单位,施工单位项目部
- B. 工程项目部,施工单位物资部门
- C. 施工单位,物资部门施工单位项目部
- D. 建设单位,施工单位物资部门

【答案】： B

32、机械设备寿命相同时，机械设备租赁与购置的经济比选可选择（ ）。

- A. 年值法
- B. 净现值法
- C. 净现金流量法
- D. 最小值比较法

【答案】： B

33、预制桩的强度应达到设计强度标准值的（ ）后方可运输。

- A. 25%
- B. 50%
- C. 75%
- D. 100%

【答案】： D

34、已知某项目的费用偏差大于 0，进度偏差小于 0。那么已完工作实际费用（ACWP），计划工作预算费用（BCWS）和已完工作预算费用（BCWP）三个参数的关系为（ ）。

- A. $BCWP > ACWP > BCWS$
- B. $BCWS > BCWP > ACWP$
- C. $BCWS > ACWP > BCWP$
- D. $BCWP > BCWS > ACWP$

【答案】： B

35、对砌筑砂浆的技术要求不包括（ ）。

- A. 坍落度
- B. 强度
- C. 粘结性
- D. 保水性

【答案】：A

36、计算构件的名义切应力时，假定剪切面上的切应力（ ）。

- A. 斜线分布
- B. 为零
- C. 与连接件横截面成正比
- D. 均匀分布

【答案】：D

37、随着建筑市场的不断规范和建筑质量要求的不断提高，国家、地方出台了许多建筑材料规范标准。国家标准化管理委员会于 2012 年 12 月 28 日公布了《钢筋混凝土用钢第 1 部分：热轧光圆钢筋》GB1499.1—2008 第 1 号修改单，将标准里有关 HPB235 的内容删除，且相关内容由 HPB300 替代。问题：

- A. 国家标准
- B. 行业标准
- C. 企业标准
- D. 地方标准

【答案】：A

38、项目动态控制的准备工作是将已找出的项目目标进行分解，以确定用于目标控制的（ ）。

- A. 偏差值
- B. 调整值
- C. 计划值
- D. 实际值

【答案】：C

39、下列不属于地面修整机械的是（ ）

- A. 地面抹光机
- B. 地板砖切割机
- C. 打蜡机
- D. 混凝土切缝机

【答案】： D

40、杆发生弯曲变形后，轴线和外力（ ）的弯曲称为平面弯曲。

- A. 不平行
- B. 在同一平面内
- C. 相垂直
- D. 方向交错

【答案】： B

41、砖砌体砌筑时应遵循的原则不包括（ ）。

- A. 砖块应错缝搭接
- B. 必须控制水平灰缝的厚度
- C. 墙体间联结牢固
- D. 砖必须充分浇水后再砌

【答案】： D

42、2013 年 1 月，甲建筑材料公司聘请王某担任推销员，但 2013 年 3 月，由于王某怀孕，身体健康状况欠佳，未能完成任务，为此，公司按合同的约定扣减工资，只发生活费，其后，又有两个月均未能完成承包任务，因此，甲公司做出解除与王某的劳动合同。下列选项中表述正确的是（ ）。

- A. 由于在试用期内，甲公司可以随时解除劳动合同
- B. 由于王某不能胜任工作，甲公司应提前 30 日通知王某，解除劳动合同

- C. 甲公司可以支付王某一个月工资后解除劳动合同
- D. 由于王某在怀孕期间,所以甲公司不能解除劳动合同

【答案】： D

43、材料管理的意义是对项目（ ）的控制和建筑成品的质量有重要的作用。

- A. 工程成本
- B. 工程进度
- C. 工程预算
- D. 工程质量

【答案】：A

44、合成高分子防水卷材其施工方法不包括（ ）。

- A. 热熔法
- B. 冷粘法
- C. 自粘法
- D. 热风焊接法

【答案】：A

45、下列各项,不属于常用早强剂的是()。()

- A. 氯盐类早强剂
- B. 硝酸盐类早强剂
- C. 硫酸盐类早强剂
- D. 有机胺类早强剂

【答案】：B

46、集体合同由工会代表职工与企业签订；没有建立工会的企业，由（ ）推举的代表与企业签订。

- A. 企业
- B. 职工
- C. 政府
- D. 协会

【答案】： B

47、下列能直接涉及材料预算价格的波动的是（ ）。

- A. 市场供需变化
- B. 材料生产成本的变动
- C. 流通环节
- D. 材料供应体制

【答案】： B

48、《安全生产法》对安全事故等级的划分标准中重大事故是指（ ）。

- A. 造成 30 人及以上死亡
- B. 造成 10 人及以上 30 人以下死亡
- C. 造成 3 人及以上 10 人以下死亡
- D. 造成 3 人以下死亡

【答案】： B

49、下列浅基础类型中，不属于按构造形式分类的是（ ）。

- A. 条形基础
- B. 独立基础
- C. 筏板基础
- D. 砖基础

【答案】：D

50、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以（ ）。

- A. 只能选择适用违约金条款
- B. 只能选择适用定金条款
- C. 选择适用违约金或者定金条款
- D. 选择适用违约金和定金条款

【答案】：C

51、多层建筑坡屋顶内和场馆看台下，当设计加以利用时净高超过（ ）的部位应计算全面积。

- A. 1.80m
- B. 2.00m
- C. 2.10m
- D. 2.20m

【答案】：C

52、县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门制定（ ）的生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。

- A. 本部门
- B. 经营单位
- C. 本行政区域内
- D. 人民政府

【答案】：C

53、下列说法错误的是（ ）。

- A. 梁的抗弯界面系数与横截面的形状和尺寸有关。
- B. 危险截面为弯矩最大值所在截面。
- C. 挠度是指横截面形心的竖向线位移
- D. 梁的变形可采用叠加法

【答案】： B

54、泥浆护壁成孔灌注桩施工中有以下步骤：①成孔②清孔③水下浇筑混凝土④埋设护筒⑤测定桩位⑥下钢筋笼⑦制备泥浆。其工艺流程顺序为（ ）。

- A. ⑤④⑦①②⑥③
- B. ④⑤⑦①②⑥③
- C. ⑦④⑤①②⑥③
- D. ⑦⑤④①②⑥③

【答案】：C

55、下列选项中，不属于常用的有机隔热材料的是（ ）。

- A. 泡沫塑料
- B. 隔热薄膜
- C. 胶粉聚苯颗粒
- D. 泡沫玻璃

【答案】：D

56、关于混凝土拌合料运输过程说法不正确的是（ ）。

- A. 搅拌车在行走过程中可转可不转；
- B. 运到浇筑地点时应具有设计配合比所规定的坍落度；
- C. 应在混凝土初凝前浇入模板并捣实完毕；
- D. 保持其均匀性，不离析、不漏浆。

【答案】：A

57、下列不属于机具管理的主要任务是（ ）。

- A. 及时、齐备地向施工班组提供优良、适用的机具，积极推广和采用先进机具，保证施工生产，提高劳动效率
- B. 采取有效的管理办法，加速机具的周转，延长使用寿命，最大限度地发挥机具效能
- C. 做好机具的收、发、保管和维护、维修工作

D. 工具管理主要包括储存管理、发放管理和使用管理等

【答案】： D

58、保水性是指（ ）。

- A. 混凝土拌和物在施工过程中具有一定的保持内部水分而抵抗泌水的能力
- B. 混凝土组成材料间具有一定的黏聚力，在施工过程中混凝土能保持整体均匀的性能
- C. 混凝土拌和物在自重或机械振动时能够产生流动的性质
- D. 混凝土满足施工工艺要求的综合性质

【答案】：A

59、从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当（ ）处理。

- A. 稍后
- B. 及时
- C. 空闲时
- D. 看情况

【答案】：B

60、下列哪一项是正确的（ ）。

- A. 当力与坐标轴垂直时，力在该轴上的投影等于力的大小
- B. 当力与坐标轴垂直时，力在该轴上的投影为零
- C. 当力与坐标轴平行时，力在该轴上的投影为零
- D. 当力与坐标轴平行时，力在该轴的投影等于该力的大小

【答案】：B

61、已知双代号网络计划中，某工作有两项紧前工作，它们的最早完成时间分别为 18 天和 23 天。如果该工作持续时间为 6 天，则该工作最早完成时间为（ ）天。

- A. 18
- B. 23
- C. 24
- D. 29

【答案】：D

62、按照操作者所承担的任务，依据定额及有关资料进行严格的数量控制，（ ）是控制工程消耗的重要关口，是实现节约的重要手段。

- A. 监督使用
- B. 控制领发
- C. 准确核算
- D. 妥善保管

【答案】：B

63、建筑施工企业在向建设行政主管部门申请资质时，（ ）不是其必备的条件。

- A. 有符合规定的注册资本
- B. 有符合规定的专业技术人员
- C. 有符合规定的技术装备
- D. 有符合规定的工程质量保证体系

【答案】：D

64、需要知道某批钢筋的抗拉强度，则（ ）属于数理统计中的个体。

- A. 该批钢筋中的全体
- B. 该品种钢筋
- C. 所用建筑部位的全部钢筋
- D. 该批钢筋的每根钢筋

【答案】：D

65、混凝土的水灰比值在一定范围内越大，则其强度（ ）。

- A. 越低
- B. 越高
- C. 不变
- D. 无影响

【答案】：A

66、（ ）是指施工过程中，对影响项目成本的各种因素加强管理，并采取各种有效措施，将施工中实际发生的各种消耗和支出严格控制在成本计划范围内，随时揭示并及时反馈，计算实际成本和计划成本之间的差异并进行分析，消除施工中的损失浪费现象，发现和总结先进经验。

- A. 成本预测
- B. 成本计划
- C. 成本核算
- D. 成本控制

【答案】：D

67、单层建筑物檐口高度超过（ ），可按超高部分的建筑面积计算超高施工增加。

- A. 10m

B. 15m

C. 20m

D. 25m

【答案】： C

68、机械设备报废处理原理（ ）。

- A. 对报废设备的零部件拆卸，必须经设备管理部门同意，并办理有关手续，其余部分一律送交总公司规定的回收公司
- B. 设备主要结构、部件已严重损坏，虽经修理其性能仍达不到技术要求和不能保证安全生产的
- C. 修理费过高，在经济上不如更新合算的
- D. 设备超过使用周期年限、非标准专用设备或无配件来源的

【答案】：A

69、下列项目计算建筑面积的有（ ）。

- A. 飘窗
- B. 建筑物内变形缝
- C. 室外消防楼梯
- D. 室外台阶

【答案】：B

70、在统计工作中，可以根据产品的质量管理规程或实际（ ）选定总体的范围。

- A. 工作需要
- B. 功能需要
- C. 特性需要
- D. 其他需求

【答案】：A

71、随着建筑市场的不断规范和建筑质量要求的不断提高，国家、地方出台了许多建筑材料规范标准。国家标准化管理委员会于 2012 年 12 月 28 日公布了《钢筋混凝土用钢第 1 部分：热轧光圆钢筋》GB1499.1—2008 第 1 号修改单，将标准里有关 HPB235 的内容删除，且相关内容由 HPB300 替代。问题：

- A. Q
- B. CNCE
- C. J010104
- D. 2004

【答案】：C

72、钢筋代号 HPB 是指（ ）。

- A. 热轧带肋钢筋
- B. 冷轧带肋钢筋
- C. 余热处理钢筋
- D. 热轧光圆钢筋

【答案】：D

73、下列关于建筑绝热材料的相关说法中，正确的的是（ ）。

- A. 石棉、矿棉、玻璃棉、植物纤维复合板、膨胀蛭石均属于纤维状保温隔热材料
- B. 膨胀蛭石及其制品被广泛用于围护结构，低温及超低温保冷设备，热工设备的隔热保温，以及制作吸声制品
- C. 矿棉可用于工业与民用建筑工程、管道、锅炉等有保温、隔热、隔声要求的部位
- D. 泡沫玻璃可用来砌筑墙体，也可用于冷藏设备的保温或用作漂浮、过滤材料

【答案】：D

74、（ ）广泛用于各类建筑防水、防潮工程，尤其适用于寒冷地区和结构变形频繁的建筑物防水。

- A. 再生橡胶改性沥青防水卷材
- B. SBS 橡胶改性沥青防水卷材
- C. APP 改性沥青防水卷材
- D. 焦油沥青耐低温防水卷材

【答案】： B

75、砌块按产品主规格的尺寸，可分为大型砌块、中型砌块和小型砌块。其中，小型砌块的高度（ ）。

- A. 大于 980mm
- B. 为 380~980mm
- C. 小于 380mm
- D. 大于 115mm、小于 380mm

【答案】： D

76、如下有关塑性材料许用应力的说法中，正确的是：（ ）。

- A. 许用应力等于比例极限除以安全系数
- B. 许用应力等于屈服极限除以安全系数
- C. 许用应力等于强度极限除以安全系数
- D. 许用应力等于比例极限

【答案】： B

77、《中华人民共和国安全生产法》主要对生产经营单位的安全生产保障、（ ）、安全生产的监督管理、安全生产事故的应急救援与调查处理四个主要方面做出了规定。

- A. 生产经营单位的法律责任
- B. 安全生产的执行
- C. 从业人员的权利和义务

D. 施工现场的安全

【答案】：C

78、下列哪种材料不适用室外墙面装饰（ ）。

- A. 微晶玻璃装饰板材
- B. 天然花岗石
- C. 天然大理石
- D. 建筑涂料

【答案】： C

79、一般有耐热要求的混凝土工程应选用（ ）。

- A. 硅酸盐水泥
- B. 硅 μ 酸盐膨胀水泥
- C. 高铝水泥
- D. 矿渣水泥

【答案】： D

80、抹灰层中主要起保护墙体和找平作用的（ ）抹灰。

- A. 基层
- B. 底层
- C. 中层
- D. 面层

【答案】： C

81、不同的材料对应力集中的程度不同，（ ）达到屈服后对应力集中具有缓和作用。

- A. 脆性材料
- B. 金属材料
- C. 塑性材料
- D. 非金属材料

【答案】： C

82、下列关于钢结构安装施工要点的说法中,正确的是()。(

)

- A. 钢构件拼装前应检查清除飞边、毛刺、焊接飞溅物,摩擦面应保持干燥、整洁,采取相应防护措施后,可在雨中作业
- B. 螺栓应能自由穿入孔内,不能自由穿入时,可采用气割扩孔
- C. 起吊事先将钢构件吊离地面 50cm 左右,使钢构件中心对准安装位置中心
- D. 高强度螺栓可兼作安装螺栓

【答案】： C

83、平面汇交力系合成的结果是一个合力，合力的大小和方向等于原力系中各力的（ ）。

- A. 矢量和
- B. 力臂和
- C. 代数和
- D. 力矩和

【答案】： A

84、建筑企业材料管理工作的应本着（ ），把好供、管、用三个主要环节。

- A. “管物资必须全面管供、修旧利废\”的原则
- B. “管物资必须全面管供、管用、管节约和管回收、修旧利废\”的原则
- C. “管物资必须全面管供、管节约和管回收、修旧利废\”的原则
- D. “管物资必须全面管供、管用、修旧利废”的原则

【答案】： B

85、当剪应力不超过材料的剪切比例极限时（ $\tau \leq \tau_p$ ），剪应力与剪应变成（ ）

- A. 正比关系
- B. 反比关系
- C. 塑性关系
- D. 倒数关系

【答案】：A

86、质量管理应由（ ）负责，并要求参加项目的全体员工参与并从事质量管理活动，才能有效地实现预期的方针和目标。

- A. 项目经理
- B. 技术负责人
- C. 企业负责人
- D. 总工

【答案】：A

87、结构构件代号 WB 表示（ ）结构构件。

- A. 屋面梁
- B. 屋架
- C. 钢筋网
- D. 屋面板

【答案】：D

88、在构件连接处起连接作用的部件，起着（ ）的作用。

- A. 传递荷载
- B. 增加受力面积
- C. 提高抗振能力
- D. 提高结构整体性

【答案】：A

89、施工项目进度控制的措施主要有（ ）。

- A. 组织措施、技术措施、合同措施、经济措施、信息管理措施等
- B. 管理措施、技术措施、经济措施等
- C. 行政措施、技术措施、经济措施等
- D. 政策措施、技术措施、经济措施等

【答案】：A

90、施工企业的人力资源管理不包括（ ）。

- A. 企业固定工
- B. 临时工
- C. 供应商送货工
- D. 合同工

【答案】：C

91、砌筑中控制每皮砖和砖缝厚度，以及门窗洞口、过梁、楼板、预埋件等标高位置是在（ ）控制的。

- A. 抄平
- B. 放线
- C. 摆砖
- D. 立皮数杆

【答案】：D

92、施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准 and 合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，（ ）使用。

- A. 不得
- B. 可以
- C. 选择性
- D. 适量

【答案】：A

93、下列关于不锈钢分类和特性的说法中正确的是()。(

)

- A. 不锈钢就是以钛元素为主加元素的合金钢
- B. 在建筑装饰工程中使用的多为普通不锈钢
- C. 不锈钢中含有的镍、锰、钛、硅等元素,主要影响不锈钢的强度
- D. 哑面板不锈钢具有镜面玻璃般的反射能力,安装方便,装饰效果好

【答案】：B

94、下列属于热轧光圆钢筋的是（ ）。

- A. HPB300
- B. HRB335
- C. HRB400
- D. RRB400

【答案】：A

95、下列属于二力杆的力学特性的是（ ）。

- A. 在两点受力，且此二力共线
- B. 多点共线受力且处于平衡
- C. 两点受力且处于平衡
- D. 多点受力且处于平衡

【答案】：C

96、已知在双代号网络计划中，某工作有四项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为第 16 天、第 17 天、第 19 天和第 20 天。如果该工作的持续时间为 6 天，则其最迟开始时间为（ ）。

- A. 10 天
- B. 11 天
- C. 12 天
- D. 14 天

【答案】：A

97、多层建筑物在计算建筑面积时，建筑物净高在 1.20m 至 2.10m 时应计算（ ）。

- A. 全部面积
- B. 1/2 面积
- C. 1/3 面积
- D. 1/4 面积

【答案】：B

98、下列各项中，关于冷加工钢筋和热处理钢筋的说法有误的是（ ）。

- A. 冷轧带肋钢筋的牌号由 CRB 和钢筋的抗拉强度最大值构成
- B. 冷拔低碳钢丝不得做预应力钢筋使用，做箍筋使用时直径不宜小于 5mm
- C. 冷拔低碳钢丝是用普通碳素钢热轧盘条钢筋在常温下冷拔加工而成，只有 CDW550 一个强度级别
- D. 热处理钢筋强度高，锚固性好，不易打滑，预应力值稳定；施工简便，开盘后钢筋自然伸直，不需调直及焊接

【答案】：A

99、在清单项目构成中，属于分部分项工程的是（ ）

- A. 临时设施工程
- B. 装饰工程
- C. 脚手架工程
- D. 冬雨季施工

【答案】：B

100、抽样检查是对产品批作出（ ），并作出相应的处理。

- A. 判断
- B. 判别
- C. 分析
- D. 辨别

【答案】： A

101、一直径为 16mm 的钢筋，经拉伸，测得达到屈服时的荷载为 72.5kN，所能承受的最大荷载为 108kN。试件标距长度为 80mm，拉断后的长度为 96mm。

- A. 375
- B. 360
- C. 420
- D. 350

【答案】： B

102、根据不同（ ）的用途，可分为基础工程机械、土方机械、钢筋混凝土施工机械、起重机械、装饰工程机械。

- A. 机具的价值
- B. 分部工程
- C. 使用范围
- D. 使用方式

【答案】： B

103、能够显示出所有个体共性和数据一般水平的统计指标是（ ）。

- A. 算术平均值
- B. 中位数
- C. 标准偏差

D. 变异系数

【答案】：A

- 104、下列哪一项可以判断生产过程处于稳定状态。（ ）
- A. 连续 25 点以上处于控制界限内，点子排列出现“链”。
 - B. 连续 35 点中有 2 点超出控制界限，点子无缺陷
 - C. 连续 100 点中 2 点超出控制界限，点子没有出现异常
 - D. 连续 25 点以上处于控制界限内，点子连续出现中心线一侧的现象。

【答案】：C

- 105、任何一项工程都有特定的用途、功能、规模，这说明工程造价具有（ ）特点。
- A. 大额性
 - B. 个别性
 - C. 动态性
 - D. 层次性

【答案】：C

- 106、工程设计的修改由（ ）负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。
- A. 原设计单位
 - B. 建设单位
 - C. 监理单位
 - D. 施工单位

【答案】：A

107、对机械配件和加工材料的计划、储存、订购、贸易和供应工作进行管理，统称机械设备的（ ）。

- A. 供应管理
- B. 修理管理
- C. 协调管理
- D. 保养管理

【答案】：A

108、下列关于砌筑砂浆主要技术性质的说法中，有误的是（ ）。

- A. 砌筑砂浆的技术性质主要包括新版砂浆的密度、和易性、硬化砂浆强度和对基面的粘结力、抗冻性、收缩值等指标
- B. 流动性的大小用“沉入度”表示，通常用砂浆稠度测定仪测定
- C. 砂浆流动性的选择与砌筑种类、施工方法及天气情况有关。流动性过大，砂浆太稀，不仅铺砌难，而且硬化后强度降低；流动性过小，砂浆太稠，难于铺平
- D. 砂浆的强度是以 $150\text{mm} \times 150\text{mm} \times 150\text{mm}$ 的立方体试块，在标准条件下养护 28d 后，用标准方法测得的抗压强度（MPa）算术平均值来评定的

【答案】：D

109、根据 GB13544 — 2011 烧结多孔砖和多孔砌块的规定，烧结多孔砌块的孔洞率为（ ）。

- A. $\geq 25\%$
- B. $\geq 28\%$
- C. $\geq 30\%$
- D. $\geq 33\%$

【答案】：D

110、（ ）不可以提高企业管理水平、加强材料管理、降低材料消耗。

- A. 加强基础管理是降低材料消耗的基本条件
- B. 合理供料、一次就位、减少二次搬运和堆基损失
- C. 开展文明施工，所谓“走进工地，脚踏钱币\”就是对施工现场浪费材料的形象鼓励
- D. 回收利用、修旧利废

【答案】：C

111、划分材料采购环节与材料保管环节责任的分界线是（ ）。

- A. 验收准备
- B. 验收入库
- C. 检验实物
- D. 办理入库手续

【答案】：B

112、简单随机抽样又称纯随机抽样，（ ）随机抽样。

- A. 局部
- B. 不完全
- C. 完全
- D. 其他

【答案】：C

113、不属于钢框木（竹）胶合板模板的面板有（ ）。

- A. 木胶合板
- B. 竹胶合板
- C. 纤维板
- D. 单片木面竹芯胶合板

【答案】：C

114、进行有效的成本偏差控制，成本分析是（ ）。

- A. 中心
- B. 重点
- C. 核心
- D. 关键

【答案】：D

115、样本的抽取是（ ），才能保证所得数据能够代表总体。

- A. 可调的
- B. 随机的
- C. 动态的
- D. 有规律的

【答案】：B

116、水泥砂浆及预拌砌筑砂浆的强度等级可分为（ ）个强度等级。

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 8

【答案】：C

117、钢材抵抗冲击荷载的能力称为（ ）

- A. 冲击韧性
- B. 塑性
- C. 弹性
- D. 耐磨性

【答案】：A

118、生产经营单位发生重大生产安全事故时，单位的（ ）应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。

- A. 主要负责人
- B. 法人
- C. 安全人员
- D. 总经理

【答案】：A

119、建筑材料采购包括确定工程项目材料采购计划及（ ）。 （ ）

- A. 集中采购计划
- B. 材料采购批量
- C. 大宗材料计划
- D. 主要材料采购批量

【答案】：B

120、下列关于普通混凝土的主要技术性质的表述中，正确的是（ ）。 （ ）

- A. 混凝土拌合物的主要技术性质为和易性，硬化混凝土的主要技术性质包括强度、变形和耐久性等
- B. 和易性是满足施工工艺要求的综合性质，包括流动性和保水性
- C. 混凝土拌合物的和易性目前主要以测定流动性的确定
- D. 根据坍落度值的大小将混凝土进行分级时，坍落度 160mm 的混凝土为流动性混凝土

【答案】：A

121、线弹性平面弯曲时，中性轴（ ）弯矩作用平面。

- A. 倾斜于
- B. 平行于
- C. 垂直于

D. 对称于

【答案】： C

122、拱与梁的主要区别是：拱在竖向荷载作用下有（ ）。

- A. 水平推力
- B. 弯矩
- C. 支座反力
- D. 较大位移

【答案】：A

123、砌筑工程中，每次搭设脚手架的高度为 1.2m 左右，称为（ ）。

- A. 二步架高度
- B. 一步架高度
- C. 施工高度
- D. 最大搭设高度

【答案】：B

124、钢筋的（ ）通过试验来测定，钢筋这一性能的质量标准有屈服点、抗拉强度、伸长率，冷弯性能等指标。

- A. 化学性能
- B. 机械性能
- C. 抗拉性能
- D. 抗拔性能

【答案】：B

125、测定混凝土立方体抗压强度时采用的标准试件尺寸为（ ）。

- A. 100mm×100mm×100mm
- B. 150mm×150mm×150mm
- C. 200mm×200mm×200mm
- D. 70.7mm×70.7mm×70.7mm

【答案】：B

126、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，较大事故由（ ）。

- A. 国务院或国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查
- B. 事故发生地省级人民政府负责调查
- C. 事故发生地设区的市级人民政府负责调查
- D. 事故发生地县级人民政府负责调查

【答案】：C

127、模板拆除顺序应按设计方案进行。当无规定时，应按按照（ ）顺序拆除混凝土模板。

- A. 先支后拆，后支先拆
- B. 先支先拆，后支后拆
- C. 先拆承重模板，后拆非承重模板
- D. 先拆复杂部分，后拆简单部分

【答案】：A

128、质量手册是企业质量管理体系的（ ）文件。

- A. 操作性
- B. 实施性
- C. 纲领性
- D. 程序性

【答案】：C

129、脚手架属于定额中的哪项材料（ ）。

- A. 主要材料
- B. 辅助材料
- C. 周转性材料
- D. 其他材料

【答案】：C

130、内墙饰面砖镶贴前应在水泥砂浆基层上弹线分格，弹出水平、垂直控制线。在同一墙面上的横、竖排列中，不宜有一行以上的非整砖，非整砖行应安排在次要部位或（ ）。

- A. 阳角处
- B. 转弯处
- C. 阴角处
- D. 阳台下口

【答案】：C

131、在一定范围内，钢材的屈强比小，表明钢材在超过屈服点工作时（ ）

- A. 可靠性难以判断
- B. 可靠性较低，结构不安全
- C. 可靠性较高，较安全
- D. 结构易破坏

【答案】：C

132、不属于个人劳动保护用品的是（ ）。

- A. 工作服
- B. 雨靴
- C. 手套
- D. 防毒口罩

【答案】：D

133、建筑机械设备是现代建筑业的主要生产手段，是（ ）的重要组成部分。

- A. 建筑生产力
- B. 建筑成本
- C. 建筑质量
- D. 建筑资源

【答案】： A

134、钢筋混凝土柱的施工缝一般不宜留置在（ ）。

- A. 基础顶面
- B. 吊车梁牛腿的下面
- C. 吊车梁的下面
- D. 无梁楼盖柱帽的下面

【答案】： C

135、施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。（ ）工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。

- A. 主体
- B. 装修
- C. 隐蔽
- D. 安装

【答案】： C

136、下列关于沥青防水卷材的相关说法中,正确的是()。(

)

- A. 350 号和 500 号油毡适用于简易防水、临时性建筑防水、建筑防潮及包装等
- B. 沥青玻璃纤维布油毡适用于铺设地下防水、防腐层,并用于屋面防水层及金属管道(热管道除外)的防腐保护层
- C. 玻纤胎油毡按上表面材料分为膜面、粉面、毛面和砂面四个品种
- D. 15 号玻纤胎油毡适用于屋面、地下、水利等工程的多层防水

【答案】： B

137、负有安全生产监督管理职责的部门依照前款规定采取停止供电措施,除有危及生产安全的紧急情形外,应当提前()通知生产经营单位。

- A. 12h
- B. 8h
- C. 24h
- D. 48h

【答案】： C

138、下列哪种砖不得用于长期受热 200℃ 以上,受急冷急热和有机酸性介质侵蚀的建筑部位。()

- A. 蒸压灰砂砖
- B. 烧结空心砖
- C. 烧结普通砖
- D. 混凝土多孔砖

【答案】： A

139、下列关于防水工程的说法中,不正确的是()。

- A. 防水混凝土多采用较大的水灰比,降低水泥用量和砂率,选用较小的骨料直径

- B. 根据所用材料不同，防水工程可分为柔性防水和刚性防水
- C. 按工程部位和用途，防水工程又可分为屋面防水工程、地下防水工程、楼地面防水工程
- D. 防水砂浆防水通过增加防水层厚度和提高砂浆层的密实性来达到防水要求

【答案】：A

140、某地新建住宅小区，全部为砖混楼，建筑层数 3、6 层，部分为砖基础，部分为砌石基础。施工组织设计拟采用现场拌制砂浆，砂浆配合比由当地有资质的试验室出具，现场机械搅拌。根据施工单位进度计划安排，该工程部分基础于 5 月初施工，部分基础于 7 月中旬施工。经查，当地的气温条件在 7 月份，最高气温可达 37℃。根据统计资料，雨季主要集中在 5、7 月，降雨量较大。

- A. 1/4
- B. 1/2
- C. 3/4
- D. 1

【答案】：A

141、生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程（ ）

- A. 同时设计、同时施工、同时投入生产和使用
- B. 同时设计
- C. 同时施工
- D. 同时投入生产和使用

【答案】：A

142、和易性是满足施工工艺要求的综合性质，包括（ ）。

- A. 流动性、黏聚性和保水性
- B. 流动性和保水性
- C. 流动性和黏聚性
- D. 以上答案都不正确

【答案】：A

143、（ ）是指在项目完成后，对项目成本形成中的各责任者，按项目成本目标责任制的有关规定，将成本的实际指标与计划、定额、预算进行对比和考核，评定项目成本计划的完成情况和各责任者的业绩，并以此给以相应的奖励和处罚。

- A. 成本预测
- B. 成本考核
- C. 成本核算
- D. 成本控制

【答案】：B

144、劳动者在同一用人单位连续工作满（ ）年以上，当事人双方同意续延劳动合同的，如果劳动者提出订立无固定期限的劳动合同，应当订立无固定期限的劳动合同。

- A. 20
- B. 15
- C. 5
- D. 10

【答案】：D

145、劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，（ ）执行；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。

- A. 必须
- B. 选择性
- C. 有权拒绝
- D. 应该

【答案】：C

146、样本计量是（ ）变量，随着抽到的样本单位不同取其值也会有所变化。

- A. 正常
- B. 要素
- C. 随机
- D. 整体

【答案】：C

147、气候干燥的环境中，不宜使用（ ）

- A. 火山灰水泥
- B. 矿渣水泥
- C. 高铝水泥
- D. 普通水泥

【答案】：A

148、下列不计算建筑面积的是（ ）

- A. 屋顶有围护结构的水箱间
- B. 凸出墙外的腰线
- C. 室外有围护结构楼梯
- D. 建筑物内变形缝

【答案】：B

149、钢筋弯曲后的外包尺寸和中心线之间存在一个差值，称为（ ）。

- A. 弯曲调整值
- B. 弯钩增加长度
- C. 量度差值
- D. 箍筋调整值

【答案】：C

150、砌块按产品主规格的尺寸，可分为大型砌块、中型砌块和小型砌块。其中，大型砌块的高度（ ）。

- A. 大于 980mm
- B. 为 380~980mm
- C. 小于 380mm
- D. 大于 115mm、小于 380mm

【答案】： A

151、任何一项工程都具有特定的用途、功能和规模，因此对每项工程的结构、造型、空间分割、设备配置和内外装饰等都有具体的要求，所以工程内容和实物形态都具有（ ）的特点

- A. 动态性
- B. 复杂性
- C. 层次性
- D. 个别性和差异性

【答案】： D

152、抗拉（压）刚度可以表示为：（ ）

- A. E
- B. EA
- C. G
- D. GA

【答案】： B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/245102122324011134>