

2025-2026 年度二级建造师之二建公路 工程实务高分题库附答案

单选题（共 55 题）

1、隧道监控量测中，属于必测的项目是（ ）。

- A. 围岩体内位移
- B. 钢支撑内力及外力
- C. 拱顶下沉
- D. 围岩弹性波

【答案】 C

2、悬臂拼装施工相比悬臂浇筑施工具有更多优点，下列不属于悬臂拼装优点的是（ ）。

- A. 梁体的预制可与桥梁下部构造施工同时进行，平行作业缩短了建桥周期
- B. 预制梁的混凝土龄期比悬浇法的长，从而减少了悬拼成梁后混凝土的收缩和徐变
- C. 预制场或工厂化的梁段预制生产利于整体施工的质量控制
- D. 悬臂拼装施工包括块件的预制、运输、拼装及合龙

【答案】 D

3、下列粒料类基层中，属于嵌锁型的是（ ）。

- A. 级配碎石
- B. 填隙碎石
- C. 级配砾石
- D. 天然砂砾

【答案】 B

4、（2019 年真题）桥梁施工模板吊环设计计算拉应力应（ ）65MPa。

- A. 不大于
- B. 不小于
- C. 大于
- D. 等于

【答案】 A

5、隧道地质灾害分为四级，属于 A 级地质灾害的是（ ）。

- A. 存在中、小型突水、突泥隐患地段，物探有较大异常地段，断裂带
- B. 非可溶岩地段，发生突水、突泥可能性极小地段
- C. 小型断层破碎带，发生突水、突泥可能性极小地段
- D. 存在重大地质灾害地段，特殊地质地段，重大物探异常地段，可能产生大型、特大型突水、突泥隐患地段

【答案】 D

6、横向缩缝的切缝方式应由施工期间该地区路面摊铺完毕到切缝时的（ ）确定。

- A. 昼间温度
- B. 施工温度
- C. 昼夜温差
- D. 夜间温度

【答案】 C

7、钢筋混凝土拱桥、预应力混凝土连续梁桥、木桥是按（ ）来划分的。

- A. 承重结构的材料
- B. 桥梁用途
- C. 静力体系
- D. 跨越障碍的性质

【答案】 A

8、（2020 年真题）设置隧道照明系统能避免隧道黑洞效应，使驾驶员适应隧道内外的（ ）。

- A. 视距差
- B. 视角差
- C. 视线差
- D. 亮度差

【答案】 D

9、根据《公路工程设计变更管理办法》，发生较大设计变更时，负责审批的单位是（ ）。

- A. 交通运输部
- B. 项目建设单位
- C. 省级交通主管部门
- D. 勘察设计单位

【答案】 C

10、水泥混凝土拌和站原材料仓的容量应满足（ ）。

- A. 24h 连续施工的需要
- B. 周最大浇筑量的需要
- C. 月最大浇筑量的需要
- D. 最大单批次连续施工的需要

【答案】 D

11、路面基层排水系统是直接在（ ）下设置透水性排水基层。

- A. 面层
- B. 垫层
- C. 上基层
- D. 下基层

【答案】 A

12、根据《公路路基施工技术规范》，土方路堤建筑时，每一填筑层压实后的宽度应大于或等于（ ）。

- A. 设计宽度
- B. 设计宽度+0.5m
- C. 设计宽度+2×0.5m
- D. 1.1 倍设计宽度

【答案】 A

13、下列有关桥梁混凝土施工缝的设置和处理说法错误的是（ ）。

- A. 施工缝宜留置在结构受剪力和弯矩较小且便于施工的部位
- B. 施工缝宜设置成水平面或者垂直面，施工缝不得设置成斜面
- C. 经凿毛处理的混凝土面，应用水冲洗干净，在浇筑次层混凝土前，对水平缝宜铺一层 10~20mm 的 1:2 的水泥砂浆
- D. 有抗渗要求的施工缝宜做成凹型、凸型或设置止水带

【答案】 B

14、施工成本核算中，下列选项属于措施费核算的是（ ）。

- A. 教育经费
- B. 机械使用费
- C. 材料费

D. 工地转移费

【答案】 D

15、 路面基层(底基层)施工中常见的质量控制关键点不包括()。

- A. 基层施工所采用设备组合及拌和设备计量装置校验
- B. 路面基层(底基层)材料的含水量、拌和均匀性、配合比
- C. 路面基层(底基层)的压实度、弯沉值、平整度及横坡等
- D. 路面施工机械设备配置与压实方案

【答案】 D

16、标准马歇尔试件为()。

- A. 立方体
- B. 长方体
- C. 圆柱体
- D. 球体

【答案】 C

17、只宜用于渗流不长的地段的是()。

- A. 边坡渗沟
- B. 填石渗沟
- C. 洞式渗沟
- D. 管式渗沟

【答案】 B

18、插入式振动器与侧模应保持（ ）mm 的距离

- A. 10~20
- B. 20~50
- C. 50~100
- D. 100~150

【答案】 C

19、当隧道跨度为 12m，该隧道属（ ）隧道。

- A. 小跨度隧道
- B. 中跨度隧道
- C. 大跨度隧道
- D. 超大跨度隧道

【答案】 B

20、预制梁场应尽量按照“工厂化、集约化、专业化”的要求规划、建设，每个预制梁场预制的梁板数量不宜少于（ ）。

- A. 100 片
- B. 200 片
- C. 300 片
- D. 500 片

【答案】 C

21、塑料排水板顶端埋入砂垫层的长度不应小于（ ）m。

A. 0.2

B. 0.3

C. 0.4

D. 0.5

【答案】 D

22、钢筋混凝土中承式拱桥是根据（ ）划分的。

A. 桥梁的用途

B. 行车道位置

C. 跨越障碍的性质

D. 桥梁的全长

【答案】 B

23、采用导管法灌注水下混凝土前，应对导管作（ ）。

A. 抗剪和抗拉试验

B. 水密和抗压试验

C. 水密承压和抗拉试验

D. 闭水和抗弯试验

【答案】 C

24、水泥混凝土抗压强度试验的标准试件是边长为（ ）mm 的正立方体。

- A. 50
- B. 100
- C. 150
- D. 200

【答案】 C

25、在开挖限界处按适当间隔排列炮孔，在没有侧向临空面和最小抵抗线的情况下，用控制药量的方法爆炸，使拟爆体与山体分开，作为隔振减振带，起保护开挖限界以外山体或建筑物和减弱爆破振动对其破坏的作用，这种爆破称为（ ）。

- A. 光面爆破
- B. 微差爆破
- C. 预裂爆破
- D. 定向爆破

【答案】 C

26、关于挖孔桩施工的技术要求，正确的是（ ）。

- A. 挖孔施工时相邻两桩孔宜同时开挖
- B. 桩孔必须挖一节，浇筑一节护壁

- C. 孔深大于 15m 时，必须采取机械强制通风措施
- D. 桩孔每挖一节后，应进行孔底处理

【答案】 B

27、关于悬臂浇筑法施工安全控制的说法，错误的是（）

- A. 挂篮组拼后，要进行全面检查，并做动载试验
- B. 挂篮上的施工遇 6 级以上大风应停止作业
- C. 挂篮作业平台边缘必须设场脚板
- D. 已浇筑过的梁段上应安装 1.2m 高的桥面临时护栏

【答案】 A

28、拌合型改性乳化沥青适用于（ ）。

- A. 粘层
- B. 封层
- C. 桥面防水粘结层
- D. 改性稀浆封层

【答案】 D

29、由连续密级配矿料组成的沥青混合料结构为（ ）。

- A. 密实悬浮结构
- B. 骨架空隙结构
- C. 密实骨架结构

D. 连续级配结构

【答案】 A

30、贝克曼梁法测试时，弯沉仪插入的位置是（ ）。

- A. 汽车后轮之间的缝隙处与汽车方向一致
- B. 汽车前后轮之间与汽车方向一致
- C. 汽车后轮之间的缝隙处与汽车方向垂直
- D. 汽车前后轮之间与汽车方向垂直

【答案】 A

31、（2018 年真题）关于圆管涵施工要求的说法，正确的是（ ）。

- A. 管节不得现场就地制造
- B. 当管壁厚度不一致时，应调整高度使内壁持平
- C. 管接口处不得使用沥青填塞
- D. 每节管底出现反坡的坡度应小于 3°

【答案】 B

32、透层油的黏度主要是通过调节（ ）或乳化沥青的浓度得到适宜的黏度。

- A. 稀释剂的用量
- B. 沥青的针入度
- C. 透层油的含水量

D. 高分子聚合物

【答案】 A

33、二级公路的路堤与桥梁台背回填的联结部应按设计要求预留（ ）

A. 台阶

B. 锥坡

C. 灌水孔

D. 沉降缝

【答案】 A

34、明洞回填施工中错误的做法有（ ）。

A. 墙背回填应两侧对称进行

B. 墙背回填时，底部应铺填 0.5~1.0m 厚碎石并夯实

C. 墙后有排水设施时，应先将排水设施处回填夯实后，再整体回填

D. 拱背回填应对称分层夯实，每层厚度不得大于 0.3m

【答案】 C

35、关于大体积混凝土施工的说法，正确的是（ ）。

A. 大体积混凝土进行配合比设计及质量评定时，宜按 28d 龄期的抗压强度控制

B. 大体积混凝土的温度控制应遵循外降内保的原则进行

C. 宜采取改善粗集料级配、提高掺合料和粗集料的含量、提高水胶

比等措施

D. 宜选用低水化热和凝结时间长的水泥品种

【答案】 D

36、无侧限抗压强度试验检测的试件为（ ）。

A. 高：直径=1：2 的圆柱体

B. 长方体

C. 高：直径=1：1 的圆柱体

D. 正方体

【答案】 C

37、根据《公路建设市场信用信息管理办法》，下列说法正确的是（ ）。

A. 自有设备的基本状况不属于从业单位的基本信息

B. 公路施工企业的投标行为由政府相关部门负责评价

C. 联合体有不良履约行为，联合体各方均按相应标准扣分

D. 某企业信用评分为 80 分，属于 A 级信用等级

【答案】 C

38、(2021 年第 1 批真题)特别适合有孤石的砂砾石层、漂石层、硬土层中使用的钻机是（ ）。

A. 回旋钻机

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/246141135032011052>