建筑施工技术·形考任务1

学习完第1章，你可以完成本次形考任务了，本次任务成绩占形成性考核的25%，包括：单选题15道；多选题5道；判断题10道。

一、单项选择题（每题3分，共45分）

（难易度:中）

2. 土的天然含水量是指（　　）之比的百分率。

单选题 (3.0 分)（难易度:中）

A. 土中水的质量与所取天然土样的质量

B. 土中水的质量与土的固体颗粒质量

C. 土的孔隙与所取天然土样体积

D. 土中水的体积与所取天然土样体积

正确答案：B

答案解释：暂无

3. 在进行土方平衡调配时，需要重点考虑的性能参数是（　　）。

单选题 (3.0 分)（难易度:中）

A. 天然含水量

B. 天然密度

C. 密实度

D. 可松性

正确答案：D

答案解释：暂无

4. 关于土方回填施工工艺的说法，错误的是（　　）

单选题 (3.0 分)（难易度:中）

A. 土料应尽量采用同类土

B. 应从场地最低处开始

C. 应在相对两侧对称回填

D. 虚铺厚度根据含水量确定

正确答案：D

答案解释：暂无

5. 针对渗透系数较大的土层，适宜采用的降水技术是（　　）降水。

单选题 (3.0 分)（难易度:中）

A. 真空井点

B. 轻型井点

C. 喷射井点

D. 管井井点

正确答案：D

答案解释：暂无

6. 易造成回填土密实度达不到要求的原因是（　　）

单选题 (3.0 分) （难易度:中）

A. 土的含水率过大或过小

B. 虚铺厚度小

C. 碾压机械功率过大

D. 夯实遍数过多

正确答案：A

答案解释：暂无

7.　下列支护结构中，既有挡土又有止水作用的支护结构是（　　）。

单选题 (3.0 分) （难易度:中）

A. 混凝土灌注桩加挂网抹面护壁

B. 密排式混凝土灌注桩

C. 土钉墙

D. 钢板桩

正确答案：D

答案解释：暂无

8.　填方工程的压实质量指标是（　　）。

单选题 (3.0 分) （难易度:中）

A. 最大干重度

B. 压实系数

C. 最优含水量

D. 干重度

正确答案：B

答案解释：暂无

9.　大型场地平整工程，当挖、填深度不大时，土方机械宜选用（　　）。

单选题 (3.0 分) （难易度:中）

A. 推土机

B. 正铲挖土机

C. 反铲挖土机

D. 抓铲挖土机

正确答案：A

答案解释：暂无

10. 羊足碾最适宜碾压（　　）。

单选题 (3.0 分) （难易度:中）

A. 细纱

B. 粗纱

C. 粘性土

D. II 类土

正确答案：C

答案解释：暂无

11. 土方填筑时，常以土的（　　）作为土的夯实标准。

单选题 (3.0 分) （难易度:中）

A. 可松性

B. 天然密度

C. 干密度

D. 含水量

正确答案：C

答案解释：暂无

12. 填方工程中，若采用的填料具有不同的透水性时，宜将透水性较大的填料（　　）

单选题 (3.0 分) （难易度:中）

A. 填在上部

B. 填在中间

C. 填在下部

D. 与透水性小的填料掺合

正确答案：C

答案解释：暂无

13. 以下土料不能用作填方的是（　　）。

单选题 (3.0 分) （难易度:中）

A. 碎石土

B. 耕土

C. 有机质含量小于8%的土

D. 膨胀土

正确答案：D

答案解释：暂无

14. 填方工程施工（　　）。

单选题 (3.0 分) （难易度:中）

A. 应由下至上分层填筑

B. 必须采用同类土填筑

C. 当天填土，应隔天压实

D. 基础墙两侧应分别填筑

正确答案：A

答案解释：暂无

15. 可进行场地平整、基坑开挖、土方压实、松土的机械是（　　）。

单选题 (3.0 分) （难易度:中）

A. 推土机

B. 铲运机

C. 平地机

D. 摊铺机

正确答案：A

答案解释：暂无

16. 基坑周边严禁（　　）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/247163116135006043