水利水电工程管理分项练习试题及参考答案18

1、必须设置内部撑杆或外部拉杆的模板包括( )。

A、悬臂模板

B、竖向模板

C、内倾模板

D、横向模板

E、外倾模板

2、大中型水利水电工程建设征收耕地的安置补助费，按照( )计算。

A、需要安置的农业人口数

B、被征收的耕地数量

C、平均每人占有耕地数量

D、耕地的平均年产值

3、压实密度可采用( )进行检测。

A、核子水分密度仪

B、谐波密实度计

C、加速度计

D、挖坑填砂法

E、超声波密度仪

4、分部验收的成果是( )。

A、分部工程验收鉴定书

B、分部工程验收签证

C、分部工程验收报告

D、分部工程验收证明书

5、下列关于防雷的说法正确的是( )。

A、空旷地段的易燃易爆场所和重要仓库，及其架空进线处应装设防雷保护

B、严禁在装有避雷针、避雷线的构筑物上架设通信线、广播线、电视天线和低压线

C、应采用铅丝或铜丝作防雷引下线

D、多雷区(山区等)3～10kV 配电变压器，Y／Y0 或 Y／Y 接线的，应在低压侧装设一组阀型避雷器或击穿保险器

6、根据《水利水电工程施工质量评定规程(试行)》(SL 176-1996) ，( ) 指分部工程中由几个工种施工完成的最小综合体，是日常质量考核的基本单位。

A、单位工程

B、单元工程

C、单项工程

D、群体工程

7、水利工程建设项目施工准备工作阶段监理工作的基本内容有( )。,

A、检查砂石料系统、混凝土拌合系统

B、审查工程开工的各项条件，审批开工申请

C、协助发包人编制合同项目的付款计划

D、检查按照施工规范要求需进行的各种施工参数的试验情况

E、审批承包人编制的施工组织设计

8、在浇筑第一层混凝土前，仓面若不铺水泥砂浆( )。

A、须由设计确定

B、须由项目法人或监理单位确定

C、一般是可以的

D、应有专门论证

9、根据《水电站基本建设工程验收规程》(DL／T 5123-2000) ，以下关于工程截流验收的说法，正确的是( )。

A、工程截流验收，由项目法人会同有关省级政府主管部门共同组织工程截流验收委员会进行

B、工程截流验收时，导流工程应基本完成

C、工程截流验收，由项目法人会同项目审批单位共同组织工程截流验收委员会进行

D、工程截流验收时，主体工程中与截流有关部分的水下隐蔽工程已经完成，质量符合合同文件规定的标准

E、工程截流验收的成果是工程截流验收鉴定书

10、用浆液填充混凝土与围岩或混凝土与钢板之间的空隙和孔洞，以增强围岩或结构的密实性的灌浆称为（ ）。

A、帷幕灌浆

B、接触灌浆

C、接缝灌浆

D、回填灌浆

11、混凝土坝坝基面上的水压强度集合称为（ ）

A、扬压力

B、侧压力

C、正压力

D、压力

12、招投标阶段，下列关于混凝土工程计量的说法正确的是( )。

A、现浇混凝土中体积小于 0．1m3 的圆角或斜角、钢筋或截面积小于 0．1m2 的孔洞、排水管、预埋管和凹槽等的工程量不予扣除

B、温控混凝土与普通现浇混凝土的工程量计算规则相同，但温控措施费应单独计量

C、预应力混凝土施工中锚索及其附件的加工、运输、安装、张拉、注浆封闭等所发生的费用，应摊入有效工程量的工程单价中

D、止水片的搭接长度不应重复计量

E、温控需要的冷却水管及预应力混凝土中固定锚索位置的钢管等所发生的费用，应单独计量

13、( )不是混凝土入仓铺料的方法。

A、平浇法

B、间隔浇筑法

C、薄层浇筑法

D、阶梯浇筑法

14、采用循环式灌浆，压力表立安装在( )管路上。

A、孔口出浆

B、孔口回浆

C、孔口喷浆

D、孔口进浆

15、水泵选型基本原则是( )。

A、水泵应在高效范围内运行

B、必须根据生产的需要满足流量和扬程(或压力)的要求

C、工程投资较少

D、在各种工况下水泵机组能正常安全运行

E、便于安装、维修和运行管理

16、用平行于坝轴线的铅直纵缝，把坝段分成为若干柱状体，称( )。

A、斜缝分块

B、竖缝分块

C、错缝分块

D、横缝分块

17、在明渠均匀流中，( )。

A、压能、动能不变，位能逐渐减小

B、压能、位能不变，动能逐渐减小

C、位能、动能不变．压能逐渐减小

D、压能不变，位能、动能逐渐减小

18、根据《水电站基本建殳工程验收规程》(DL／T 5123 －2000），水电站工程截流验收应具备的条件有(　)。

A、导流工程已基本建成

B、主体工程中与截流有关部分的水下隐蔽工程已经完成

C、主体工程施工中第一道工序所需的建筑材料及施工设备已准备好

D、截流后壅高水位以下的库区移民搬迁已完成

E、安全度汛方案措施基本落实

19、压实机械分为(　)几种。

A、静压碾压

B、羊脚碾

C、振动碾压

D、夯击

E、气胎碾

20、锯槽法是采用锯槽机开挖成槽后浇筑混凝土成墙。适用于下列(　)地

层。

A、喀斯特

B、页岩

C、砂砾

D、粉土

21、大体积混凝土温控措施有( )等。

A、减少混凝土的发热量

B、降低混凝土的入仓温度

C、减小粗骨料粒径

D、减少煤灰掺量

E、加速混凝土散热

22、水利水电工程的永久性次要建筑物的级别，划分为( )级。

A、三

B、四

C、五

D、六

23、下列关于热元件和熔断器的要求错误的是( )。

A、熔丝应有保护罩

B、若用其他金属丝代替，应选用电阻和截面积一样的金属材料

C、熔丝不得大于规定的截面

D、管形熔断器不得：元管使用

24、根据《水电水利工程模板施工规范》(DL／T 5110 —2000)，承重模板的抗倾覆稳定系数应大于( )。

A、1．2

B、1．3

C、1．4

D、1．5

25、工程地质构造按构造形态可分为( )。

A、倾斜构造

B、褶皱构造

C、断裂构造

D、片状构造

E、块状构造

26、阶段验收应具备的条件是工程( )。

A、30% 以上的分部工程已经完建且质量合格

B、所有分部工程已经完建且质量合格

C、30 %以上的单位工程已经完建且质量合格

D、对分部工程完成量没有具体要求

27、质量缺陷是( )的质量问题。

A、小于一般质量事故

B、对工程使用有一定影响

C、不影响工程正常使用

D、未能及时进行处理

E、已经过及时处理

28、在渗流作用下，非黏性土土体内的细小颗粒沿着粗大颗粒间的孔隙通道移动或被渗流带出的现象称为( )。

A、流土

B、接触冲刷

C、管涌

、接触管涌

29、整个坝段不设纵缝，以一个坝段进行浇筑的是( )。

A、通仓浇筑

B、平浇法

C、薄层浇筑

D、阶梯浇筑

30、根据《水利水电工程设计工程量计算规定》(SL 328--2005），下列关于施工临时工程工程量计算正确的是( )。

A、施工导流工程中与永久结合的部分应计入永久工程量中，阶段系数按施工临时工程计取

B、施工支洞工程量应按永久水工建筑物工程量计算要求进行计算，阶段系数按永久工程计取

C、施工临时公路的工程量可根据相应设计阶段施工总平面布置图或设计提出的运输线路分等级计算公路长度或具体工程量

D、大型施工设施及施工机械布置所需土建工程量，按永久建筑物的要求计算工程量，阶段系数按施工临时工程计取

E、施工供电线路工程量可按设计的线路走向、电压等级和回路数计算

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/248073117056007033