2023年一级建造师之一建建设工程经济能力测试试卷B卷附答案

单选题（共40题）

1、某具有常规现金流量的技术方案，经计算FNPV(17%)=230，FNPV(18%)=-78，则该技术方案的财务内部收益率为( )。

A.17.3%

B.17.5%

C.17.7%

D.17.9%

【答案】 C

2、在进行工程经济分析时，下列经济效果评价指标中，属于偿债能力评价指标的是( )。

A.财务内部收益率

B.投资回收期

C.速动比率

D.投资收益率

【答案】 C

3、施工企业购入一批原材料，增值税专用发票上注明材料价款为20000元，增值税额为3400元，另外支付包装费300元，运输费100元。该批材料的实际成本为（ ）元。

A.20400

B.20300

C.23400

D.23800

【答案】 A

4、

利润表中反映的内容不包括（　）。

A.营业利润的各项要素

B.利润（或亏损）总额的各项要素

C.净利润分配的各项要素

D.主营业务利润的各项要素

【答案】 C

5、施工过程中对隐蔽工程质量检查验收影响工人操作的时间，属于预算定额人工消耗量指标组成中的（　）。2017 真题

A.基本用工

B.辅助用工

C.人工幅度差用工

D.超运距用工

【答案】 C

6、对于施工条件正常、产品稳定、工序重复量大的产品制定人工定额适合选用的方法是（ ）。

A.技术测定法

B.比较类推法

C.统计分析法

D.经验估计法

【答案】 C

7、某土方工程，招标文件中估计工程量为 100 万 m3，合同中规定：土方工程单价为 5 元 / m3。，当实际工程量超过估计工程量 15％时，单价调整为 4 元 / m3。工程结束时实际完成土方工程量为 130 万 m3，则该土方工程款为（ ）。

A.60 万元

B.515 万元

C.575 万元

D.635 万元

【答案】 D

8、应交税金在尚未付给投资者之前构成企业的一项（ ）。

A.投入资本

B.长期负债

C.流动负债

D.债权

【答案】 C

9、某建设项目建设期是 3 年，其贷款分年均匀拨付，三年贷款额分别为 300 万元、400 万元、500 万元，年利息率为 6%，建设期内利息只计息不支付，则该项投资的建设期贷款利息是（ ）万元。

A.59.37

B.36

C.98.91

D.72

【答案】 C

10、可以考察技术方案融资前的盈利能力，为各个方案进行比较建立共同基础的现金流量表是（ ）。

A.投资现金流量表

B.资本金现金流量表

C.财务计划现金流量表

D.投资各方现金流量表

【答案】 A

11、

根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标人的投标总价编制的说法，正确的是（ ）。

A.为降低投标总价，投标人可以将暂列金额降至零

B.投标总价可在分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费，税金合计金额上做出优惠

C.开标前投标人来不及修改标书时，可在投标者致函中给出优惠比例，并将优惠后的总价作为新的投标价

D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中

【答案】 D

12、现金流量表由正表和补充资料两部分组成，下列各项中属于正表的项目有（ ）。

A. 将净利润调节为经营活动产生的现金流量

B. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

C. 现金及现金等价物净增加情况

D. 现金及现金等价物净增加额

【答案】 D

13、为避免发生银行存款透支，企业现金管理中合理使用浮游量的关键是（ ）。

A.控制好现金使用量

B.控制好使用时间

C.缩短应收账款的时间

D.推迟应付款的支付

【答案】 B

14、

某施工企业向银行借款 5000 万元，借款期限 2 年，借款年利率 4%，每年计算并支付利息，到期一次偿还本金，企业适用的所得税率 25%，则该笔资金的资金成本率为（ ）。

A.1%

B.3%

C.4%

D.8%

【答案】 B

15、下列经济活动产生的现金流中，不属于筹资活动产生的现金流量是（ ）.(2013)

A.处置子公司收到的现金净额

B.取得借款收到的现金

C.分配股利支付的现金

D.偿还债务支付的现金

【答案】 A

16、关于会计核算中历史成本计量原则的说法，正确的是（ ）。 2016

A.负债按照现在偿付该项债务所需支付的现金的金额计量

B.资产按照市场参与者在交易日发生的有序交易中，出售资产所能收到的价格计量

C.资产按照购置时所付出的代价的公允价值计量

D.负债按照现在偿付该项债务所需支付的现金等价物的金额计量

【答案】 C

17、（2020 年真题）某工程施工时处于当地正常的雨季，导致工期延误.在工期延误期间又出现 XX 变化。根据《建设工程工程量清单计价规范》，对由此增加的费用和延误的工期正确的处理方式（ ）

A.费用，工期均有发包人承担

B.费用由发包人承担，工期由承包人承担

C.费用，工期均由承包人承担

D.费用由承包人承担，工期由发包人承担

【答案】 C

18、资本公积金由（ ）

A. 全体员工公同享有

B. 公司领导层共同享有

C. 全体所有者共同享有

D. 公司债权人共同享有

【答案】 C

19、对于那些不预先给定借款偿还期、且按最大还款能力计算技术方案偿债能力评价时，适宜采用的指标是( )。

A.利息备付率

B.借款偿还期

C.偿债备付率

D.技术方案经济寿命期

【答案】 B

20、投标企业没有企业定额时，可根据企业自身情况参照（ ）进行调整。

A. 行业计价定额

B. 预算定额

C. 国家计价定额

D. 消耗量定额

【答案】 D

21、价值工程中所述的“价值”是某种产品（或作业）的（ ）。

A.使用价值

B.交换价值

C.比较价值

D.使用价值和交换价值

【答案】 C

22、与资产相关的政府补助，以及属于财政扶持而给予的其他形式的补贴等，记作补贴收入，但不列入（ ）。

A.投资现金流量表

B.资本金现金流量表

C.投资各方现金流量表

D.财务计划现金流量表

【答案】 C

23、下列现金流量表中，（ ）能分析项目的财务生存能力。

A.项目投资现金流量表

B.项目资本金现金流量表

C.投资各方现金流量表

D.财务计划现金流量表

【答案】 D

24、某施工企业 2012 年度工程结算收入为 1000 万元，营业成本和营业税金及附属加为 300 万元，管理费用 200 万元，财务费用为 100 万元，其他业务收入为 200 万元，投资收益 150 万元，营业外收入为 100 万元，营业外支出为 80 万元，所得税为 100 万元，则企业当年营业利润为（）万元。 (2013)

A.500

B.520

C.750

D.670

【答案】 C

25、债务人以非现金资产清偿债务时，应将重组债务的账面价值与转让的非现金资产公允价值之间的差额计入（ ）。

A.股本（或实收资本）

B.盈余公积

C.当期损益

D.资本公积

【答案】 C

26、

某工程钢筋加工有现场制作和外包加工两个方案，现场制作方案的固定费用 12 万元，每吨加工费用 150 元；外包加工每吨加工费用 250 元，则仅从经济上考虑时，现场制作方案的适用范围是钢筋总加工量在（ ）。

A.1200 吨以上

B.480 吨以下

C.480～800 吨之间

D.800～1200 吨之间

【答案】 A

27、已知某挖土机挖土的一次正常循环工作时间是 2min，每循环工作一次挖 0.5m3，工作班的延续时 8h，机械正常利用系数为 0.8，则其产量定额为（ ）m3/台班。

A.96

B.120

C.150

D.300

【答案】 A

28、工程竣工结算由（ ）编制。

A. 发包人

B. 承包人或受其委托的具有相应资质的工程造价咨询人

C. 受发包人委托的具有相应资质的工程造价咨询人

D. 发承包双方共同配合

【答案】 B

29、按现行会计制度及有关规定，下列会计报表中属于静态会计报表的是（ ）。

A. 资产负债表

B. 利润分配表

C. 现金流量表

D. 利润表

【答案】 A

30、某机械台班产量为 12m3，与之配合的工人小组由 5 人组成，则完成单位产品的人工时间定额为（ ）工日/ m3。

A.0.17

B.0.27

C.0.40

D.0.42

【答案】 D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/255112001201011214