

建设行业专业人员岗位试卷答案

装饰质量员专业技能

一、单选（共 40 题, 共 40 分）

1. 现场粘贴饰面砖工程完工后, 应对饰面砖 () 进行检验。
A、粘结强度
B、抗压强度
C、抗裂强度
D、抗弯曲强度
2. 当采用排列图法分析工程质量问题时, 将质量特性不合格累计频率为 () 的定为A类问题, 实施重点管理。
A、0%~50%
B、0%~70%
C、0%~80%
D、0%~90%
3. 铝合金门窗竖向偏离中心的距离允许偏差为 () 。
A、5mm
B、4mm
C、3mm
D、2mm
4. 检验玻璃隔墙安装工程接缝宽度采用 () 。
A、塞尺
B、直角检测尺
C、钢直尺
D、垂直检测尺
5. 玻纤布的接茬应顺流水方向搭接, 搭接宽度应不小于 () mm, 两层以上玻纤布的防水施工, 上、下搭接应错开幅宽的二分之一。
A、100
B、105
C、110
D、115

6. 下列哪项不属于隐蔽工程（ ）。
- A、基础工程
 - B、抹灰工程
 - C、钢筋工程
 - D、预埋管线
7. 对具体施工任务承包单位而言，施工质量控制涵盖的范围，应能满足其履行（ ）的要求。
- A、施工进度
 - B、施工程序
 - C、工程承包合同质量
 - D、控制方式
8. 质量控制点的选择要准确，选择质量控制点的（ ）、重点工序和重点质量因素作为质量控制点的控制对象。
- A、重点部位
 - B、裂缝处
 - C、接口处
 - D、保温部位
9. 普通水泥存放超过（ ）个月必须进行复检。
- A、2
 - B、3
 - C、4
 - D、6
10. 涂饰工程在内墙施工时对基层的要求必须干燥，通常含水率应控制在（ ）以上。
- A、5%
 - B、10%
 - C、15%
 - D、20%
11. 形状观察分析是指将绘制好的直方图形状与正态分布图的形状进行比较分析，一看形状是否相似，二看（ ）。
- A、分布区间的宽窄
 - B、图形的高度
 - C、数据的分布

D、分布的密度

12. 金属板暗龙骨吊顶安装接缝直线度允许的偏差为（ ）。

- A、1mm
- B、1.5mm
- C、2mm
- D、2.5mm

13. 矿棉板明龙骨吊顶安装接缝直线度允许的偏差为（ ）。

- A、1mm
- B、2mm
- C、3mm
- D、4mm

14. 板块面层分项工程中大理石面层表面平整度允许的偏差为（ ）。

- A、0.5mm
- B、1mm
- C、1.5mm
- D、2mm

15. 在进行直方图分布位置的观察分析时,如果质量特性数据的分布居中且边界与质量标准的上下界限有较大距离,说明生产过程的质量能力（ ）。

- A、适中,符合要求
- B、偏大,不经济
- C、偏小,需要整改
- D、处于临界状态,应采取措施

16. 地面铺装图的图示内容不包括（ ）。

- A、室内楼地面材料选用、颜色与分格尺寸以及地面标高等
- B、楼地面拼花造型
- C、建筑立面图的基本内容
- D、索引符号、图名及必要说明

17. 木门窗的品种、规格、安装位置的合格质量标准不包括（ ）。

- A、木门窗的品种
- B、木门窗的开启方向
- C、木门窗必须安装牢固
- D、木门窗安装位置及连接方式符合设计要求

18. 塑料门窗安装中，推拉门窗扇与竖框平等度检验方法是（ ）。

- A、用1m水平尺和塞尺检查
- B、用1m垂直尺和塞尺检查
- C、用直钢尺检查
- D、用塞尺检查

19. 木门窗表面平整度应用（ ）靠尺和塞尺检查。

- A、1m
- B、1.5m
- C、2m
- D、2.5m

20. ISO 9000质量管理体系的核心和灵魂是（ ）。

- A、顾客满意
- B、持续改进
- C、顾客满意和持续改进
- D、顾客沟通

21. 质量管理的原则不包括（ ）。

- A、以顾客为关注焦点
- B、过程方法
- C、以利润为中心
- D、持续改进

22. 壁纸在阴角搭缝时搭接宽度一般不大于（ ）。

- A、2mm
- B、3mm
- C、4mm
- D、5mm

23. 涂色镀锌钢板门窗安装推拉门窗扇与搭接量允许的偏差为（ ）。

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

24. 金属饰面板安装的立面垂直度允许的偏差为（ ）。

- A、1mm
- B、1.5mm
- C、2mm
- D、2.5mm

25. 管理因素中的组织因素，包括装饰工程项目实施的（ ）。

- A、决策组织和任务组织
- B、管理组织和任务组织
- C、社会组织和管理组织
- D、决策组织和社会组织

26. 同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过（ ）为一批。

- A、200t
- B、300t
- C、400t
- D、500t

27. ISO 9000质量管理体系中（ ）是企业建立质量管理体系的目的，也是质量认证的生命

- A、运行有效性
- B、顾客满意
- C、持续改进性
- D、质量管理体系的策划

28. 外墙面砖空鼓、脱落的原因不包括（ ）。

- A、砂浆配合比不准
- B、基层处理或操作不当
- C、温度梯度
- D、面砖粘贴砂浆饱满

29. 下列不属于室内主要防水部位的是（ ）。

- A、厕所
- B、浴室
- C、厨房
- D、楼梯间

30. 工序施工条件控制手段包括（ ）。

- A、检测、测试
- B、分析、测算
- C、归纳总结
- D、设备仪器的调试

31. 工程质量事故是指（ ）。

- A、工程质量未满足设计要求、规范、标准的要求
- B、各类影响工程结构、使用功能和外形观感的常见性质量损伤
- C、建筑工程中经常发生的、普遍存在的工程质量问题
- D、凡是工程质量不合格必须进行翻修、加固或报废处理，直接经济损失在5000元（含5000元）以上的

32. 普通木门窗框的下、侧面垂直度允许的偏差值为（ ）。

- A、4mm
- B、3mm
- C、2mm
- D、1mm

33. 墙面上设有水器时，其防水高度为（ ）mm。

- A、1000
- B、1200
- C、1500
- D、1800

34. 在混凝土或抹灰基层涂刷乳液型涂料时，含水率不得大于（ ）。

- A、8%
- B、10%
- C、12%
- D、15%

35. 建筑装饰装修工程中抹灰工程中的分项工程中不包括（ ）。

- A、一般抹灰
- B、高级抹灰
- C、装饰抹灰
- D、清水砌体勾缝

36. 装饰装修图中粗实线所表达的内容不包括（ ）

- A、房屋建筑室内装饰装修立面图的外轮廓线

- B、表示被遮挡的部分轮廓线
- C、房屋建筑室内装修构造详图、节点图中被剖切部分的主要轮廓线
- D、平、立、剖面图的剖切符号

37. 管理和作业策划中，对实施质量体系进行准备，包括（ ）。

- A、作业策划
- B、服务策划
- C、组织和安排
- D、编制质量计划和作出质量改进规定

38. 建筑装饰装修工程中轻质隔墙工程中的分项工程中不包括（ ）。

- A、板材隔墙
- B、活动隔墙
- C、玻璃隔墙
- D、砌体隔墙

39. 普通玻璃的外观质量缺陷不包括（ ）。

- A、波筋、气泡
- B、毛刺沟痕
- C、划伤、砂粒
- D、线道、麻点

40. 同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每（ ）樘应划分为一个检验批。

- A、30
- B、50
- C、100
- D、500

二、多选（共10题,共20分）

41. 工程质量事故常见的原因包括（ ）。

- A、违背建设程序
- B、地质勘察失误
- C、设计差错
- D、使用合格的原材料、制品及设备
- E、自然环境因素

42. 下列对水泥混凝土和水泥砂浆强度检验同一施工批次、同一配合比水泥混凝

土和水泥砂浆强度的试块正确试验方法是（ ）。

- A、每一层（或检验批）建筑地面工程不少于1组
- B、每一层（或检验批）建筑地面工程面积大于1000平方米时，每增加1000平方米应增做1组试块；
- C、每一层（或检验批）建筑地面工程面积小于1000平方米时，按1000平方米计算。
- D、同一配合比的散水、明沟、踏步、台阶、坡道的水泥混凝土、水泥砂浆强度的试块，应按每150延长米不少于1组。
- E、同一配合比的散水、明沟、踏步、台阶、坡道的水泥混凝土、水泥砂浆强度的试块，应按每2000延长米不少于1组。

43. 钢筋、型钢及连接材料的材质证明必须要做到“双控”即各验收批的（ ）二者缺一不可。而且材质的证明材料与实物应做到物证相符。

- A、出厂质量合格证
- B、认证标准
- C、送检证明
- D、合格标准
- E、试验报告单

44. 施工成品形成后可采取（ ）等相应措施进行保护。

- A、防护
- B、覆盖
- C、封闭
- D、包裹
- E、保温

45. 工程质量事故按事故损失的严重程度分类，可分为（ ）。

- A、一般质量事故
- B、严重质量事故
- C、重大质量事故
- D、特别重大事故
- E、超级严重事故

46. 工程检验批施工质量验收记录中验收项目包括（ ）。

- A、主控项目
- B、保证项目
- C、一般项目
- D、允许偏差项目

E、基本项目

47. 中密度纤维板是在装饰工程中广泛应用的纤维板品种，分为（ ），质量应符合《中密度纤维板》 CB/T 1718 的要求。

- A、普通型
- B、高精型
- C、家具型
- D、非承重型
- E、承重型

48. 细木工板的技术要求有（ ）。

- A、分等
- B、外观质量
- C、加工精度
- D、物理性能
- E、化学性能

49. 水泥的合格证备注栏内应由施工单位填明（ ），并加盖水泥厂印章。

- A、监理单位名称
- B、使用工程的名称
- C、检测单位名称
- D、使用的工程部位
- E、建设单位名称

50. 质量管理的原则中全员参与有利于（ ）。

- A、促进个人发展、主动性和创造力
- B、增强整个组织内的相互信任和协作
- C、促进整个组织对共同价值观和文化的关注
- D、促进利润增长
- E、提高人员的满意度

三、判断（共 20 题, 共 10 分）

51. （ ）地面子分部工程中检查允许偏差应采用钢尺、 1m直尺、 2m直尺、 3m直尺、塞尺、坡度尺、游标卡尺和水准仪。

52. （ ）按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的、 由一定数量样本组成的检验体称为检验批。

53. () 同一品种的裱糊或软包工程不足50间可不用检验。
54. () 材料包装应完好、应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告；进口产品应按规定进行商品检验。
55. () 案卷一般均采用工程所在地建设行政主管部门或城建档案部门统一监制的卷盒，卷盒外表尺寸通常为310mm×220mm。
56. () 建筑玻璃不允许有裂口存在。
57. () 地面坡度要求距排水点最远距离控制在2%，且不大于50mm，坡度要准确，防止地面汇水倒坡。
58. () 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验，当合同另有规定时应按合同执行。
59. () 细部子分部工程每部楼梯应划分为一个检验批。
60. () 检查有防水要求的建筑地面的面层应采用泼水方法，不得有倒坡积水现象。
61. () 隐蔽工程在隐蔽前必须拍照，重要部位需按不同的角度局部特写，由工程部负责把所需照片扫描存入资料室电脑。
62. () 已完检验批及分部分项工程的施工质量，必须在施工单位完成质量自检并确认合格之后，才能报请质量监督主管部门进行检查验收。
63. () 现场粘贴的外墙饰面砖工程完工后，应对饰面砖抗压强度进行检验。
64. () 砂浆配合比不准，稠度控制不好，砂子中含泥量过大，会使外墙面空鼓、脱落。
65. () 施工总承包方有责任对各个分包方施工质量计划的编制进行指导和审核并承担相应施工质量的连带责任。
66. () 防水层施工时，应保持基层干净、干燥，确保涂膜防水与基层粘结牢固，防止墙身返潮和地面渗漏。

67. () 门窗子分部工程中同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批,不足100樘也应划分为一个检验批。

68. () 建筑功能事故是指房屋漏水、渗水,隔热或隔声功能达不到设计要求,装饰工程质量达不到标准等。

69. () 对具体施工任务承包单位而言,施工质量控制计划涵盖的范围,应能满足其履行工程承包合同质量的要求。

70. () 锚栓抗拔承载力现场检验,非破坏性检验荷载下,以混凝土基材无裂缝、锚栓或植筋无滑移等宏观裂损现象,且5min持荷期间荷载降低 $\leq 10\%$ 时为合格。

四、案例分析(共5题,共30分)

71. [背景资料]某营业厅大厅共6间房间,按业主要求铺设大理石板材,要对其进行工程质量检查、验收、评定。根据背景资料解答下列问题。

(1). (判断题)该工程检验批抽查数量不应小于3间。

A、正确

B、错误

(2). (判断题)该工程质量应该满足《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010的规定。

A、正确

B、错误

(3). (单选题)大理石地面层表面平整度允许的偏差为()。

A、0.5mm

B、1mm

C、1.5mm

D、2mm

(4). (单选题)大理石地面层接缝高低差允许的偏差为()。

A、0.5mm

B、1mm

C、1.5mm

D、2mm

(5). (单选题)大理石地面层板块间间隙宽度允许的偏差为()。

A、0.5mm

B、1mm

C、1.5mm

D、2mm

(6). (多选题) 大理石面层各项的检查方法有 ()。

- A、用2m靠尺检查
- B、拉5m线检查
- C、用钢尺检查
- D、检查施工记录
- E、用楔形塞尺检查

72. [背景资料] 某装饰公司承接一家庭装修工程, 开工以前该公司对卫生间做了24h蓄水试验, 发现该卫生间地面与立墙交接部位积水, 防水层渗漏; 积水沿管道壁向下渗漏。经过现场查看, 该卫生间为现浇钢筋混凝土楼板并做了涂料防水层, 然后做了水泥砂浆保护层。根据背景资料, 解答下列问题。

(1). (判断题) 蓄水前应临时堵严地漏或排水口部位, 确认无渗漏时再做面层或保护层。

- A、正确
- B、错误

(2). (判断题) 若楼板有保温层, 保温层只能在防水层的上方。

- A、正确
- B、错误

(3). (单选题) 造成该工程质量问题的因素不包括 ()。

- A、人
- B、材料
- C、机械
- D、环境

(4). (单选题) 防水工程的保修年限是 ()。

- A、2年
- B、3年
- C、4年
- D、5年

(5). (单选题) 该工程卫生间渗漏的原因不包括 ()。

- A、楼地板渗漏
- B、穿管道周围渗漏
- C、地面倒泛水渗漏
- D、楼地面与墙面交接处渗漏

(6). (多选题) 卫生间渗漏的原因包括 ()。

- A、卫生间坡度不正确, 排水不畅, 存在倒泛水、积水现象
- B、卫生间内穿楼板套管、穿楼板管道的洞口填嵌质量不合格
- C、管道周围虽然做附加层防水, 但粘贴高度不够, 接口密封不严密
- D、防水层做完后做24小时蓄水试验

E、饰面层完工后继续做第二次24小时蓄水试验

73. [背景资料]某钢筋混凝土框架结构的建筑，在设计无要求的情况下，内墙的一般抹灰厚度控制在25mm，外墙抹灰厚度控制在40mm。根据背景资料解答下列问题。

(1). (判断题) 外墙抹灰的厚度大于或等于35mm时，应采取加强措施。

- A、正确
- B、错误

(2). (判断题) 抹灰工程中材料的复验项目中，水泥的凝结时间和安定性复验应该合格，砂浆的配合比应符合设计要求。

- A、正确
- B、错误

(3). (单选题) 加气混凝土砌块墙应采用 () 抹灰。

- A、石灰砂浆
- B、水泥混合砂浆
- C、水泥砂浆
- D、防水砂浆

(4). (单选题) 抹灰用的石灰膏的熟化期不应小于 ()，罩面用的磨细石灰粉的熟化期不应小于3d。

- A、12
- B、13
- C、14
- D、15

(5). (单选题) 窗台下的滴水槽的宽度和深度均不小于 ()。

- A、10mm
- B、7mm
- C、5mm
- D、3mm

(6). (多选题) 设计无要求时，护角做法的技术要求有 ()。

- A、墙内墙面、柱面和门洞口的阳角应用1:2水泥砂浆做暗护角
- B、墙内墙面、柱面和门洞口的阳角应用1:3水泥砂浆做暗护角
- C、护角高度不低于2m
- D、护角高度不低于1.5m
- E、每侧宽度不应小于50mm

74. [背景资料]某室内装饰工程，其中室内隔墙采用轻质隔墙（人造木板），在质量检查中发现施工单位的一些文件不齐全，没有对必须重新进行检测的项目进行复验，有些隔墙板与墙体、顶棚的交接处出现裂缝，半成品保护措施不到位等。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/256142040112010043>