

一、建设项目基本情况

建设项目名称	榆林青水清环保科技有限公司年产 30 万吨超细矿（粉）渣粉项目		
项目代码	2020-610823-77-03-051637		
建设单位联系人		联系方式	
建设地点	陕西省（自治区）榆林市横山县（区）波罗镇（街道） 波罗村高兴庄组		
地理坐标	（东经 109 度 25 分 23.391 秒，北纬 38 度 1 分 59.185 秒）		
国民经济行业类别	C3011 非金属矿物制品业	建设项目行业类别	二十七、非金属矿物制品业 ——54、水泥、石灰和石膏制造 301
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	榆林市横山区行政审批服务局	项目审批（核准/备案）文号（选填）	/
总投资（万元）	315	环保投资（万元）	63.3
环保投资占比（%）	20.1	施工工期	2021 年 9 月~2022 年 6 月
是否开工建设	☐ 否 ☒ 是，项目已开工建设，环保局已下发处罚单，建设单位已缴纳罚款	用地（用海）面积（m ² ）	6537
专项评价设置情况	无		
规划情况	无		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环境影响评价符合性分析	无		

其他 符合 性分 析	1、分析判定相关情况		
	(1) 产业政策分析		
	对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类。本项目对石灰石、石灰石渣进行磨粉后用于电厂的脱硫原料；且本项目不属于《市场准入负面清单（2020 年版）》禁止准入类。榆林市横山区行政审批服务局给予本项目备案，项目编码为 2020-610823-77-03-051637，项目备案确认书见附件 2。因此，项目符合国家产业政策。		
	(2) 与榆林市“多规合一”符合性分析		
	项目与榆林市“多规合一”符合性分析见表 1-1，“多规合一”控制线检测报告见附件 3，用地租赁协议见附件 4。		
	项目与榆林市“多规合一”符合性分析		
	表 1-1		
	控制线名称	本项目《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》检测结果	备注
	榆林市国土空间分析报告	审核面积 0.6537 公顷	-
	文物保护线分析	符合	-
	生态红线叠加情况	符合	-
	土地利用现状分析	项目占地属于未利用地--沙地，符合	-
	矿区图层分析	项目位于横山区高兴庄煤矿的矿区	-
	林地规划分析	项目占地为 172-宜林沙荒地	-
	基本农田保护图斑分析	符合	-
	土地用途区分析	村镇建设用地区	-
	建设用地管制区分析	允许建设区	-
	供地项目分析	符合	-
	批地项目分析	符合	-
	不动产发证数据分析	符合	-
(3) “三线一单”符合性分析			
本项目与“三线一单”的符合性分析见表 1-2。			

项目与“三线一单”的符合性分析表		
表 1-2		
“三线一单”	本项目实际情况	相符性
生态保护红线	根据《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》检测结果，本项目不触及生态保护红线	符合
环境质量底线	根据现状调查结果，项目区域环境质量现状不达标；项目产生污染物可做到达标排放，污染物排放总量满足区域环境功能要求，不改变区域环境质量。通过环境影响分析，项目运营期采取环评要求的措施能够合理处置各项污染物，各项污染物对周边环境的影响较小，不触及环境质量底线	符合
资源利用上线	本项目原辅材料及能源消耗合理分配，不触及资源利用上线	符合
环境准入负面清单	项目建设符合国家产业政策	符合
(4) 与《榆林市铁腕治污三十七项攻坚行动方案》的符合性分析		
本项目与《榆林市铁腕治污三十七项攻坚行动方案》符合性分析见表 1-3。		
《榆林市铁腕治污三十七项攻坚行动方案》符合性分析		
表 1-3		
《榆林市铁腕治污三十七项攻坚行动方案》相关要求	本项目实际情况	是否符合
深化施工扬尘污染整治。榆林中心城区和各县市区城区及周边所有建筑（道路、商砼站）施工工地做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方挖（拆）湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”；地基开挖、桩基施工、渣土运输等施工阶段，洒水、覆盖、冲洗等防尘措施持续进行；建筑工地四周建设喷淋设施，严控扬尘污染；视频监控、扬尘在线监测系统联网管理。2021 年起，建立扬尘治理“红黄绿”联席管理制度，纳入“黄牌”的限期整改，纳入“红牌”的依法停工整改；一年内两次纳入“红牌”的建筑工地取消评选文明工地资格。	建设单位严格按照方案中各项扬尘控制措施进行施工，做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖（拆）湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，地基开挖、渣土运输等施工阶段，洒水、覆盖、冲洗等防尘措施持续进行。严格执行扬尘治理“红黄绿”监督管理制度，视频监控、扬尘在线监测系统联网管理。	符合
(4) 与《榆林市生态环境局关于全面推动企业扬尘在线监测及智能降尘系统建设工作的通知》（榆政环发[2021]73号）的符合性分析		
本项目与《榆林市生态环境局关于全面推动企业扬尘在线监测及智能降尘系统建设工作的通知》（榆政环发[2021]73 号）符合性分析见表 1-4。		

《榆林市生态环境局关于全面推动企业扬尘在线监测及智能降尘系统建设工作的通知》符合性分析

表 1-4

《榆林市生态环境局关于全面推动企业扬尘在线监测及智能降尘系统建设工作的通知》（榆政环发[2021]73号）	（1）全面建成企业厂界扬尘在线监测体系：全市范围内涉及扬尘污染的企业，重点包括煤炭开采、储存、洗选、加工企业，含有粉煤灰、废渣等物料堆场的工业企业和其他扬尘污染严重的工业企业6月底前全面建成企业厂界扬尘在线监测设施。	项目设厂界扬尘在线监测系统，并配套设置降尘设备，由专人负责。	符合
	（2）全力推动配套智能降尘设备建设：各涉及扬尘污染的企业必须于9月31日前，按照《榆林市环境保护局关于建设工业企业智能降尘系统的通知》通知要求，完成与厂界在线监控配套的智能降尘设备建设工作，确保企业厂界扬尘超标后，配套降尘设备可自动启动。		符合
	（3）严格各方落实责任：企业扬尘在线监测是全市大气综合管控的一项主要工作，是构建“污染一张图”，深入推进精准治污和科学治污的重要举措。各分局要充分落实属地监管责任，督促辖区内涉及扬尘污染的企业加快建设进度，落实企业治污主体责任。		符合

2、报告编制依据

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规要求，该项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于二十七、非金属矿物制品业——54、水泥、石灰和石膏制造301，故本项目应编制环境影响报告表。

二、建设项目工程分析

建设内容

1、项目基本情况

电厂尾气脱硫在国家环保要求的背景下，大量石灰石粉的需求问题成为区域环境质量提升的重要矛盾，生产石灰石用超细矿粉专业厂家少。项目生产的原料为石灰石、石灰石渣，由海勃湾隆盛石灰石厂进行供应（石灰石购销合同见附件 5），项目采用石灰石、石灰石渣生产超细石灰石粉，用于电厂烟气脱硫剂。因此，榆林青水清环保科技有限公司年产 30 万吨超细矿（粉）渣粉项目生产的石灰石粉可改善环境，又可增加产品的经济效益和社会效益。

2021 年 9 月 2 日，榆林市横山区行政审批服务局对项目进行了备案。

为科学客观地评价项目对周围环境造成的影响，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 682 号令）等有关规定，榆林青水清环保科技有限公司委托榆林市优悦环保科技咨询有限公司承担“榆林青水清环保科技有限公司年产 30 万吨超细矿（粉）渣粉项目”环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织技术人员进行了现场踏勘和资料收集工作，并根据环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《榆林青水清环保科技有限公司年产 30 万吨超细矿（粉）渣粉项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。

2、主要建设内容

本项目占地面积 6537m²（合 9.8 亩），新建 4 条生产超细矿粉生产线（3 用 1 备），设计生产规模 30 万 t/a，其中生产车间占地 1486m²，原料储棚占地 2861.43m²，设置成品筒仓 4 座（3 用 1 备），每座筒仓容积 1000m³；生活、办公用场所 264m²。项目组成见表 2-1。

项目组成表

表 2-1

类别	建设内容	建设内容及规模
主体工程	生产车间	新建 4 条年产 30 万 t/a 超细矿粉生产线（3 用 1 备），建筑面积 1486m ² ，27.83m×53.4m，1F，钢架结构，位于厂区西侧，主要安装磨粉系统和成品输送系统

	储运工程	原料棚堆	建筑面积 2861.43m ² , 66.7m×42.9m, 1F, 彩钢结构, 全封闭棚堆, 位于厂区西侧, 主要用于堆放原料石灰石、石灰石渣, 在全封闭棚内建设与生产线上料系统配套的上料地上坑 (共 4 个上料地上坑, 3 用 1 备), 棚内设置喷淋措施	
		成品筒仓	设 Φ9×25.3m 筒仓 4 座 (3 用 1 备), 位于生产车间东侧, 每座筒仓容积 1000m ³ , 储存量按 90%计, 超细矿粉堆积密度为 555~700kg/m ³ , 每座筒仓储存量约为 630t, 每座筒仓各配套一套除尘器 (共 4 套, 3 用 1 备), 用于成品超细矿粉储存除尘	
		成品运输	成品筒仓底部与罐车相连接, 通过库底卸料设备进入罐车装车运输出厂	
		工具室	建筑面积 24m ² , 3m×8m, 1F, 彩钢结构, 用于存放小零件工具等杂物	
		危废暂存间	建设一座危废暂存间	
	办公及生活	办公区	新建综合办公楼 1 栋, 建筑面积 264m ² , 1F, 位于厂区东南角, 用于办公、员工宿舍、餐厅等	
		门房	新建门房一座, 建筑面积 12m ² , 1F, 砖混结构, 位于大门西侧	
		旱厕	新建旱厕一座, 建筑面积 18m ² , 砖混结构, 位于办公楼北侧	
	公用工程	供水系统	由波罗村高兴庄组供水管网供给, 新鲜水总用水量为 7.82m ³ /d (2346.36m ³ /a), 其中, 冷却水循环用水量为 1.05m ³ /d (315m ³ /a), 生活用水量 1.9m ³ /d (570m ³ /a), 车辆冲洗废水 4m ³ /d (1200m ³ /a), 绿化用水量 0.87m ³ /d (261.36m ³ /a)	
		排水系统	生活污水	产生量 1.9m ³ /d (570m ³ /a), 隔油池预处理后, 排入化粪池处理, 定期清掏, 用于周边农田施肥
		供电系统	项目供电由波罗镇供电管网供给	
		供暖	办公区采用电暖	
	环保工程	废气	生产废气	一条生产线配套 1 套脉冲式布袋除尘器、1 根 15 米的排气筒, 共计 4 条生产线, 配套 4 套除尘系统、4 根排气筒 (高于地面 15m);
			储存废气	原料全部棚储, 设置喷淋洒水; 产品储存于筒仓, 一座成品筒仓设置 1 套脉冲式布袋除尘器, 共计 4 座成品筒仓, 配套 4 套除尘系统、4 根排气筒 (高于地面 15m)
			物料输送	设置密闭物料输送带 (原料输送、成品输送)
			道路运输	采用罐车运输, 及时清扫进厂道路; 设置洒水车 1 辆
		固废	生产固废	除尘器收集的尘灰进入产品筒仓
			危险废物	暂存于危废暂存间, 交由有资质的单位处置
			生活垃圾	厂区收集, 交由当地环卫部门处置
		废水	生产废水	4m ³ 冷却水罐, 循环利用, 不外排 厂区出入口设置自动洗车台, 车辆冲洗废水经沉淀池 (30m ³) 处理后循环利用, 不外排
			生活污水	2m ³ 隔油池+15m ³ 化粪池, 定期清掏

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/256222104030010104>