

2023 年一级建造师之一建机电工程实务真题精选附答案

单选题(共 30 题)

1、

直接安装在管道上的自动化仪表，宜在()安装。

- A. 管道吹扫后、压力试验前
- B. 管道吹扫前、压力试验前
- C. 管道吹扫后、压力试验试验后
- D. 管道吹扫前、压力试验后

【答案】 A

2、

下列不属于真空高压开关设备试验内容的是()。

- A. 机械试验
- B. 内部故障试验
- C. 主回路电阻测量和温升试验
- D. 漏气及含水率试验

【答案】 D

3、设备及管道表面金属热喷涂工艺流程正确的顺序是()。

- A. 表面预处理→热喷涂→精加工→后处理
- B. 表面预处理→热喷涂→后处理→精加工
- C. 表面预处理→精加工→热喷涂→后处理
- D. 表面预处理→精加工→后处理→热喷涂

【答案】 B

4、钢塑复合管一般使用()连接。

- A. 焊接
- B. 承插
- C. 热熔
- D. 螺纹

【答案】 D

5、

关于下列内容不属于施工索赔的最主要依据是()。

- A. 合同文件
- B. 订立合同所依据的适用法律、法规
- C. 订立合同在专用条款内约定的适用标准、规范
- D. 施工单位制定的施工组织设计

【答案】 D

6、工作压力大于 1000Pa 的调节风阀，生产厂应提供在()下能自由开关的试验报告。

- A. 1.15 倍工作压力
- B. 1.25 倍工作压力
- C. 1.5 倍工作压力
- D. 2.0 工作压力

【答案】 C

7、评审有异议的重大设计变更,完善后,最终应由()裁定。

- A. 评审会
- B. 业主
- C. 设计单位
- D. 监理单位

【答案】 B

8、(2019 年真题) . 自动化仪表安装工程中,主控制室的仪表分部工程不包括()。

- A. 取源部件安装
- B. 仪表线路安装
- C. 电源设备安装
- D. 仪表盘柜安装

【答案】 A

9、分部工程划分的原则是按()性质、建筑物部位来确定。

- A. 建材
- B. 专业
- C. 工艺
- D. 作业

【答案】 B

10、起重吊装作业所使用的钢丝绳是由()制成的。

- A. 高碳钢
- B. 中碳钢
- C. 低碳钢
- D. 合金钢

【答案】 A

11、下列不属于吊装工艺设计的内容的是()。

- A. 设备吊装工艺方法概述与吊装工艺要求
- B. 工程概况
- C. 起重吊装机具选用、机具安装拆除工艺要求
- D. 吊装进度计划

【答案】 B

12、质量控制资料反映工程质量的()。

- A. 操作过程
- B. 控制全程
- C. 客观见证
- D. 全部面貌

【答案】 C

13、

离心泵在给水试运转后, 不正确的做法是()。

- A. 试运转后关闭泵的入口阀门
- B. 试运转后就关闭附属系统阀门

- C. 输送沉淀介质的泵，停泵后及时用清水冲洗泵和管道
- D. 需放净泵内积存液体

【答案】 B

14、

干粉灭火系统施工程序中，管道安装的紧前程序是()。

- A. 施工准备
- B. 吹扫
- C. 设备和组件安装
- D. 管道试压

【答案】 C

15、

焊接工艺评定报告的批准人是()。

- A. 焊接责任工程师
- B. 项目总工程师
- C. 项目质量检验工程师
- D. 焊接技术负责人

【答案】 D

16、综合考虑各种因素，大型储罐选择()基础较为妥当。

- A. 联合
- B. 垫层
- C. 沉井

D. 箱梁式

【答案】 B

17、耐火喷涂料喷涂完毕后，应及时（ ）。

A. 作防水处理

B. 进行烘干

C. 开设膨胀缝

D. 敲击释放应力

【答案】 C

18、计量基准器具的使用需经（ ）审批并颁发计量基准证书后，方可使用。

A. 国务院计量行政部门

B. 省人民政府计量行政部门

C. 地级市人民政府计量行政部门

D. 县人民政府计量行政部门

【答案】 A

19、下列非金属风管材料中，适用于酸碱性环境的是（ ）。

A. 聚氨脂复合板材

B. 酚醛复合板材

C. 硬聚氯乙烯板材

D. 玻璃纤维复合板材

【答案】 C

20、

与焊接线能量无关的因素是()。

- A. 焊接速度
- B. 焊接温度
- C. 焊接电流
- D. 电弧电压

【答案】 B

21、承包方项目部的物资管理部门负责提供整理所供材料的合格证等质量技术资料，使之在验收时具有()。

- A. 完整性
- B. 可追溯性
- C. 及时性
- D. 可靠性

【答案】 B

22、

在风管漏风量测试施工顺序中，现场测试的紧前工序是()。

- A. 风管漏风量抽样方案确定
- B. 风管检查
- C. 测试仪器仪表检查校准
- D. 现场数据记录

【答案】 C

23、

下列关于绝热层施工技术要求说法错误的是()。

- A. 当采用一种绝热制品，保温层厚度 $\geq 100\text{mm}$ ，应分为两层或多层逐层施工
- B. 绝热层施工时，每层及层间接缝应错开，其搭接的长度宜 $\geq 100\text{mm}$ 。
- C. 硬质或半硬质绝热制品用作保温层时，拼缝宽度 $\leq 2\text{mm}$
- D. 设备裙座内、外壁均应进行保冷

【答案】 C

24、

锅炉受热面施工中横卧式组合方式的缺点是()。

- A. 钢材耗用量大
- B. 可能造成设备变形
- C. 不便于组件的吊装
- D. 安全状况较差

【答案】 B

25、关于建筑室内给水排水管道安装的技术要求,正确的是()。

- A. 室内给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于 0.5m
- B. 室内给水与排水管道交叉敷设时的垂直净距不得小于 0.5m
- C. 室内给水与排水管道平行敷设时的水平净距不得小于 0.5m
- D. 敷设在排水管下面时的给水管应安装排水管管径 2 倍的套管

【答案】 C

26、

工作压力大于 1000Pa 的调节风阀，生产厂应提供在()下能自由开关的试验报告。

- A. 1.15 倍工作压力
- B. 1.25 倍工作压力
- C. 1.5 倍工作压力
- D. 2.0 工作压力

【答案】 C

27、

下列成本分析方法中，不属于专项成本的分析是()。

- A. 成本盈亏异常分析
- B. 工期成本分析
- C. 管理费分析
- D. 资金成本分析

【答案】 C

28、

发电机设备安装程序中，定、转子水压试验的紧后工序是()。

- A. 定子就位
- B. 氢冷器安装
- C. 穿转子
- D. 整体气密性试验

【答案】 C

29、起重吊装中，安全系数是 4.5 的 6×19 钢丝绳宜做()。

- A. 缆风绳
- B. 滑轮组跑绳
- C. 吊索
- D. 用于载人的绳索

【答案】 A

30、乡镇企业建立本单位各项最高计量标准，需向()计量行政部门申请考核。

- A. 所在省级人民政府
- B. 所在地级市人民政府
- C. 当地县级人民政府
- D. 当地镇(乡)人民政府

【答案】 C

多选题(共 20 题)

1、

炉窑砌筑冬期施工时，需采用蓄热法和加热法进行养护的浇注料有()。

- A. 硅酸盐水泥耐火浇注料
- B. 黏土结合耐火浇注料
- C. 水玻璃耐火浇注料
- D. 高铝水泥耐火浇注料
- E. 磷酸盐水泥耐火浇注料

【答案】 AD

2、使用计量标准器具必须具备的条件是()。

- A. 经计量检定合格
- B. 具有正常工作所需要的环境条件
- C. 质量、环境、安全三项体系认证通过
- D. 具有称职的保存、维护、使用人员
- E. 具有完善的管理制度

【答案】 ABD

3、

管线中心定位测量时，定位的依据包括()。

- A. 起点
- B. 终点
- C. 中点
- D. 转折点
- E. 窨井点

【答案】 ABD

4、起重吊装作业稳定性中，属于吊装系统的稳定性的主要内容有()。

- A. 起重机在额定工作参数下的稳定
- B. 多机吊装的同步、协调
- C. 大型设备多吊点、多机种的吊装指挥协调
- D. 设备或构件的整体稳定性
- E. 桅杆吊装的缆风绳稳定系统

【答案】 BC

5、有关于架空线路中导线连接的说法，正确的有()。

- A. 每根导线在一个档距内可以有一个接头
- B. 在跨越公路、铁路时可以有一个接头
- C. 接头处的机械强度不低于导线自身强度的 90%
- D. 接头处的电阻不超过同长度导线电阻的 1.2 倍
- E. 不同截面的导线，只能在杆上跳线内连接

【答案】 ACD

6、

用户用电中，属于变更用电的有()。

- A. 减少约定的用电容量
- B. 临时更换大容量变压器
- C. 用户暂停用电
- D. 终止所有用电
- E. 超计划分配的电量用电

【答案】 ABC

7、

激光经纬仪主要用于施工及设备安装中的()。

- A. 定线
- B. 定距
- C. 定位
- D. 测量已知角度

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/258025026063006073>