

2024 年施工员之土建施工专业管理实务考前冲刺试 卷 A 卷含答案

单选题（共 45 题）

1、该工程开始起扣工程预付款的时间是（ ）月份。

A.6

B.7

C.8

D.9

【答案】 C

2、分析进度计划偏差影响时，若工作的进度偏差大于该工作的总时差，则此偏差（ ）。

A.对后续工作和总工期都有影响

B.对后续工作有影响，对总工期无影响

C.对后续工作无影响，对总工期有影响

D.对后续工作和总工期都无影响

【答案】 A

3、施工项目成本控制的依据不包括（ ）。

A.工程承包合同

B.施工组织设计

C.进度报告

D.施工成本计划

【答案】 B

4、关于脚手架主节点处搭设的说法，正确的是（ ）。

- A.必须设置两根横向水平杆
- B.横向水平杆用直角扣件扣接在横向水平杆上
- C.横向水平杆严禁拆除
- D.主节点处两个直角扣件的中心距不应大于 200mm

【答案】 C

5、砖基础防潮层位置宜在室内地面标高以下（ ）。

- A.半皮砖
- B.一皮砖
- C.二皮砖
- D.三皮砖

【答案】 B

6、抗震设防地区的建筑物，不用油毡做基础墙的水平（ ）。

- A.隔离层
- B.保护层
- C.防潮层
- D.基层

【答案】 C

7、施工安全检查的方法不包括（ ）。

- A.照

- B.看
- C.量
- D.现场操作

【答案】 A

8、开挖深度超过（ ）m（含选项）的基坑（槽）的土方开挖工程属于危险性较大的分部分项工程。

- A.2
- B.3
- C.4
- D.5

【答案】 B

9、施工缝一般应留在结构（ ）的部位。

- A.受压较小、便于施工
- B.受剪较小、便于施工
- C.受弯较小、便于施工
- D.受扭较小、便于施工

【答案】 B

10、梁的平法标注中，部分标注为 KL3（2A） 300x650，则以下关于该梁的说法中错误的是（ ）。

- A.两跨一端悬挑
- B.两跨两端悬挑
- C.梁的截面尺寸为 300x650

D.梁的编号为 3

【答案】 B

11、在建工程（含脚手架）的周边与 10kV 外电架空线路边线之间的最小安全操作距离是（ ）。

A.4

B.6

C.8

D.10

【答案】 B

12、内燃机冲击夯启动后，控制油门的方法是（ ）。

A.启动时用最大油门

B.启动后逐渐加大油门

C.先大油门再减油

D.先大油门，减油再加油

【答案】 B

13、高温季节混凝土工程主要掺入的外加剂是（ ）。

A.早强剂

B.缓凝剂

C.引气剂

D.膨胀剂

【答案】 B

14、施工升降机的防坠安全器应在标定期内使用，标定期限不应超过（ ）年。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】 A

15、正铲挖土机作业特点中说法错误的是（ ）。

A.开挖停机面以上土方

B.工作面应在 1.5m 以上

C.开挖高度超过挖土机挖掘高度时，可采取分层开挖

D.可装车和两边甩土、堆放

【答案】 D

16、关于后张法预应力（无粘结）钢筋张拉的说法，正确的是（ ）。

A.预应力混凝土楼盖中的张拉顺序是先张拉楼面梁、后张拉楼板

B.板中的无粘结预应力可依次张拉，梁中的无粘结筋可对称张拉

C.当曲面无粘结预应力筋长度超过 20m时，宜采用两端张拉

D.当长度超过 30m时

【答案】 B

17、该工程在合同第 2 年的工程预付款为（ ）万元。

A.277.50

B.550

C.650

D.1200

【答案】 B

18、在质量管理体系中使用四类文件，按其适用的范围可分为通用性文件和专用性文件，下列选项中属于专项性文件的是（ ）。

A.质量手册

B.质量计划

C.程序文件

D.质量方针政策

【答案】 B

19、在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失费用，下列应由承包人承担的是（ ）。

A.发包人的工地资产

B.因工程损害导致承包人人员伤亡

C.工程清理、修复费用

D.发包人要求赶工的赶工费用

【答案】 B

20、在深基坑土方开挖时，应对临时性支护结构进行现场监测，其监测内容不包括（ ）。

A.支撑结构水平位移

B.邻近建筑物沉降

C.挡土结构竖向位移

D.挡土结构侧向变形

【答案】 C

21、项目施工协调是单位工程施工部署的重要内容，其中不包括（ ）。

A.与建设单位的协调

B.与监理单位的协调

C.与监理工程师的协调

D.与设计单位的协调

【答案】 B

22、当屋面坡度大于 15%或者受振动时，为防止卷材下滑，防水卷材的铺贴要求为（ ）。

A.平行于屋脊

B.垂直于屋脊

C.中间平行于屋脊，靠墙处垂直于屋脊

D.中间垂直于屋脊，靠墙处平行于屋脊

【答案】 B

23、该工程的工程预付款应该从第（ ）个月开始扣留。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】 B

24、施工任务书是向班组下达任务，实行责任承包、全面管理和原始记录的综合性文件，应由（ ）按班组编制并下达。

- A.项目经理
- B.施工员
- C.监理员
- D.监理工程师

【答案】 B

25、该工程的预付款为（ ）万元。

- A.10.80
- B.11.77
- C.11.88
- D.13.02

【答案】 B

26、砖基础的水平灰缝厚度和垂直灰缝宽度宜为（ ）mm左右。

- A.8
- B.9
- C.10
- D.11

【答案】 C

27、在砖基础及首层墙身的皮数杆上，应根据设计尺寸将砖、灰缝的厚度画出线条，并标明（ ）m和防潮层的标高位置。

A.± 0.500

B.±0.000

C.±1.000

D.±0.100

【答案】 B

28、在施工现场，属于物的不安全状态的是（ ）。

A.没有按规定对职工进行安全教育

B.脚手架连墙件提前拆除

C.工人高空作业不佩戴安全带

D.起重机械液压系统漏油

【答案】 D

29、关于砖基础砌筑施工，做法不正确的是（ ）。

A.基础深度不同，应由底往上砌筑

B.先砌转角和交接处，再拉线砌中间

C.先立皮数杆再砌筑

D.抗震设防地区，基础墙的水平防潮层应铺油毡

【答案】 D

30、分析进度计划偏差影响时，若工作的进度偏差大于该工作的总时差，则此偏差（ ）。

A.对后续工作和总工期都有影响

- 对后续工作有影响，对总工期无影响
- C.对后续工作无影响，对总工期有影响
- D.对后续工作和总工期都无影响

【答案】 A

31、砖基础大放脚一般采用（ ）的砌筑形式。

- A.全顺
- B.全丁
- C.三顺一丁
- D.一顺一丁

【答案】 D

32、在铺贴卷材防水层时应采用搭接方法，各层卷材长边和短边搭接的最短宽度分别不应小于（ ）mm

- A.70， 100
- B.70， 80
- C.60， 100
- D.100， 70

【答案】 A

33、土钉支护的施工特点不包括（ ）。

- A.施工设备较简单
- B.比用挡土桩锚杆施工简便
- C.施工速度较慢

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/266120043243010225>