

# 2022年-2023年广东省安全员资格考试A 证考试试题试卷(含答案)

## 一、判断题(5题)

1.任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的报告和依法调查处理。

A.正确 B.错误

2.吊钩由于长期使用产生剥裂,必须对其焊接修补后方可继续使用。

A.正确 B.错误

3.在工伤保险机制中政府的任务是预防事故和支付事故发生后的保险费。

A.正确 B.错误

4.固定动火作业场不宜布置在办公用房、宿舍、可燃材料堆场和易燃、易爆物品存放库房常年主导风向的上风侧。

A.正确 B.错误

5.不得在尚未竣工建筑物内设置员工集体宿舍。

A.正确 B.错误

## 二、单选题(85题)

6.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位发生生产安全事故,应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定,及时、如实地向()或者其他有关部门报告。

A.负有安全生产监督管理职责的部门 B.建设行政主管部门 C.劳动部门 D.负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门

7.在对塔式起重机吊钩进行定期检查时,下列哪种情况不必予以报废()。

- A.用 20 倍放大镜观察表面有裂纹
- B.心轴磨损量超过其直径的 5%
- C.挂绳处截面磨损量超过原高度的 10%
- D.开口度比原尺寸增加 5%

8.特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于()。

- A.220V B.36V C.24V D.12V

9.以下哪项属于人的不安全行为()。

- A.以手代替工具操作 B.攀坐安全位置 C.行走安全通道 D.不冒险进入危险场所

10.履带式单斗挖掘机的构造中,作为整机动力源的是()。

- A.发动机 B.工作装置 C.回转装置 D.行走装置

11.《安全生产法》第二十八条规定:生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的(),必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

- A.生活设施 B.福利设施 C.安全设施 D.工作设施

12.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,出租机械设备和施工机具

及配件,应具有()。

A.生产(制造)许可证 B.设备履历书 C.产品使用说明书 D.产品构造图

13.各类垂直运输接料平台口应设置高度不低于()m 的楼层防护门,并应设置防外开装置;多笼井架物料提升机通道中间,应分别设置隔离设施。

A.1.2 B.1.5 C.1.8 D.2

14.建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的 220 / 380V\_相四线制低压电力系统,必须采用三级配电系统、()接零保护系统、二级漏电保护系统。(《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005))

A.TN-S B.TN-C C.TN-C-S D.TN

15.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)规定:软土基坑开挖应按()、对称、均衡、适时的原则开挖。

A.分层、分段 B.分层 C.分段 D.全部

16.钢筋机械切料时,应在()握紧并压住钢筋以防末端弹出伤人。

A.活动刀片一侧 B.固定刀片一侧 C.两侧 D.左侧

17.在起重机吊钩处于最低位置时,卷扬机卷筒上的钢丝绳必须保证有不少于()的安全圈数。

A.2 圈 B.3 圈 C.4 圈 D.5 圈

18.()是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

A.安全生产责任制度 B.安全检查制度 C.安全技术交底制度 D.安全教育制度

19.分包工程承包人( )具有相应的资质,并在其资质等级许可的范围内承揽义务。

A.应 B.必须 C.可以 D.不需要

20.人货两用施工升降机提升吊笼钢丝绳的安全系数不得小于( )。

A.6 B.8 C.10 D.14

21.按照建设部的有关规定,开挖深度超过( )的基坑、槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A.3m (含 3m) B.5m C.5m (含 5m) D.8m

22.( )能够防止钢丝绳在传动过程中脱离滑轮槽而造成钢丝绳卡死和损伤。

A.力矩限制器 B.吊钩保险 C.超高限制器 D.钢丝绳防脱槽装置

23.履带式起重机作业时,坡度不得大于( ),与沟渠基坑保持安全距离。

A.5° B.4° C.3° D.2°

24.《法》第二十八条规定:生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的( ),必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

A.生活设施 B.福利设施 C.安全设施 D.工作设施

25.( )能够防止钢丝绳在传动过程中脱离滑轮槽而造成钢丝绳卡死和损伤。

A.力矩限制器 B.吊钩保险 C.超高限制器 D.钢丝绳防脱槽装置

26.法国等安全组织网络,( )我国的管理体制,在安全工作方面,部和区省之间没有明显的行政隶属关系。

A.类似于 B.不同于 C.相同于 D.优于

27.施工升降机应安装超载保护装置,超载保护装置在载荷达到额定载重量的 110%前应能( )。

A.自动切断专用开关箱电源 B.启动自动报警装置 C.正常允许启动 D.中止吊笼启动

28.施工升降机操作按钮中,( )必须采用非自动复位型。

A.上升按钮 B.下降按钮 C.停止按钮 D.急停按钮

29.柴油打桩锤在( )的桩基础施工中的使用受到一定限制。

A.城区 B.郊区 C.乡村 D.县城

30.以下哪项属于物的不安全状态( )。

A.材料设备器具等堆放的不安全 B.分散注意力行为 C.不用个人防护用品 D.攀坐不安全位置

31.栏杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受( )方向的 1000N 外力。

A.竖直 B.水平 C.斜下 45%方向 D.任何

32.《建设工程管理条例》规定,施工单位发生生产安全事故,应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定,及时、如实地向( )或者其他有关

部门报告。

A.负有监督管理职责的部门 B.建设行政主管部门 C.劳动部门 D.负责监督管理的部门、建设行政主管部门

33.当立柱底部不在同一高度时,高处的纵向扫地杆应向低处延长不少于( ),高低差不得大于 1m,立柱距边坡上方边缘不得小于 0.5m。《建筑施工模板安全技术规范 JGJ162-2008》第 6.4.2 条)

A.一跨 B.两跨 C.三跨 D.四跨

34.装载机前轮应与沟槽边缘保持不少于( )的安全距离,并放置挡木挡掩。  
A.5m B.4m C.3m D.2m

35.起重作业中,除了( )外均可用地锚来固定。

A.拖拉绳 B.缆风绳 C.动滑轮 D.卷扬机

36.塔式起重机主要部件和安全装置应进行经常性检查,每( )不少于一次,并应有记录;使用周期超过( )时,应进行一次全面检查,合格后方可继续使用。

A.周、一个月 B.月、一年 C.季、一年 D.6 个月、一年

37.气瓶(乙炔瓶、氧气瓶)与焊炬相互间的距离不应小于( )m。

A.5 B.10 C.15 D.20

38.根据施工现场消防安全责任制度的要求,施工现场应建立义务消防队,人数不少于施工总人员的( )。

A.1% B.10% C.50% D.75%

39.《建设工程管理条例》规定,对于达到一定规模的危险性较大的分部  
分项工程,施工单位应当编制()。

A.单项工程施工组织设计 B.安全施工方案 C.专项施工方案 D.施工组  
织设计

40.英国从 1833 年就实施向企业派遣()制度。

A.安全监督官员 B.主要负责人 C.工党领袖 D.监察人员

41.当基坑开挖面上方的锚杆、土钉、支撑未达到设计要求时,()向下超  
挖土方。

A.不宜 B.禁止 C.可以 D.严禁

42.从业人员经过安全教育培训,了解岗位操作规程,但未遵守而造成事故  
的,行为人应负()责任,有关负责人应负管理责任。

A.领导 B.管理 C.直接 D.间接

43.桩基作业结束后,应将桩锤落下,切断()和电路开关、停机制动后人可  
离开。

A.电源 B.水源 C.气源 D.油路

44.《法》规定,特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业  
()证书,方可上岗作业。

A.操作资格 B.许可 C.安全 D.岗位

45.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工

作所负的职责,其中最重要的一条是()。

- A.建立健全本单位安全生产责任制
- B.及时、如实报告生产安全事故
- C.保证安全生产投入的有效实施
- D.编制、实施本单位的安全事故应急预案

46.当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时,低位塔式起重机的起重臂端部与另一台塔式起重机的塔身之间的距离不得小于 ()。

- A.1m B.1.5m C.2m D.5m

47.施工现场发生火灾时,应当拨打()向公安消防机构报警。

- A.110 B.119 C.120 D.114

48.安全生产教育和培训范围是()。

- A.分包单位的职工 B.总包单位的职工 C.本企业的职工与分包单位的职工 D.有违章作业记录的职工

49.以下情况,滑轮应予以报废的是()。

- A.裂纹或轮缘破损
- B.滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的 10%
- C.滑轮槽底的磨损量超过相应钢丝绳直径的 20%
- D.滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的 15%

50.圆盘锯在木料接近尾端时,应由()。

- A.上手推料 B.下手拉料 C.上下手同时进行 D.上下手不动



51.安全管理的对象是生产中一切人、( )、环境的状态管理与控制。

A.设备 B.材料 C.物 D.制度

52.安全生产责任制要在( )上下真功夫,这是关键的关键。

A.健全、完善 B.分工明确 C.贯彻落实 D.奖罚兑现

53.当塔式起重机的起重臂根部铰点高度超过( )时应配备风速仪。

A.30m B.40m C.50m D.60m

54.高空施焊时必须使用标准的防火( ), 戴头罩。

A.焊具 B.安全带 C.工作服 D.工具

55.《建设工程管理条例》规定,( )负责对进行现场监督检查。

A.专职管理人员 B.工程项目技术人员 C.工程项目施工员 D.项目负责人

56.单斗挖掘机的构造中,由动臂、斗杆、铲斗组成的是( )。

A.发动机 B.工作装置 C.回转装置 D.行走装置

57.脚手架扣件在螺栓扭紧扭力矩达到( )时,不得发生破坏。

A.65N·m B.85N·m C.105N·m D.125N·m

58.下列关于施工升降机使用叙述错误的是:

A.当遇大雨、大雪、大雾、施工升降机顶部风速大于 20m/s 或导轨架、电缆表面结有冰层时,不得使用施工升降机。

B.必须使用行程限位开关作为停止运行的控制开关。

C.使用期间,使用单位应按使用说明书的要求对施工升降机定期进行保养。

D.在施工升降机基础周边水平距离 5m 以内,不得开挖井沟,不得堆放易燃易爆物品及其他杂物。

59.学习国内外建筑安全管理先进理念与技术,重点是推动和改革企业( )模式。

A.发展工作 B.安全管理 C.技术管理 D.理念与思路

60.当采用编结连接时,编结长度不应小于 15 倍的绳径,且不应小于( )mm。

A.100 B.300 C.900 D.1200

61.《建设工程管理条例》规定,发生生产安全事故后,施工单位应当采取措施防止事故扩大,保护事故现场。需要移动现场物品时,应当(),妥善保管有关证物。

A.绘制简图 B.拍照或者录像 C.做出书面标记 D.做出标记和书面记录

62.在雨、霜、雾、雪等天气进行高处作业时,应采取防滑、防冻措施,并及时清除( )的水、冰、雪、霜。

A.地下室 B.作业面上 C.外立面上 D.脚手架上

63.《建设工程管理条例》规定,建设单位在编制工程()时,应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需的费用。

A.施工预算 B.施工方案 C.概算 D.决算

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/267135160064006056>