质量保证及掌握措施

一、质量管理流程

施工过程中严格遵守质量管理流程，具体见下页质量管理流程图。

二、确保施工质量的技术措施

1、严格执行 ISO9002 质量标准，按程序文件进行质量管理，按作业指导书进行操作，是质量水平保持稳定、连续并不断上升的根本保证。

2、加强技术管理，认真贯彻执行国家规定。操作规程和各项管理制度，明确岗位责任制，认真做好技术交底工作，除进行书面交底外，还应组织各班组召开技术交底会，对施工难点和重点进行讲解。

3、各种不同材料必需合理分类、堆放整齐。对于钢筋须挂牌标示，避开锈蚀和污染。加强原材料检验工作，严格执行各项材料的检验制度，水泥、钢材及搭设架子的钢管、钢丝绳都必需有出厂合格证和试验资料。混凝土严格按协作比施工，认真做到开盘交底和拆模申请制度。

4、各工序技术措施

(1)、测量放线

设立专门的测量放线小组，测量仪器及工具事先检查、定期校正。测量掌握的重点是保证建筑物垂直的掌握。

(2)、模板工程施工

鉴于模板工程是影响工程质量好坏的重要环节，接受“一次成优”的质量掌握法，以便在结构工程施工时为装饰工程提供优越的条件，其具体的施工流程说明如下：

A、工程技术人员在工序开工前将各工序部位的模板安装图具体绘出，工人按图施工，质检员严格按图检查验收。

质量管理流程图


承包管理目标
国内外同行施工水平调查
原材料定货信息
器械调运进场使用前检查
原材料检验投入与拒绝定
质量管理目标
原材料等质量验收标准
工程质量目标
检验操作流程
质量检验流程
工程施工
技术规程
技术工艺措施
操作规程
计量器具方案检定
操作者技术水平
管理标准
机具、设备能力
特殊工程人员确定
检测、试验能力
检验操作规程
施工操作环境、备件
提出改进措施
工程验收评定标准
工程质量检验、评定竣工验收
工序自检、质量员检查、试验无损伤检测
工程交工
质量问题分析
质量回访
检修或赔偿

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/268100115002006032