

2023 年-2024 年监理工程师之土木建筑目标控制过关检测试卷 B 卷附答案

单选题（共 45 题）

1、在工程施工质量控制的依据分类中，水泥安定性检验方法属于（）。

- A. 有关材料及其制品质量的技术标准
- B. 有关材料验收、包装、标志方面的技术标准和规定
- C. 有关材料搜集方面的规定
- D. 有关材料或半成品等的取样、试验等方面的技术标准或规程

【答案】 D

2、工程设计技术交底是工程质量控制的重要环节，技术交底会议纪要由（）整理，与会各方会签。

- A. 建设单位
- B. 设计单位
- C. 项目监理单位
- D. 施工单位

【答案】 B

3、设备可采取市场采购、向制造厂商订货或招标采购等方式进行采购，主要体现在编制的设备采购与设备监造工作计划中的质量的要求以及（）。

- A. 采购方式的选择
- B. 采购厂商的选择
- C. 采购方案的修订
- D. 采购方案的编制或审查

【答案】 D

4、监理工程师控制工程施工进度需进行的工作是（ ）。

- A. 汇总整理工程技术资料
- B. 及时支付工程进度款
- C. 编制或审核施工进度计划
- D. 编制工期索赔意向报告

【答案】 C

5、下列资金成本中，属于筹资阶段发生的资金筹集成本是（ ）。

- A. 债券发行手续费
- B. 债券利息
- C. 股息和红利
- D. 银行贷款利息

【答案】 A

6、下列文件资料中，属于项目可行性研究依据的是（ ）

- A. 经投资主管部门审批的投资概算
- B. 经投资各方审定的初步设计方案
- C. 建设项目环境影响评价报告书
- D. 合资项目各投资方签订的协议书或意向书

【答案】 D

7、按照建设项目总进度目标论证的工作步骤，项目结构分析后紧接着需要进行的工作是（ ）。

- A. 调查研究和收集资料
- B. 项目的工作编码
- C. 编制各层进度计划
- D. 进度计划系统的结构分析

【答案】 D

8、某道路工程划分为4个施工过程、5个施工段进行施工，各施工过程的流水节拍分别为6、4、4、2天。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则流水施工工期为（ ）天。

- A. 40
- B. 30
- C. 24
- D. 20

【答案】 C

9、对象选择的基本原理是“关键的少数和次要的多数”，该方法是对对象选择的（ ）方法。

- A. 因素分析
- B. ABC 分析
- C. 强制确定
- D. 百分比分析

【答案】 B

10、工程的（ ）使得质量目标和水平具体化。

- A. 设计
- B. 施工
- C. 决策
- D. 可行性研究

【答案】 A

11、某工程划分为 3 个施工过程，组织加快的成倍节拍流水施工-各施工过程的流水节拍分别为 6 天、4 天和 4 天，则应组织()个专业工作队。

- A. 3
- B. 4
- C. 6
- D. 7

【答案】 D

12、关于监理单位质量方针的说法，正确的是（ ）。

- A. 质量方针应由管理者代表制定
- B. 质量方针应由技术负责人制定
- C. 质量方针应由管理者代表发布
- D. 质量方针应由负责人代表发布

【答案】 C

13、根据建设项目总体计划和相关设计文件的要求编制的设备采购方案，最终须获得()的批准。

- A. 监理工程师

B. 设计负责人

C. 安装单位

D. 建设单位

【答案】 D

14、网络计划工期优化方法中，通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标的前提是（ ）。

A. 计算工期不满足计划工期

B. 不改变各项工作之间的逻辑关系

C. 计划工期不满足计算工期

D. 将关键工作压缩成非关键工作

【答案】 B

15、在设计展开阶段，监理工程师进行质量控制的工作内容之一是()

A. 优选设计单位

B. 编制设计大纲

C. 参与主要材料、设备选型

D. 提供设计基础资料

【答案】 C

16、新建项目为保证筹建和建设工作的正常进行所需办公设备、生活家具、用具、交通工具等购置费用属于建设单位管理费用中的（ ）

A. 建设单位开办费

B. 建设单位经费

C. 建设单位办公费

D. 建设单位公关费

【答案】 A

17、下列表述中哪一项是正确的？

A. 法院因被告人系精神病人，不能辨认自己行为而不予刑事处罚的，应当宣告被告人无罪

B. 法院宣告被告人无罪后，检察院根据新的事实证据材料重新起诉的，法院应当依法受理

C. 法院在庭前审查时对于不属于本案管辖的案件，可以移送有管辖权的法院

D. 检察院以抢劫罪提起公诉，法院审理后查明被告人构成抢夺罪，法院应当建议检察院改变起诉罪名，不能直接以抢劫罪定罪

【答案】 B

18、下列费用中，不应列入建筑安装工程材料费的是（ ）

A. 施工中耗费的辅助材料费用

B. 施工企业自设实验室精选实验所耗用的材料费用

C. 在运输装卸过程中发生的材料损耗费用

D. 在施工现场发生的材料保管费用

【答案】 B

19、下列招标文件所列的工程量清单中，不可调整的闭口清单是（ ）。

A. 分部分项工程量清单

B. 能计量的措施项目清单

C. 不能计量的措施项目清单

D. 其他项目清单

【答案】 A

20、划分进度控制分界点，是按照（ ）分解的。

- A. 项目组成
- B. 计划期
- C. 施工阶段
- D. 专业项目

【答案】 C

21、进行桩基工程单桩静承载力试验时，在同一条件下试桩数不宜少于总桩数的（ ），并不应少于3根。

- A. 1%
- B. 2%
- C. 3%
- D. 5%

【答案】 A

22、工程网络计划资源优化的目的是为了()

- A. 在资源均衡使用条件下，使工程总成本最低
- B. 在资源均衡使用条件下，使工期最短
- C. 在工期保持不变的条件下，使各项工作的资源强度尽可能一致
- D. 在工期保持不变的条件下，使计划安排的资源需求量尽可能均衡

【答案】 D

23、企业可以在国家统一制定的 T 工程量计算规则、计量单位和()的基石出上,编制本企业的投标报价定额。

- A. 项目名称
- B. 项目特征
- C. 项目划分
- D. 项目编码

【答案】 C

24、质量事故发生后, () 要求施工单位就所发生的质量事故进行周密的调查、研究掌握情况,并在此基础上写出调查报告,提交监理机构和建设单位。

- A. 建设单位
- B. 项目监理机构
- C. 事故调查组
- D. 建设主管部门

【答案】 B

25、下列属于 BIM 工程师发展方向的是()。

- A. BIM 与投标
- B. BIM 与设计
- C. BIM 与运维
- D. BIM 与造价
- E. BIM 与施工

【答案】 A

26、混凝土结构或构件变形检测项目不包括（ ）。

- A. 构件的挠度
- B. 构件和结构的倾斜
- C. 构件强度
- D. 基础不均匀沉降

【答案】 C

27、根据《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013），分部分项工程清单综合单价应包含（ ）以及一定范围内的风险费用。

- A. 人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润
- B. 人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、规费
- C. 人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、规费、利润、税金
- D. 材料费、工程设备费、施工机具使用费、规费、税金、企业管理费

【答案】 A

28、骨架隔墙工程施工中，龙骨安装时应首先（ ）。

- A. 固定竖向边框龙骨
- B. 安装洞口边竖向龙骨
- C. 固定沿顶棚、沿地面龙骨
- D. 安装加强龙骨

【答案】 C

29、单位工程质量验收记录表中，验收记录和验收结论分别由（ ）填写。

- A. 监理单位、施工单位

- B. 施工单位、监理单位
- C. 设计单位、质监站
- D. 施工单位、建设单位

【答案】 B

30、下列施工进度控制工作中，属于监理工程师工作的是()

- A. 编制单位工程施工进度计划
- B. 按年、季、月审核施工总进度计划
- C. 组织现场协调会
- D. 审批工期延误事宜

【答案】 C

31、若进口设备采用装运港船上交货价，则卖方的责任有（ ）。

- A. 负责租船订舱，支付运费
- B. 负责办理保险及支付保险费
- C. 办理在目的港的进口手续
- D. 负责货物装船前的一切风险和费用

【答案】 D

32、在结构工程施工中对已安装的模板、架立钢筋等应进行()检验。

- A. 全数
- B. 抽样
- C. 整体
- D. 综合

【答案】 A

33、关于建设单位的发包，下列说法错误的是（ ）。

- A. 建设单位不得将工程发包给不具有相应资质等级的单位
- B. 不得将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的专业承包单位
- C. 不得将施工合同范围内的分部分项工程又另行发包
- D. 建设单位要求承包单位选择指定的分包单位

【答案】 D

34、某投资项目建设期为3年，在建设期第一年贷款100万元，第二年贷款300万元，第三年贷款100万元，贷款年利率为6%。用复利法计算，该项目的建设期贷款利息应为（ ）万元。

- A. 62.18
- B. 46.27
- C. 30.00
- D. 15.00

【答案】 B

35、ISO质量管理体系明确了七项质量管理原则，下列选项属于过程方法基本内容的是（ ）。

- A. 明确管理的职责和权限
- B. 创造宽松的环境
- C. 管理评审
- D. 形成内部环境

【答案】 A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/268102113054007001>