

2024 年-湖北建筑安全员知识题库及答案 (推荐)

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(107题)

1.国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定追究（A）的法律责任。

A. 生产安全事故责任人员 B. 相关企业领导 C. 技术员工 D. 项目经理

2.设计深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当（B）。

A. 重新测算安全验算结果 B. 组织专家进行论证、审查 C. 附监理工程师名单 D. 附安全预算

3.基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至（B）时段。

A. 完成建筑物设计使用年限的 B. 完成基坑支护使用功能的 C. 完成基坑开挖的 D. 完成建筑物结构封顶的

4.（D）是安全生产的灵魂。

A. 安全文化 B. 安全投入 C. 安全法制 D. 安全责任心

5.保护零线除必须在配电室和总配电箱处作重复接地外，还应按规定作重复接地，重复接地电阻不得大于（C）。

A. 4 欧姆 B. 8 欧姆 C. 10 欧姆 D. 12 欧姆

6.《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（ A ）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A. 一次 B. 二次 C. 三次 D. 四次

7.高切坡或基坑锚杆支护作业中，锚杆的水平间距不宜小于（ B ）。

A. 1m B. 1.5m C. 2m D. 2.5m

8.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，（A应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证本单位安全生产条件所需资金的投入,对所承担的建设工程施工进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。

A. 施工单位 B. 建设单位 C. 监理单位 D. 项目负责人

9.按照规定，开挖深度超过（ C ）的基坑，槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A. 3 米（含 3 米） B. 5 米 C. 5 米（含 5 米） D. 8 米

10.《消防法》规定，因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理（ A ）。

A. 审批手续 B. 备案手续 C. 许可手续 D. 保险手续

11.脚手架作业层的脚手板铺设规定为（C ）。

A. 可以不满铺

- B.可以满铺、铺稳
- C.应铺满、铺稳，离开墙面不超过 120mm-150mm
- D.应铺满、铺稳，离开墙面 200mm-300mm 处可以不设任何防护

12.违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的，责令限期改正；逾期未改正，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担（ C ）。

- A. 行政责任 B. 民事责任 C. 赔偿责任 D. 法律责任

13.防止伤亡事故和职业危害，最根本的措施是提高（ B ）的安全水平。

- A. 职工 B. 技术装备本身 C. 各级领导 D. 安全管理人员

14.式升降脚手架主框架和水平支承桁架的材料， 必须有足够的强度和刚度，所以杆件材料必须采用（ D ）。

- A. 绑接 B. 搭接 C. 扣件连接 D. 焊接或螺栓连接

15.下列对《安全生产法》的适用范围及安全生产的方针与原则说法不正确的是（ C ）。

- A. 在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产,适用本法
- B. 坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针
- C. 安全生产管理,坚持安全第一、预防为辅的方针

D. 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责

16. 依据系统安全理论，关于安全概念的描述，错误的是（ D ）。

A. 危险性是对安全性的隶属度 B. 安全是一个相对的概念 C. 当危险性低于某种程度时，即为安全 D. 没有发生伤亡事故就是安全

17. 《建设工程安全生产管理条例》规定，（ A ）负责对安全生产进行现场监督检查。

A. 专职安全生产管理人员 B. 工程项目监理 C. 工程项目技术负责人 D. 项目负责人

18. 对重力式水泥土墙，沿水泥土墙方向应分区段开挖，每一开挖区段的长度不应大于（ C ）。

A. 20m B. 30m C. 40m D. 50m

19. 特种作业操作证，每（ C ）复审一次。

A. 1 年 B. 1 年半 C. 2 年 D. 3 年

20. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，具（ A ）。

A. 安全技术交底 B. 安全验算结果 C. 安全技术措施 D. 安全施工措施

21. （ C ）应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。

A. 设计单位 B. 监理单位 C. 建设单位 D. 各级地方人民政府建设

22.门型脚手架水平加固杆设置要求不正确的是（A ）。

- A. 当脚手架高度超过 24m 时，应在脚手架外侧每隔 4 步设置一道，并宜在有连墙件的水平层设置。
- B. 设置纵向水平加固杆应连续，并形成水平闭合圈。
- C. 在脚手架的底部门架下端应加封口杆，门架的内、外两侧应设通长扫地杆。
- D. 水平加固杆应采用扣件与门架立杆扣牢

23.脚手架的主节点处必须设置一根横向水平杆，用（ A ）扣紧且严禁拆除。

- A. 直角扣件 B. 旋转扣件 C. 对接扣件 D. 对拉螺杆

24.三级安全教育是指（ B ）这三级。

- A. 企业法定代表人、项目负责人、班组长
- B. 公司、项目、班组
- C. 公司、总包单位、分包单位
- D. 建设单位、施工单位、监理单位

25.工人要积极参加安全活动,认真执行（ D ）,不违章作业,服从安全人员的指挥。

- A. 安全管理制度 B. 领导任何指示 C. 项目经理指挥 D. 安全技术交底

26.关于分配电箱、开关箱设置不正确的是（B ）。

- A. 固定式的分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4~1.6m
- B. 移动式分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为 1.2~1.6m
- C. 分配电箱、开关箱周围应有足够 2 人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品
- D. 配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线

27. (B) 将 “安全第一、预防为主”规定为我国安全生产管理的基本方针。

- A. 劳动法 B. 安全生产法 C. 产品质量法 D. 刑法

28. 分包单位承接的项目不符合相应的安全资质管理要求,或作业人员不符合相应的 (D) 管理要求的, 应扣分。

- A. 上岗资格 B. 作业资格 C. 技术资格 D. 安全资格

29. (D)就是要求在进行生产和其他工作时把安全工作放在一切工作的首要位置。

- A. 预防为主 B. 以人为本 C. 安全优先 D. 安全第一

30. 室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于 (B)。

- A. 2m B. 2.5m C. 3m D. 4m

31. (A) 是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心, 是生产经营单位行政岗位责任和经济责任制度的重要组成部分。

- A. 安全生产责任制 B. 安全生产培训 C. 安全生产技术措施 D. 职业安全

健康管理体系

32.气焊使用的乙炔气瓶应当放置在距明火（ C ）米以外的地方。

A. 5 B. 8 C. 10 D. 15

33.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的（B），并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

A. 劳动工具 B. 劳动防护用品 C. 劳动保护 D. 劳动设备

34.根据我国《安全生产法》的规定,安全设施投入（ D ）

A. 必须纳入建设项目预算 B. 应当单独进行概算 C. 必须单独进行概算
D. 应当纳入建设项目概算

35.《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》规定：施工升降机轿厢内搭乘人员不超过（ B ）人。

A. 8 B. 9 C. 10 D. 11

36.过梁与过梁两端成（ D ）角的三角形范围内及过梁净跨度 1/2 的高度范围内不得使用单排脚手架。

A. 45° B. 50° C. 55° D. 60°

37.施工现场搭设的运料斜道的宽度和坡度的规定是（B ）。

A. 不宜小于 0.8m 和宜采用 1：6

B. 不宜小于 1.5m 和宜采用 1：6

C. 不宜小于 0.5m 和宜采用 1：3

D. 不宜小于 1.5m 和宜采用 1：7

38.施焊完成或下班时必须拉闸断电,要留有充分时间观察,确认(C)后,方可离去。

A. 周围无易爆物 B. 周围无易燃物 C. 已熄灭 D. 无复燃的危险

39.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定,在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工(C)日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

A. 5 B. 7 C. 15 D. 30

40.施工现场急救员应经培训考核合格,持(C)上岗。

A. 特种作业人员岗位安全资格证书

B. 卫生部门核发的施工现场急救员岗位证书

C. 省建筑工程主管部门核发的《施工现场急救员岗位证书》

D. 省安全生产监督管理部门核发的施工现场急救员岗位证书

41.移动操作平台的面积不应超过(),高度不应超过()。还应进行稳定验算,并采取措施减少立柱的长细比。(B)

A. 12m² ; 2.5m B. 10m²; 5m C. 12m² ; 2.8m D. 10m²; 2.8m

42.工程式总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险,该保险责任期限到该项目(B)之日为止。

A. 提交竣工验收报告 B. 竣工验收合格 C. 竣工验收备案 D. 交付使用

43.按照建设部的有关规定,对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案,施工单位应当组织(A)进行论证、审查。

A. 专家 B. 监理工程师 C. 施工单位技术人员 D. 专业监理工程师

44.根据《建设工程安全生产管理条例》,总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产(B)

A. 不承担责任 B. 承担连带责任 C. 不承担连带责任 D. 承担责任

45.《建设工程安全生产管理条例》规定,对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当编制(C)

A. 单项工程施工组织设计 B. 安全施工方案 C. 专项施工方案 D. 施工组织设计

46.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围,对施工现场(B)进行监控,制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

A. 违章指挥行为 B. 易发生重大事故部位、环节 C. 即发性事故危险隐患 D. 违章作业行为

47.依据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位应当设立安全生产(D)机构,配备专职安全生产管理人员。

A. 检查 B. 监督 C. 监理 D. 管理

48.起重吊装工程是一项危险性较大的工作,对于起重吊装工程的说法不正确的是（ C ）。

- A. 施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施
- B. 需要编制专项施工方案，并有安全验算结果
- C. 专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施
- D. 由专职安全管理人员进行现场监督

49.建筑施工企业取得安全生产许可证后,不再具备安全生产条件,建设行政主管部门将给予（ D ）

- A. 警告 B. 按规定罚款 C. 停工整改 D. 暂扣或吊销安全生产许可证

50.某建筑工程建筑面积 3 万平方米,按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定,该建筑工程项目应当至少配备（ B ）名专职安全生产管理人员。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

51.建设行政主管部门及其施工安全监管机构对工地标准化的落实情况抽查次数规定错误的是（ C ）。

- A. 6 层以下（含 6 层）房屋建筑工程抽查不少于 2 次
- B. 6 层以上房屋建筑工程在基础、主体、装饰每阶段抽查次数各不少于 1 次
- C. 高层建筑工程抽查每个月至少 1 次
- D. 市政基础设施工程和独立报监的装饰装修工程每 1 个月抽查次数不少于 1 次

52.按凡年龄、身体健康状况符合有关要求的施工单位从业人员,经(C)发给平安卡。

A. 教育培训 B. 教育考核 C. 培训考试合格 D. 入场教育

53.制定安全生产责任制的目的是(C)。

A. 增强员工安全意识 B. 增强领导安全意识 C. 明确岗位安全责任 D. 明确领导安全责任

54.事故调查组应当自事故发生之日起()日内提交事故调查报告;特殊情况下,经负责事故调查的人民政府批准,提交事故调查报告的期限可以适当延长,但延长的期限最长不超过()日。(D)

A. 30; 60 B. 60 30 C. 30 30 D. 60 60

55.以下不是常用安全电压的是(C)。

A. 42 伏 B. 36 伏 C. 30 伏 D. D、24 伏

56.建设工程实行施工总承包的,由总承包单位对施工现场的安全生产(C)。

A. 负连带责任 B. 负相关责任 C. 负总责 D. 不负责

57.当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时,应编制(A),并采取防碰撞的安全措施。

A. 专项方案 B. 技术指导 C. 安全技术 D. 安装指导

58.易燃仓库内严禁使用（ A ）照明灯具。

A. 碘钨灯 B. 25 瓦白炽灯 C. 日光灯 D. 防爆灯

59.施焊完成或下班时必须拉闸断电、将地线和把线分开、确定火星（ C ），方可离开现场。

A. 周围无易爆物 B. 周围无易燃物 C. 已熄灭 D. 不会燃烧

60.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定，（ B ）应当及时、足额向施工企业支付安全措施专项经费，并督促施工企业落实安全防护措施，使用符合相关国家产品质量要求的劳动保护用品

A. 监理单位 B. 建设单位 C. 设计单位 D. 施工总承包单位

61.安全生产管理的根本目的是（ D ）

A. 消除隐患,杜绝事故

B. 避免造成人身伤亡,财产损失

C. 提高企业安全生产管理水平

D. 保证生产经营活动中的人身安全,财产安全,促进经济社会持续健康发展

62.高大支模体系对承重杆件的外观抽检数量不得低于搭设用量的（ A ），发现质量不符合标准、情况严重的，要进行 100% 的检验。

A. 30% B. 35% C. 40% D. 45%

63.生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，发生特别重大事故的，由（ C ）依照下列规定处以罚款：

处五百万元以上一千万元以下的罚款；情节特别严重的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

A. 市建委 B. 地方人民政府 C. 安全生产监督管理部门 D. 上级单位

64. (B) 是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故。

A. 重大事故 B. 较大事故 C. 特别重大事故 D. 一般事故

65. 分配电箱与开关箱的距离不得超过 (C)。

A. 10m B. 20m C. 30m D. 40m

66. 《建筑起重机械安全监督管理规定》中规定，安装单位应当按照 (B) 及安全操作规程组织安装、拆卸作业。

A. 安装、拆卸合同及安全协议书

B. 建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案

C. 安全施工技术交底的有关资料

D. 安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案

67. 在工地标准化评价检查程序和阶段，施工单位会同监理单位在房屋建筑工程主体施工阶段应进行自查自检的是 (B)。

A. 人工挖孔桩工程在施工进行到 80% 时

B. 高大模板工程混凝土浇筑前

C. 10 层及其以上的房屋建筑工程在施工完成 3 层和封顶时分别进行一次

D. 外脚手架拆除前

68. 电线折断掉落地面时，不得靠近或用手去拿，应赶快找（D）处理。

A. 领导 B. 班组长 C. 安全员 D. 电工

69. 高处作业时手持工具和零星物料应放在（C）。

A. 上衣口袋 B. 裤兜 C. 工具袋内 D. 脚手板上

70. 圆盘锯的（A）部位应安装保护挡板或防护罩。

A. 传动 B. 开关 C. 轴箱 D. 启动

71. 施工现场临时用电规定：漏电保护器应在三级配电二级保护系统中怎样设置才符合要求（D）。

A. 总配电箱和分配电箱 B. 总配电箱和开关箱 C. 分配电箱和开关箱 D. 总配电箱、分配电箱和开关箱

72. 施工现场用电工程中，PE 线的重复接地点不应少于（C）。

A. 一处 B. 二处 C. 三处 D. 四处

73. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经（B）考核合格后方可任职。”

A. 建设部 B. 建设行政主管部门或者其他有关部门 C. 安全生产综合管理部门 D. 劳动和社会保障部门

74. 下列配电系统中，不属于三级配电是指（D）

A. 总配电箱 B. 分配电箱 C. 开关箱 D. 控制按钮

75.施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（ A ）承担，或者按照合同约定执行。

A. 责任方 B. 建设单位 C. 施工单位 D. 分包单位

76.施工单位挪用安全文明施工措施费用的，由县级以上建设行政主管部门根据《建设工程安全生产管理条例》规定，处挪用费用（ A ）的罚款。

A. 20% ~50% B. 20% ~40% C. 30% ~60% D. 30% ~50%

77.钢筋切断机切短料时，手和切刀之间的距离应保持在 150mm 以上，如手握端小于（ C ）时，应采用套管或夹具。

A. 150mm B. 200mm C. 400mm D. 500mm

78.钢丝绳在卷筒上缠绕时，应（ A ）。

A. 逐圈紧密地排列整齐，不应错叠或离缝

B. 逐圈排列，不可以错叠但可离缝

C. 逐圈紧密地排列整齐，但可错叠或离缝

D. 随意排列，但不能

79.为了解决“（ B ）”问题，发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用，通常采取安全管理和安全教育的手段。

A. 管理因素 B. 人的因素 C. 环境因素 D. 机器因素

80.生产经营单位必须对安全设备进行经常性的维护、保养，并定期检测，

保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由（C）。

A. 负责人签字 B. 经理签字 C. 有关人员签字 D. 生产商方面签字

81.安全计划的目的是（D）。

A. 风险辨识 B. 建立组织机构 C. 共享安全知识和经验 D. 明确进行有效的风险控制所必需的资源

82.《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，（C）逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

A. 一般事故 B. 较大事故 C. 重大事故 D. 特别重大事故

83.在起重作业中，（B）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A. 允许 B. 禁止 C. 应设专人监控 D. 采取措施后可以

84.支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时不得在（A）方向上操作。

A. 同一垂直 B. 同一横面 C. 垂直半径外 D. 不同垂直

85.生产经营单位的（D）必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

A. 作业人员 B. 项目负责人 C. 危险项目作业人员 D. 特种作业人员

86.易燃易爆危险物品库房与在建工程的防火间距应不小于（B）米。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/275304121034011334>