

2023 年质量员（装饰质量专业管理实务）题库

第一部分 单选题(100 题)

1、工序施工条件控制依据不包括（ ）。

- A. 设计质量标准
- B. 材料质量标准
- C. 人员的调度
- D. 机械设备技术性能标准

【答案】： C

2、事中质量控制的重点不包括（ ）。

- A. 确保工序质量合格
- B. 坚持质量标准
- C. 杜绝质量事故发生
- D. 控制工作质量

【答案】： D

3、（ ）是 ISO9000 族标准的核心和灵魂。

- A. 顾客满意和持续改进
- B. 持续改进和顾客满意
- C. 顾客满意
- D. 持续改进

【答案】： A

4、对建设工程项目而言，不属于直接影响建设工程项目质量的自然因素（ ）。

- A. 所在地点的水文
- B. 所在地点的气象

- C. 所在地点的气象
- D. 施工现场的通风

【答案】： D

5、检查饰面板粘贴有无空鼓，用（ ）检查。

- A. 观察
- B. 小锤轻击
- C. 钢尺
- D. 回弹仪

【答案】： B

6、作业前（ ）做好交底和记录，使（ ）在明确工艺标准、质量要求的基础上进行作业。

- A. 施工员、技术员，施工单位
- B. 施工单位，操作人员
- C. 施工单位，施工员、技术员
- D. 施工员、技术员，操作人员

【答案】： D

7、（ ）是施工质量的监控的主要手段。

- A. 现场质量检查
- B. 抽样检查
- C. 施工进度控制
- D. 施工方案优化

【答案】： A

8、下列关于暗龙骨吊顶施工质量控制要点的说法，错误的是（ ）。

- A. 金属吊杆、龙骨应经表面防腐处理

- B. 安装双层石膏板时，面层板与基层的接缝应错开
- C. 安装双层石膏板时，上下两层石膏板接缝可在同一根龙骨上
- D. 木吊杆、龙骨应进行防腐、防火处理

【答案】：C

9、挤压陶瓷砖 ($E \leq 3\%$, AI 类) 外观质量中，表述错误的是 ()。

- A. 挤压陶瓷砖 ($E \leq 3\%$, AI 类) 外观质量中，模数砖名义尺寸连接宽度允许在 (3~11) mm 之间
- B. 挤压陶瓷砖 ($E \leq 3\%$, AI 类) 外观质量中，非模数砖工作尺寸与名义尺寸之间的偏差不大于 3mm
- C. 挤压陶瓷砖 ($E \leq 3\%$, AI 类) 外观质量中，厚度由制造商确定
- D. 挤压陶瓷砖 ($E \leq 3\%$, AI 类) 外观质量中，每块砖厚度的平均值相对于工作尺寸厚度的允许偏差 (精确 $\pm 10\%$ ，普通 $\pm 10\%$)

【答案】：B

10、混凝土工程中易发生或常见的质量通病不包括 ()。

- A. 混凝土工程的蜂窝、麻面、空洞
- B. 墙、地面工程的渗水、漏水、空鼓
- C. 屋面工程起砂、裂缝
- D. 混凝土工程中钢筋腐蚀

【答案】：D

11、护栏和扶手安装中，扶手直线度的允许偏差为 () mm，检验方法是 ()。

- A. 3，拉 5m 线，不足 5m 拉通线，用钢直尺检查
- B. 3，用钢尺检查
- C. 4，用 1m 水平尺和塞尺检查
- D. 4，拉通线，用钢直尺检查

【答案】：D

12、石材铺装时应（ ），符合要求后（ ），保证干硬性砂浆的配合比和结合层砂浆的配合及涂刷时间，保证石材铺装下的砂浆饱满。

- A. 预铺，正式铺装
- B. 加湿，铺装
- C. 打磨，正式铺装
- D. 预铺，分割铺设

【答案】：A

13、（ ）是企业建立质量管理体系的目的，也是质量认证的生命。

- A. 运行有效性
- B. 顾客满意
- C. 持续改进性
- D. 质量管理体系的策划

【答案】：A

14、涂饰工程所选用的建筑涂料的各项性能应符合产品标准的技术指标，叙述错误的是（ ）。

- A. 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 GB/T24
- B. 合成树脂乳液外墙涂料 GB/T9755
- C. 合成树脂乳液内墙涂料 GB/T9756
- D. 溶剂型外墙涂料 GB/T9757

【答案】：A

15、下列不属于地面石材控制工程的施工控制点（ ）。

- A. 基层处理

- B. 石材色差，加工尺寸偏差
- C. 石材铺装空鼓，裂缝，板块之间高低差
- D. 骨架安装高低差、平整度

【答案】：D

16、陶瓷卫生产品的主要技术指标是（ ），它直接影响到洁具的（ ）。

- A. 含水率，清洗性和耐污性
- B. 吸水率，清洗性和耐污性
- C. 耐腐蚀性，耐用性和耐污性
- D. 防裂性，耐用性和耐污性

【答案】：B

17、某办公楼项目进行实木复合地板面层和实木踢脚线的安装施工。施工方案采用木格栅上满铺垫层地板，再进行实木复合地板安装的施工方案。监理工程师验收时发现，部分允许偏差项目严重不符合标准，且该分项工程隐蔽工程未进行验收，要求重新进行检查，并发现木格栅、垫层地板等未进行防腐处理。据此监理工程师拒绝验收该工程。根据背景资料，回答下列 1~4 问题。

- A. 垫层地板应髓心向上，板间缝隙不大于 3mm
- B. 垫层地板应髓心向下，板间缝隙不大于 3mm
- C. 垫层地板应髓心向上，板间缝隙不大于 5mm
- D. 垫层地板应髓心向下，板间缝隙不大于 5mm

【答案】：B

18、抹灰完工后，室内墙面、柱面和门洞口等处应制作暗护角，高度不得低于（ ）m。

- A. 1.2
- B. 1.5

C. 1.8

D. 2.0

【答案】：B

19、金属贴面工程施工质量控制点预防措施中，固定骨架的连接件：骨架的横竖杆件是通过连接件与结构固定的，而连接件与结构之间，可以与结构的预埋件焊牢，也可以在墙上打膨胀螺栓。（ ）方法比较灵活，尺寸误差较小，容易保证位置的准确性，因而实际施工中采用的比较多。

A. 预埋件焊牢

B. 打膨胀螺栓

C. 先处理法

D. 后处理法

【答案】：B

20、（ ）是指为实现工程建设的管理方针、目标，进行质量策划、质量控制、质量保证和质量改造的工作。

A. 工程成本管理

B. 工程质量管理

C. 工程工艺管理

D. 工程工期管理

【答案】：B

21、门窗玻璃安装分项工程检验中，单块玻璃大于（ ）时应使用安全玻璃。

A. 1 m²

B. 1.5 m²

C. 2.0 m²

D. 2.5 m²

【答案】：B

22、在施工项目成本控制中，为降低材料费所采取的措施不包括（ ）。

- A. 制定好材料采购的计划
- B. 改进材料的采购、运输、保管等方面工作，减少各个环节的损耗
- C. 定期对机械设备进行保养和维护
- D. 合理堆放现场材料，避免和减少二次搬运和摊销损耗

【答案】：C

23、（ ）是施工阶段质量控制的重点。

- A. 工序的质量控制
- B. 材料的质量控制
- C. 人员的调度
- D. 设备仪器的使用

【答案】：A

24、检查口、清扫口的设置：设计有规定时按设计要求设置，设计无规定时，应满足（ ）规定。直线管段上应按设计要求设置清扫口。

- A. 《室内管道支架及吊架》03S402
- B. 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242
- C. 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268--2008
- D. 《采暖工程施工质量验收规范》GB50244

【答案】：B

25、天然花岗石普型板按规格尺寸偏差、（ ）、角度公差及外观质量等，圆弧板按规格尺寸偏差、（ ）、线轮廓度公差及外观质量等，分为优等品（A）、一等品（B）、合格品（C）三个等级。

- A. 平面度公差，直线度公差
- B. 直线度公差，平面度公差
- C. 立面度公差，曲线度公差
- D. 曲线度公差，立面度公差

【答案】：A

26、吊顶工程接缝高低差的检验方法是（ ）。

- A. 用靠尺和塞尺检查
- B. 用水平尺和塞尺检查
- C. 用直角检测尺检查
- D. 用钢直尺和塞尺检查

【答案】：D

27、砌筑时上下左右拉线找规矩，一般门窗框上皮应低于门窗过梁（ ）mm，窗框下皮应比窗台上皮高（ ）mm。

- A. 5-10， 5
- B. 10-15， 5
- C. 5-10， 10
- D. 10-15， 10

【答案】：B

28、轻钢龙骨石膏板吊顶工程控制点预防措施中，石膏板板缝之间应留（ ），表面粘（ ）。

- A. 楔口，石灰砂浆
- B. 孔洞，玻璃纤维布
- C. 楔口，玻璃纤维布
- D. 孔洞，石灰砂浆

【答案】：C

29、下列属于工程质量的特性的表现的是（ ）。

- A. 经济性
- B. 连续性
- C. 隐蔽性
- D. 不可复制性

【答案】：A

30、建设工程项目质量控制体系，一般形成（ ）的结构形态，这是由其实施任务的委托方式和合同结构所决定的。

- A. 全方位、多单元
- B. 全方位、立体化
- C. 多层次、多单元
- D. 多层次、立体化

【答案】：C

31、外墙涂料必须符合（ ）国家标准的要求。

- A. 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582
- B. 《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB18581
- C. 《室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量》GB24410
- D. 《建筑用外墙涂料中有害物质限量》GB24408

【答案】：D

32、根据《建设工程质量检测管理办法》（中华人民共和国建设部令第141号）。钢结构工程检测不包括（ ）。

- A. 钢结构焊接质量无损检测
- B. 钢结构防腐蚀及防水涂装检测
- C. 钢结构点、机械连接用紧固标准文件及高强度螺栓力学性能检测
- D. 钢结构横截面尺寸大小检测

【答案】：D

33、单选题 1. 中) 塑料门窗安装中, 推拉门窗扇与竖框平等度检验方法 ()。

- A. 用 1m 水平尺和塞尺检查
- B. 用 1m 垂直尺检查尺检查
- C. 用钢尺检查
- D. 用塞尺检查

【答案】：A

34、下列不属于石膏板的质量要求 ()。

- A. 《装饰石膏板》JC/T799—2007
- B. 《纸面石膏板》GB/T9775—2008
- C. 《嵌装式装饰石膏板》JC/T800—2007 的规定
- D. 《嵌装式装饰石膏板》JC/T800—2008 的规定

【答案】：D

35、某办公楼项目进行实木复合地板面层和实木踢脚线的安装施工。施工方案采用木格栅上满铺垫层地板, 再进行实木复合地板安装的施工方案。监理工程师验收时发现, 部分允许偏差项目严重不符合标准, 且该分项工程隐蔽工程未进行验收, 要求重新进行检查, 并发现木格栅、垫层地板等未进行防腐处理。据此监理工程

【答案】：B

36、同一品种的裱糊或软包工程每 () 间应划分为一个检验批。

- A. 20
- B. 30
- C. 50
- D. 100

【答案】：C

37、在混凝土或抹灰基层涂刷乳液型涂料时，含水率不得大于（ ）。

- A. 8%
- B. 10%
- C. 12%
- D. 15%

【答案】：B

38、相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每（ ）应划为一个检验批。

- A. 500~1000 m²
- B. 800 m²
- C. 600~1000 m²
- D. 1000 m²

【答案】：A

39、抹灰工程的施工控制点不包括（ ）。

- A. 空鼓、开裂和烂根
- B. 铰链、螺钉、铰链槽
- C. 抹灰面平整度、阴阳角垂直、方正度
- D. 踢脚板和水泥墙裙等上口出墙厚度控制

【答案】：B

40、根据《陶瓷砖》GB/T4100，陶瓷砖按（ ）分为瓷质砖（吸水率≤0.5%）、炻瓷砖（0.5%~10%）。

- A. 材质
- B. 含水率

- C. 吸水率
- D. 成型方法

【答案】：A

41、木护墙、木筒子板细结构工程的施工质量控制点预防措施中，龙骨、衬板、面板含水率控制在（ ）左右。

- A. 12%
- B. 15%
- C. 20%
- D. 25%

【答案】：A

42、作为建设工程项目（ ），不仅要系统认识和思考以上各种因素对建设工程项目质量形成的影响及其规律。

- A. 施工者
- B. 技术人员
- C. 管理者
- D. 购买者

【答案】：C

43、（ ）是质量项目目标、责任和措施分解的必然结果。

- A. 多层次结构
- B. 多单元结构
- C. 整体性结构
- D. 立体化结构

【答案】：B

44、民用建筑工程室内装修中所采用的人造木板及饰面人造木板，必须有（ ）检测报告，并应符合设计要求和本规范的有关规定。

- A. 游离甲醛含量或游离甲基丙胺释放量
- B. 无机化合物和游离甲醛释放量
- C. 有机化合物和甲基丙胺的含量
- D. 游离甲醛含量或游离甲醛释放量

【答案】： D

45、不发火（防爆）面层中碎石的不发火性必须合格；砂应质地坚硬、表面粗糙，其粒径应为（ ），含泥量不应大于（ ），有机物含量不应大于（ ）。

- A. 0.15～5mm， 2%， 0.5%
- B. 0.2～5mm， 3%， 0.6%
- C. 0.2～5mm， 2%， 0.6%
- D. 0.15～5mm， 3%， 0.5%

【答案】： D

46、（ ）是项目质量目标、责任和措施分解的必然结果。

- A. 多层次结构
- B. 多单元结构
- C. 整体性结构
- D. 立体化结构

【答案】： B

47、对新版 GB/T19001—2008 标准中的三个方面策划不包括（ ）。

- A. 对质量管理体系的策划
- B. 产品实现过程的策划
- C. 测量分析改进策划
- D. 产品发展前景策划

【答案】：D

48、下列不属于水电安装工程施工质量控制点中给排水工程的（ ）。

- A. 管道试压
- B. 焊接管坡口
- C. 检查口、清扫口
- D. 施工顺序

【答案】：D

49、施工质量要达到的最基本要求是通过施工形成的项目工程（ ）质量经检查验收合格。

- A. 合同
- B. 观感
- C. 实体
- D. 设计

【答案】：C

50、抹灰空鼓、裂缝产生的原因不包括（ ）。

- A. 基层处理不好，清扫不干净，墙面浇水不透或不匀，影响该层砂浆与基层的粘结性能
- B. 一次抹灰太厚或各层抹灰层间隔时间太短收缩不匀，或表面撒水泥粉
- C. 夏季施工砂浆失水过快或抹灰后没有适当浇水养护以及冬期施工受冻
- D. 墙体根部与地面的转角处找平层应做成钝角

【答案】：D

51、施工单位有下列行为的，由建设行政主管部门责令改正，并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款（ ）。

- A. 工程竣工验收后，向建设单位出具一年质量保证书的
- B. 质量保修的内容、期限违反本办法规定的
- C. 施工单位不履行保修义务的
- D. 施工单位拖延履行保修义务的

【答案】： B

52、水磨石宜采用耐光、（ ）的矿物颜料，不得使用（ ）颜料。

- A. 耐碱，酸性
- B. 耐酸，碱性
- C. 耐盐、酸性
- D. 耐盐，碱性

【答案】： A

53、下列不属于普通玻璃的技术中，外观质量的缺陷的（ ）。

- A. 波筋、气泡
- B. 划伤、沙粒
- C. 划道、麻点
- D. 毛刺沟痕

【答案】： D

54、采用湿作业法施工的饰面板工程，石材应进行（ ）背涂处理。

- A. 防磨
- B. 防碱
- C. 防酸
- D. 防火

【答案】：B

55、工序施工人员在工序施工过程中应严格进行（ ），通过（ ）不断改进作业质量，并创造条件开展工序质量互检，通过互检加强技术与经验的交流。

- A. 质量监督监督
- B. 质量自检自检
- C. 重点控制控制
- D. 重点预防预防

【答案】：B

56、工作队式项目组织形式主要适用于（ ）。

- A. 分包项目
- B. 专业性强的项目
- C. 小型项目
- D. 大型项目

【答案】：D

57、施工（ ）检查是施工质量验收的基础。

- A. 工程方案
- B. 工程进度
- C. 人员调度
- D. 工程质量

【答案】：D

58、轻钢龙骨隔墙工程施工质量控制点的预防措施中，自攻螺钉的间距控制在（ ）mm左右，要求（ ）布置。

- A. 100，均匀
- B. 150，均匀

C. 100, 间隔

D. 150, 间隔

【答案】：B

59、下列说法不正确的是（ ）。

A. 微晶玻璃应符合《建筑装饰用微晶玻璃》JC/T872 标准的规定

B. 水磨石宜采用耐光、耐酸的矿物颜料，不得使用酸性颜料

C. 预制水磨石制品应符合《建筑水磨石制品》JC/T507 标准的规定

D. 现制水磨石地面宜选用强度等级不低于 32.5 级的水泥，美术水磨石宜选用白水泥，防静电水磨石宜选用强度等级不低于 42.5 级的水泥

【答案】：B

60、下列不属于轻钢龙骨石膏板吊顶工程控制点（ ）。

A. 基层弹线

B. 基层清理

C. 龙骨起拱

D. 施工顺序

【答案】：A

61、聚氯乙烯壁纸，成品壁纸的宽度为（ ）。

A. $540 \pm 5\text{mm}$ 或 $900—1100 \pm 10\text{mm}$

B. $530 \pm 5\text{mm}$ 或 $900—1000 \pm 10\text{mm}$

C. $540 \pm 5\text{mm}$ 或 $900—1000 \pm 10\text{mm}$

D. $530 \pm 5\text{mm}$ 或 $900—1100 \pm 10\text{mm}$

【答案】：B

62、抹灰工程中表面平整度检验方法是（ ）。

A. 用 2m 靠尺和塞尺检查

B. 用水平尺和塞尺检查

- C. 用直角检测尺检查
- D. 用 5m 线，不足 5m 拉通线，用钢直尺检查

【答案】：A

63、下列不属于水电安装工程施工质量控制点中电气工程的（ ）。

- A. 室外管网垫层、管基回填
- B. 线管、线盒
- C. 防雷跨接
- D. 室外电力管

【答案】：A

64、细木工板的检查评价分类中，不属于规格尺寸和偏差（ ）。

- A. 长度和宽度的偏差
- B. 厚度的偏差
- C. 平整度
- D. 翘曲度

【答案】：C

65、工程质量的验收均应在（ ）自行检查评定的基础上进行。

- A. 劳务单位
- B. 分包单位
- C. 总包单位
- D. 施工单位

【答案】：D

66、施工质量控制应贯彻全面、全过程质量管理思想，运用动态控制原理，不进行质量的（ ）。

- A. 事中控制

- B. 事前控制
- C. 事后控制
- D. 随机控制

【答案】：D

67、钢门窗安装时，门窗横框的水平度检查方法（ ）。

- A. 用 1m 水平尺和塞尺检查
- B. 用 1m 垂直尺检查尺检查
- C. 用钢尺检查
- D. 用塞尺检查

【答案】：A

68、现场检测中目测法手段的“敲”就是运用敲击工具进行音感检查，下列那项属于（ ）。

- A. 对水磨石敲击
- B. 对管道井
- C. 对管道井
- D. 设备安装

【答案】：A

69、下列不属于建筑用轻钢龙骨 GB11981 规格（ ）。

- A. Q50、Q75
- B. D38、D45
- C. Q80、Q100
- D. D50、D60

【答案】：C

70、抹灰施工时，罩面成活后第 2d 应浇水养护，并至少养护（ ）d。

- A. 1
- B. 3
- C. 5
- D. 7

【答案】：D

71、厕所间和有防水要求的建筑地面必须设置（ ）。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块混凝土板，混凝土强度等级（ ）。

- A. 防水隔离层，大于 C15
- B. 保温层，大于 C20
- C. 防水隔离层，不应小于 C20
- D. 保温层，不应小于 C15

【答案】：C

72、硅酮结构密封胶应根据不同的受力情况进行（ ）验算。

- A. 抗拉强度
- B. 抗弯、扭承载力
- C. 承载力极限状态
- D. 变形程度

【答案】：C

73、吊顶工程中对吊杆的控制，吊杆的（ ）及连接方式是保证吊顶质量的关键点。

- A. 尺寸、位置
- B. 位置、间距、规格
- C. 大小、方向
- D. 抗拉、弯性能

【答案】：B

74、工序施工条件控制手段包括（ ）。

- A. 检测、测试
- B. 分析、测算
- C. 归纳总结
- D. 设备仪器的调试

【答案】：A

75、在可能发生对地闪击的地区，下列不属于第二类防雷建筑物的情况（ ）。

- A. 国家级重点文物保护单位
- B. 凡制造、使用或贮存火炸药及其制品的危险建筑，因电火花而引起爆炸、爆轰，会造成巨大破坏和人身伤亡者
- C. 国家特级和甲级大型体育馆
- D. 具有 0 区或 20 区爆炸危险场所的建筑物

【答案】：D

76、施工质量验收包括施工过程的质量验收及工程项目竣工质量验收两个部分，下列属于竣工质量验收的是（ ）。

- A. 检验批质量验收
- B. 分项工程质量验收
- C. 分部工程质量验收
- D. 单位工程质量验收

【答案】：D

77、现场检测中目测法手段的“敲”就是运用敲击工具进行音感检查，下列属于这一手段的是（ ）。

- A. 对水磨石敲击
- B. 对管道井敲击
- C. 对设备敲击

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/278066026142006074>