

2024 年监理工程师之水利工程目标控制模拟题库及答案下载

单选题（共 40 题）

1、（ ）在主体工程开工前将项目划分表及说明书报告质量监督机构。

- A. 项目法人
- B. 监理单位
- C. 施工单位
- D. 上级主管部门

【答案】 A

2、抽样检验方案中， p_1 的选取应与 p_0 拉开一定的距离，一般情况下， p_1/p_0 取值为（ ）。

- A. $3 \sim 10$
- B. $4 \sim 8$
- C. $3 \sim 8$
- D. $4 \sim 10$

【答案】 D

3、下列质量数据特征值中，用来反映的是数据分散状况的是（ ）。

- A. 极差
- B. 标准偏差
- C. 均值
- D. 变异系数

【答案】 A

4、对不同料场的砂、石进行抽样检验时，宜采用（ ）。

- A. 单纯随机抽样
- B. 分层随机抽样
- C. 系统随机抽样
- D. 两级随机抽样

【答案】 B

5、量控制中的 PDCA 循环是指（ ）。

- A. 计划-实施-对比-处理
- B. 计划-实施-检查-纠偏
- C. 计划-实施-对比-纠偏
- D. 计划-实施-检查-处理

【答案】 D

6、监理单位可签发暂停施工指示，并抄送发包人的情形有（ ）。

- A. 工程继续施工将会对第三者或社会公共利益造成损害
- B. 为了保证工程质量、安全所必要
- C. 监理单位认为发生了应暂停施工的紧急事件
- D. 承包人未经许可即进行主体工程施工时，改正这一行为所需要的局部停工

【答案】 D

7、下列关于竣工验收说法正确的是（ ）。

- A. 财务决算审计通过 15 日方可进行竣工验收

- B. 竣工验收包括竣工技术鉴定和竣工验收
- C. 大中型水利工程在竣工技术预验收前进行技术鉴定
- D. 竣工财务决算由审计部门负责审计

【答案】 A

8、自事故发生之日起（ ）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

- A. 7
- B. 15
- C. 28
- D. 30

【答案】 D

9、由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行合同工程竣工验收的，在承包人提交合同工程竣工验收报告（ ）天后，工程自动进入缺陷责任期（工程质量保修期）。

- A. 90
- B. 60
- C. 30
- D. 28

【答案】 A

10、水利工程发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过（ ）年。

- A. 1

B. 4

C. 2

D. 6

【答案】 C

11、工程项目在施工过程中，由于工序交接多，中间产品多，隐蔽工程多，若不及时检查并发现其存在的质量问题，很容易产生第二类判断错误。这体现了质量具有（ ）。

A. 影响因素多

B. 波动性大

C. 隐蔽性

D. 复杂性

【答案】 C

12、下列关于现场签证的说法中，错误的是（ ）。

A. 应采用书面形式

B. 如果现场没有相应的计日工单价，应当在现场签证报告中列明完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机具台班的数量及其单价

C. 承包人按照现场签证内容计算价款后，便可作为增加的合同价格，与进度款同期支付

D. 现场如果已有相应的计日工单价，现场签证报告中仅列明完成签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机具台班的数量

【答案】 C

13、根据合同条件的规定，工程设备运至现场后，（ ）应负责在现场工程设备的接收工作。

- A. 发包人
- B. 监理人
- C. 承包人
- D. 检测机构

【答案】 C

14、工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交（ ）确认。

- A. 发包人
- B. 监理人
- C. 审计人
- D. 承包人技术负责人

【答案】 B

15、项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动称为（ ）。

- A. 巡视
- B. 旁站
- C. 见证
- D. 检验

【答案】 B

16、网络计划工期优化的目的是为了缩短（ ）。

- A. 要求工期
- B. 合同工期

C. 计算工期

D. 计划工期

【答案】 C

17、某企业年初从金融机构借款 3000 万元，月利率 1%，按季复利计息，年末一次性还本付息，则该企业年末需要向金融机构支付的利息为（ ）万元。

A. 360.00

B. 363.61

C. 376.53

D. 380.48

【答案】 C

18、当水利工程建设进入水库下闸蓄水阶段，应进行的阶段验收是（ ）。

A. 枢纽工程导（截）流验收

B. 水库下闸蓄水验收

C. 引（调）排水工程通水

D. 首（末）台机组启动

【答案】 B

19、按照计划的形成与完善过程，自上而下编制的进度计划是（ ）。

A. 详细进度计划

B. 滚动进度计划

C. 控制进度计划

D. 概念性进度计划

【答案】 D

20、下列不属于水利工程质量事故处理“三不放过”原则的是（ ）

- A. 事故调查不及时不放过
- B. 事故原因不查清楚不放过
- C. 补救和防范措施不落实不放过
- D. 主要事故责任者和职工未受到教育不放过

【答案】 A

21、不同深度的进度计划组成的计划系统不包括（ ）。

- A. 建设工程总施工进度计划
- B. 建设工程子系统施工进度计划
- C. 子系统的单项工程施工进度计划
- D. 单位工程施工总进度计划

【答案】 D

22、在总价合同中，由于物价上涨而使工料成本增加，按合同规定可以对合同总价进行相应的调整的合同形式称为（ ）。

- A. 固定总价合同
- B. 可调值总价合同
- C. 包干总价合同
- D. 固定工程量总价合同

【答案】 B

23、从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在（ ）承揽工程。

- A. 高于资质等级许可范围
- B. 低于资质等级许可范围
- C. 资质等级许可的范围外
- D. 资质等级许可的范围内

【答案】 D

24、监理人的质量控制就是按照（ ）的质量标准对建设项目质量进行控制。

- A. 政府规定
- B. 合同规定
- C. 监理人规定
- D. 发包人规定

【答案】 B

25、由于某原因规定了某项工作不得早于某时刻开始，这类网络计划属于（ ）。

- A. 双代号网络计划
- B. 双代号搭接网络计划
- C. 有时限的网络计划
- D. 单代号网络计划

【答案】 C

26、下列工程中，其单位工程可按招标标段并结合工程量划分的是（ ）

- A. 枢纽工程
- B. 除险加固工程
- C. 引水工程
- D. 堤防工程

【答案】 B

27、某建设项目期初一次投资 200 万元，每年的净现金流量为 44 万元，项目寿命期 10 年，已知 $(P/A, 17\%, 10) = 4.659$ ， $(P/A, 18\%, 10) = 4.494$ ，则该建设项目的 IRR 为（ ）。

- A. 17.69%
- B. 17.31%
- C. 17.51%
- D. 17.49%

【答案】 A

28、基础面混凝土浇筑时，基岩面浇筑仓，在浇筑第一层混凝土前，必须先铺一层（ ）的水泥砂浆。

- A. 1~4cm
- B. 2~4cm
- C. 1~3cm
- D. 2~3cm

【答案】 D

29、具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物可划分为一个（ ）。

- A. 单位工程

- B. 分部工程
- C. 单元工程
- D. 工序工程

【答案】 A

30、水利工程施工中，后续单元工程凭（）方可开工。

- A. 分部工程开工申请获批
- B. 监理单位签发的上一单元施工质量合格证明
- C. 上一单元工程自检合格证明
- D. 质量监督部门签发的上一单元施工质量合格证明

【答案】 B

31、总价子目的计量，承包人应将工程量清单中的各总价子目进行分解，并在签订协议书后的（）天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。

- A. 7
- B. 14
- C. 28
- D. 42

【答案】 C

32、见证取样资料由（）进行制备。

- A. 施工单位
- B. 建设单位
- C. 设计单位

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/278114105066007007>