

一、建设项目基本情况

建设项目名称	白河县中厂加油站建设项目		
项目代码	2101-610929-04-01-630740		
建设单位联系人		联系方式	
建设地点	陕西省安康市白河县中厂镇同心村四组		
地理坐标	(东经: 110 度 06 分 2.593 秒, 北纬: 32 度 46 分 59.082 秒)		
国民经济行业类别	机动车燃油销售 F5265	建设项目行业类别	五十、社会事业与服务业 119 加油、加气站
建设性质	☒ 新建(迁建) ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批(核准/备案)部门(选填)	白河县发展和改革局	项目审批(核准/备案)文号(选填)	/
总投资(万元)	3000	环保投资(万元)	92.5
环保投资占比(%)	3.08%	施工工期	2 个月
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是:	用地面积(m ²)	912
专项评价设置情况	无		
规划情况	无		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环境影响评价符合性分析	无		
其他符合性分析	1.与产业政策符合性分析 根据陕西省商务厅下发的《关于确认成品油零售分销体系“十四五”发展规划的通知》(陕商函〔2021〕553号),本项目属于该规划的布点范围之内。 依据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录(2024年本)》,本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目。根据《陕西省秦岭重点保护区 一般保护区产业准入清单》,本项目位于秦岭一般保护区,行业属于新建加油站项目,不在秦岭一般保护区产业限制和禁止类目录中。且建设单位已经取得白河县发展和改革局《陕西省企业投资项目备案确认书》(2101-610929-04-01-630740),因此本项目符合国家产业政策。		

2.项目选址合理性分析

本项目选址位于安康市白河县中厂镇同心村四组，厂界距离最近村民住户约20m，加油站站内设施防火间距和站内设施与站外建、构筑物防火间距均满足要求。安康市生态环境局白河分局《关于对白河县中厂加油站项目拟建场址征求意见的复函》，建设单位已取得《建设项目用地预审与选址意见书》，项目用地符合相关规划。

项目所在地交通便利，通讯方便，给水、供电等公用基础设施较齐全。运营期污染物主要是废气、噪声以及固废，通过采取相应的措施后对周围环境影响较小，处于可接受范围。根据本项目行业性质，对外环境无特殊要求。同时，项目所在区域环境质量现状较好，且本项目与周边环境之间无明显的相互制约因素。因此，本项目的选址是合理可行的。

3.“三线一单”符合性分析

根据环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”的符合性分析见表1.1。

表 1.1 本项目与“三线一单”的符合性分析表

“三线一单”	项目情况	相符性
生态保护红线	本项目位于安康市白河县中厂镇同心村，项目所在地不在文物保护单位、自然保护区、名胜古迹、饮用水源保护区以及其他需要特殊保护的范围内。	符合
环境质量底线	项目所在区域环境质量底线为：环境空气质量现状为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，水环境质量现状为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水体，声环境质量现状为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类功能区。运营期采取环评要求的措施能够合理处置各项污染物，各项污染物对周边环境影响较小，可维持区域环境质量现状，不触及环境质量底线。	符合
资源利用上线		符合

	本项目建成运行后通过内部管理、设备选择和管理、废物妥善处理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。	
生态环境准入清单	项目属于《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单（试行）》中一般保护单元，符合一般保护单元生态环境准入清单。	符合

4.项目选址合理性及外环境相容性分析

根据建设单位提供的《白河县中厂加油站建设项目可行性研究报告》及《白河县中厂加油站建设项目规划设计方案》可知，本项目加油及附属设备均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）要求，具体要求和实际情况见下表。

表 1.2 汽油设备与站外建（构）筑物防火距离表（m）

站外设施			站内汽油设施			站内柴油设施		
			埋地油罐	加油机	通气管管口	埋地油罐	加油机	通气管管口
东南	民居（三类）	标准要求距离	7	7	7	6	6	6
		设计距离	35.12	37.94	50.82	35.59	37.94	36.19
西南	红顺路（主干路）	标准要求距离	5.5	5	5	3	3	3
		设计距离	5.72	9.03	8.92	9.92	9.03	8.87
西北	酒店（三类）	标准要求距离	7	7	7	6	6	6
		设计距离	9.93	12.4	25.34	26.4	12.4	10.66

表1.3 汽油设备与站内部建（构）筑物防火距离表（m）

加油站设施		储罐	通气管口	卸油口	站房	配电间(注2)
储罐	标准	0.5	—	—	4(3)	4.5（汽油罐）
	设计	1.45/1.6	0.55	4.9	13.05(13.17)	23.67
加油机	标准	—	—	—	5	6
	设计	0.70	1.75	10.49	15.79	26.51
通气管口	标准	—	—	3(2)	4(3.5)	5（汽油）
	设计	0.55	—	8.84(22.98)	14.03(28.71)	24.76
卸油口	标准	—	3(2)	—	5	4.5
	设计	4.9	8.84(22.98)	—	5.03	15.48

5.与《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析

安康市人民政府印发了《安康市人民政府关于印发安康市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（安政发〔2021〕18号），按照保护优先、衔接整合、有效管理的原则，将全区统筹划定优先保护、重点管控、一般管控三类环境管控单元共150个，实施生态环境分区管控。对照《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目位于白河县中厂镇，属于一般管控单元。项目与安康市分区管控方案的符合性分析如下：

(1) “一图”

通过陕西省“三线一单”数据应用系统分析比对，本项目位于安康市生态环境管控单元中一般管控单元内。项目与《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》图层对照见图1-1。




图 1-1 项目在《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》位置图

(2) “一表”

项目与《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》管控要求的符合性分析见表1-3。

表 1-4 项目与安康市生态环境分区管控方案的符合性分析

市	区	环境管 控单元	管控要求	项目情况	符合 性
---	---	------------	------	------	---------

		安 康 市	白 河 县	一般管 控单元	空间 布局 约束	1.本行政区域内的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域的禁止性和限制性准入要求依照国家相关法律法规执行。 2.		符合	
--	--	-------------	-------------	------------	----------------	---	--	----	--

					禁止在优先保护类耕地内新建有色金属采选、冶炼、化工、医药、电镀、铅蓄电池制造、煤炭开采等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。3.禁止在居民区、学校、医院和养老机构等周边新建、扩建有色金属采选、冶炼、化工等行业企业。4.淘汰涉重金属重点行业落后产能，严格执行重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或者产能严重过剩行业的建设项目。5.在汉江流域新设、改设或者扩大排污口，应当符合水功能区划、水资源保护规划和防洪要求，未经许可不得设置入河排污口。6.限制新建、扩建原生汞矿开采项目；现有汞矿按原有规模开采至 2032年8月16日前淘汰关闭。7.在长江流域江河两岸的禁止和限制性准入要求按照《长江保护法》执行。8. 蒿坪河流域禁止新建、扩建矿山开采项目。	本项目属于新建加油站项目不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域；用地为已获批复的建设用地不占用生态用地；本项目用水为员工、顾客生活用水，生活污水经自建化粪池处理后达标排进白河县城污水管网。	
				污 染 排 放 管 控	1.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。2.禁止工矿企业在废水、废气和废渣处置过程中将污染物向土壤环境转移。3.鼓励尾矿渣综合利用，无主尾矿库应由当地人民政府依法闭库或封场绿化，防止水土流失和环境损害。4.加强农村生活污水和生活垃圾收集治理力度：控制农业面源污染。	本项目能源使用为电能，无锅炉；本项目为新建加油站项目不属于“两高”项目；本项目危险废物为油罐内沉淀的油泥及含油抹布和油罐清洗用水统一交由油罐清洗单位带走，生活垃圾交白河县垃圾填埋场清运，规范处置。	符合
				环 境 风 险	做好危险化学用品运输和尾矿库环境风险防控。		符合

					防控				
--	--	--	--	--	----	--	--	--	--

						本项目为新建加油站项目不涉及危险化学品运输和尾矿库建设等项目内容。	
(3) 一说明							
对照《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》（安政发〔2021〕18号），本项目位于安康市白河县同心村四组，属于安康市生态环境管控单元分布示意图中的一般管控单元。本项目不属于“两高”项目，不占用自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区；本项目不属于有色金属采选、冶炼、化工、医药、电镀、铅蓄电池制造、煤炭开采等行业企业；本项目不涉及排污口的增设。本项目属于新建项目，项目已取得白河县发展和改革局备案文件；项目环境污染主要在施工期和运营期，报告已针对施工期和运营期提出相应的污染防治措施。项目占地范围不涉及基本农田，项目用地已取得相关手续，用地合理。综上所述，本项目符合《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》的各项要求。							
6.与秦岭相关规划、法律法规、规范性文件符合性分析							
本项目与秦岭保护要求符合性分析见表 1-4。							
表 1-4 本项目与秦岭保护要求符合性分析							
文件名称	相关规划、条例要求					项目情况	符合性
《陕西省秦岭生态环境保护条例》	核心保护区不得进行与生态保护、科学研究无关的活动：①海拔 2000 米以上区域，秦岭山系主梁两侧各 1000 米以内、主要支脉两侧各 500 米以内的区域；②国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产；③饮用水水源一级保护区；④自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。					本项目不涉及国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产，饮用水水源一级保护区等，不在海拔 2000 米以上区域、秦岭山系主梁两侧各 1000 米以内、主要支脉两侧各 500 米以内的区域。	符合

		重点保护区不得进行与保护功能不相符的开发建设活动：①海拔 1500 米至 2000 米之间的区域；②国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区；③国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区；④水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊；⑤全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。	①项目不涉及海拔 1500 米至 2000 米之间的区域；②不涉及国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区；③不涉及国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区；④不涉及水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊；⑤不涉及全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。	符合
		秦岭范围内除核心保护区、重点保护区以外的区域为一般保护区，一般保护区生产、生活和建设活动，应当严格执行法律法规规定。	本项目位于秦岭一般保护区范围内。	符合
		禁止在秦岭二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。鼓励在秦岭二十五度以下的坡耕地进行退耕还林还草。	本项目不涉及 25°以上陡坡地开垦种植农作物。	符合
		禁止在核心保护区、重点保护区勘探、开发矿产资源和开山采石，禁止在秦岭主梁以北的秦岭范围内开山采石。	本项目不在秦岭主梁以北的秦岭范围内，不属于开山采石项目。	符合
		在一般保护区新建、扩建、改建矿产资源开采项目和秦岭主梁以南的一般保护区开山采石，应当符合省秦岭生态环境保护总体规划、秦岭矿产资源开发专项规划的要求，进行环境影响评价，依法办理审批手续。	本项目不属于矿产资源开采及开山采石工程，符合省秦岭生态环境保护总体规划的要求。	符合
		矿产资源开发企业应当依法履行尾矿库安全生产、环境保护主体责任，排查治理安全隐患和环境风险，确保尾矿库安全运行，对尾矿库安全终身负责。	本项目不涉及尾矿库建设	符合
	《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》	规划范围：东西以省界为界，南北以秦岭山体坡底为界，总面积 5.9 万平方公里，涉及 6 市、39 县区全部区域及 26 个县区部分区域。	本项目位于秦岭一般保护区，	符合

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/278133015064006050>