

2022-2023 年度二级建造师之二建公路 工程实务自我检测考试卷 B 卷附答案

单选题（共 55 题）

1、拱圈和出入口拱上端墙的施工，应（ ）进行。

- A.由中间向两侧同时对称
- B.由两侧向中间同时对称
- C.上下游同时对称
- D.从下游到上游

【答案】 B

2、洞式渗沟顶部应设置（ ）。

- A.反滤层
- B.封闭层
- C.透水层
- D.保温层

【答案】 B

3、下列关于挖孔灌注桩施工的技术要求，说法错误的是（ ）。

- A.人工挖孔施工应制订专项施工技术方案
- B.孔口处应设置高出地面不小于 200mm 的护圈
- C.挖孔施工时相邻两桩孔不得同时开挖，宜间隔交错跳挖

D.采用混凝土护壁支护的桩孔必须挖一节浇筑一节护壁

【答案】 B

4、为排除滑体坡面上的径流，应设置（ ）。

A.环形截水沟

B.树枝状排水沟

C.环形截边沟

D.边坡渗沟

【答案】 B

5、关于加筋挡土墙的特点错误的是（ ）。

A.加筋土挡土墙施工复杂、缓慢

B.是一种很好的抗震结构物

C.加筋土挡土墙由填料、在填料中布置的拉筋以及墙面板三部分组成

D.加筋土是柔性结构物，能够适应轻微的变形

【答案】 A

6、下列关于岩石路堑开挖方式说法错误的是（ ）。

A.钻爆开挖是当前石质路堑广泛采用的开挖施工方法

B.直接应用机械开挖该方法没有钻爆工序作业，不需要风、水、电辅助设施

- C.直接应用机械开挖该方法适于破碎坚硬岩石
- D.静态破碎法是利用产生的膨胀力使介质裂开

【答案】 C

7、复合式衬砌隧道和喷锚衬砌隧道施工时的现场监控量测的必测项目是（ ）。

- A.围岩体内位移（洞内设点）
- B.围岩体内位移（地表设点）
- C.围岩压力
- D.洞内、外观察

【答案】 D

8、（2018 年真题）关于击实试验法测定最佳含水量的说法，错误的是（ ）。

- A.用干法或湿法制备一组不同含水量的试样
- B.制备好的土样应一次性倒入击实筒
- C.计算各试样干密度，以干密度为纵坐标、含水量为横坐标绘制曲线
- D.当试样中有大于规定的颗粒，应先取出大颗粒，其百分率合格后，再对剩余试样进行击实试验

【答案】 B

9、采用小型机具施工水泥混凝土，关于振捣的说法错误的是（ ）。

- A.振捣棒在每一处的持续时间不宜少于 30s
- B.振捣棒的移动间距不宜大于 500mm
- C.振动板移位时应重叠 100～200mm
- D.振捣棒应接触模板振捣

【答案】 D

10、在确定控制措施或考虑改变现行控制措施时，可考虑按如下顺序选择风险控制方法的是（ ）。

- A.消除→替代→标志、警告或管理控制→工程控制措施→个人防护设备
- B.消除→工程控制措施→替代→标志、警告或管理控制→个人防护设备
- C.消除→替代→工程控制措施→标志、警告或管理控制→个人防护设备
- D.消除→标志、警告或管理控制→替代→工程控制措施→个人防护设备

【答案】 C

11、下列关于 TSP 法的相关描述正确的是（ ）。

- A.适用于岩溶、采空区探测
- B.每次预报的距离宜为 10～20m

- C.连续预报时，前后两次重叠 10m以上
- D.在岩溶发育地段预报长度可根据电磁波波形确定

【答案】 C

12、(2021 年第 1 批真题)关于水泥混凝土路面的水泥选用原则，正确的是（ ）。

- A.重交通荷载等级的公路面层应采用旋窑生产的道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥
- B.高温期施工应采用早强型水泥
- C.低温期施工应采用普通型水泥
- D.采用机械化铺筑时，应选用袋装水泥

【答案】 A

13、下列关于边沟的说法错误的是（ ）。

- A.平曲线处边沟施工时，沟底纵坡应与曲线前后沟底纵坡平顺衔接，不允许曲线内侧有积水或外溢现象发生
- B.曲线外侧边沟应适当加深，其增加值大于超高值
- C.土质地段的边沟纵坡大于 3%时应采取加固措施
- D.路堤靠山一侧的坡脚应设置不渗水的边沟

【答案】 A

14、下列关于坡面喷射混凝土防护施工的说法错误的是（ ）。

- A.混凝土喷射每层应自下而上进行
- B.临时支护厚度宜不小于 60mm
- C.永久支护厚度宜不小于 80mm
- D.永久支护面钢筋的喷射混凝土保护层厚度应不小于 30mm

【答案】 D

15、灌砂法检测压实度，不宜用于（ ）。

- A.填石路堤
- B.二灰基层
- C.砂石路面
- D.沥青贯入式路面

【答案】 A

16、下列关于沥青贯入式面层说法错误的是（ ）。

- A. 强度主要由以沥青的粘结力为主
- B. 最上层应撒布封层料或加铺拌和层
- C. 乳化沥青贯入式面层铺筑在半刚性基层上时应铺筑下封层
- D. 沥青贯入层作为联结层使用时可不撒表面封层料

【答案】 A

17、（2020 年真题）水泥混凝土路面采用小型机具施工时，滚杠所起的作用是（）。

- A.振密材料
- B.提浆整平
- C.避免材料离析
- D.提高表面粗糙度

【答案】 B

18、设置拦水带汇集路面表面水时，拦水带过水断面内的水面，在二级及二级以下公路不得漫过（ ）。

- A.右侧车道外边缘
- B.右侧车道中心线
- C.左侧车道外边缘
- D.公路中心线

【答案】 B

19、下列关于沥青混合料压实的有关说法错误的是（ ）。

- A.压路机采用 2~3 台双轮双振压路机及 2~3 台重量不小于 16t 胶轮压路机组成
- B.初压采用钢轮压路机静压 1~2 遍
- C.采用雾状喷水法，以保证沥青混合料碾压过程中不粘轮
- D.边角部分压路机碾压不到的位置，使用小型夯实机直接夯实

【答案】 D

20、() 不仅适用于一般软弱破碎围岩，也适用于地下水丰富的松软围岩。

- A. 超前锚杆
- B. 管棚
- C. 超前小导管注浆
- D. 预注浆加固围岩

【答案】 C

21、危险源的风险评价通常采用 $D=L \times E \times C$ 来进行判断，该方法称为()

- A. 头脑风暴法
- B. 德尔菲法
- C. 作业条件危险性评价法
- D. 事故树法

【答案】 C

22、关于公路工程开标的说法中，正确的是(??)。

- A. 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的第二天公开进行
- B. 开标地点应当为招标文件中预先确定的地点
- C. 投标人少于 5 个的，不得开标
- D. 开标由投标人代表主持，邀请所有投标人参加

【答案】 B

23、下列有关暗沟施工，符合要求的是（ ）。

A.暗沟（管）用于降低地下水位

B.沟底必须埋入透水层内，沟壁最低一排渗水孔应高出沟底至少200mm

C.寒冷地区的暗沟应按照设计要求做好防冻保温处理，出口处也应进行防冻保温处理，坡度宜大于5%

D.暗沟顶面必须设置混凝土盖板或石料盖板，板顶上填土厚度应大于300mm

【答案】 C

24、以下填缝料中，属于常温施工式填缝料的是（ ）。

A.硅酮类

B.沥青玛蹄脂类

C.聚氯乙烯胶泥类

D.改性沥青类

【答案】 A

25、圆管涵施工主要工序是（ ）。

A.基坑开挖→管座基础施工→安装圆管→出入口浆砌→防水层施工

B.基坑开挖→管座基础施工→防水层施工→安装圆管→出入口浆砌

D.基坑开挖→管座基础施工→出入口浆砌→安装圆管→防水层施工

【答案】 A

26、施工成本核算中，下列选项属于措施费核算的是（ ）。

- A.教育经费
- B.机械使用费
- C.材料费
- D.工地转移费

【答案】 D

27、适用于无水或浅水河滩，地形相对平坦，孔数较多的中型梁板的架设方法是（ ）。

- A.自行式吊机架设法
- B.联合架桥机架设法
- C.跨墩龙门架架设法
- D.浮运、吊运架梁

【答案】 C

28、下列关于路基改建施工说法，错误的是（ ）。

- A.老路堤坡面，清除的法向厚度应不小于 0.3m
- B.既有路堤的护脚挡土墙及抗滑桩可不拆除

1.0m，宽度应不小于 1.0m

D.路肩式挡土墙路基拼接时，上部支档结构物应予拆除，宜拆除至上路床底面以下

【答案】 D

29、下列公路工程危险性较大的分部分项工程中，需编制专项施工方案的是（ ）。

A.滑坡处理

B.岩质挖方边坡高度大于 20m

C.特长隧道

D.扩大基础

【答案】 A

30、属于交通标线的是（ ）。

A.禁令标志

B.线形诱导标

C.分合流标志

D.突起路标

【答案】 D

31、性质不同的填料应水平分层、分段填筑，分层压实。同一水平

填料，不得混合填筑。每种填料的填筑层压实后的连续厚度不宜小于（ ）。

- A.300mm
- B.500mm
- C.800mm
- D.1000mm

【答案】 B

32、为排除滑坡体坡面上的径流，应设置（ ）。

- A.环形截水沟
- B.树枝状排水沟
- C.支撑渗沟
- D.边坡渗沟

【答案】 B

33、(2021 年第 2 批真题)公路工程标准体系中，关于“规范”概念的描述，正确的是（ ）。

- A.对完成某项任务的方法、内容及形式等的要求
- B.对某一阶段或某种结构的某项任务的目的、技术内容、方法、质量等做出的系列规定
- C.对材料、产品、行为、概念或方法所做的分类或划分，并对这些分类或划分所要满足的一系列指标和要求做出的陈述和规定

或程序所做出的统一规定

【答案】 B

34、桥上行车路面(或轨顶)标高至桥跨结构最下缘之间的距离称为()
。

- A.桥梁高度
- B.净矢高
- C.桥梁建筑高度
- D.矢跨比

【答案】 C

35、预应力混凝土梁的封端施工，混凝土强度应符合设计规定，并应严格控制梁体（ ）。

- A.高度
- B.长度
- C.宽度
- D.体积

【答案】 B

36、(2021 年第 1 批真题) 关于预应力混凝土薄壁管桩处理软基施工的说法，正确的是（）。

- B.每根桩应间歇沉至控制高程
- C.宜采用 GPS进行垂直度控制
- D.焊接接桩时，满足三级焊缝的要求

【答案】 D

37、大体积混凝土的温度控制宜按照的原则是（ ）。

- A.内降外保
- B.内保外降
- C.内降外降
- D.内保外保

【答案】 A

38、SMA混合材料拌制时，若混合料出厂温度为 195℃，该批混合料的正确处理方法是将混合料（）

- A.冷却至合格出厂温度后运至现场摊铺
- B.送至现场后冷却至合格摊铺温度时摊铺
- C.与冷料同时回炉拌制
- D.废弃

【答案】 D

39、关于桥梁工程安全风险评估范围，表述错误的是(??)。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/285303000144011313>