2024年重庆市安全员考试题库及答案

（单选题、多选题、判断题，三种题型）

一、单选题(107题)

1.分包单位（A ）将其承包的工程再分包。

A.不得 B.可以 C.必须 D.自行决定是否

2.钢筋切断机切短料时，手和切刀之间的距离应保持在 150mm 以上，如手握端小于（C ）时，应采用套管或夹具。

A.150mm B.200mm C.400mm D.500mm

3.悬空作业安装管道时必须以已完结构或操作平台为立足点，严禁在安装的管道上（D ）。

A.堆物 B.站立 C.行走 D.站立和行走

4.大外墙板、内墙板放置时应该（D ）。

A.将其固定，避免倾覆 B.在下部垫通长木方 C.使自稳角成 70°-80° D.专用堆放架内

5.根据建设部的有关规定，建筑施工企业项目负责人，是指由（ D ）授权，负责建设工程项目管理的负责人。

A.企业总经理 B.企业董事会 C.企业劳动人事部门 D.企业法定代表人

6.依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产（ D ）机构，配备专职安全生产管理人员。

A.检查 B.监督 C.监理 D.管理

7.（ D ）是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。

A.安全检查制度 B.安全技术交底制度 C.安全教育制度 D.安全生产责任制度

8.<<建筑法>>规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以有两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行（B）。

A.独立承担各自的责任 B.承担连带责任 C.不承担责任 D.承担适当的责任

9.单排脚手架搭设高度不应超过（C ）。

A.18m B.21m C.24m D.50m

10.特种作业操作资格证需延期或者复审的,应当于期满前 （ D ）向原发证部门或者异地相关部门办理延期或者复审手续。

A.7日内 B.10日内 C.2个月内 D.3个月内

11.圆盘锯的（ A ）部位应安装保护挡板或防护罩。

A.传动 B.开关 C.轴箱 D.启动

12.工地标准化综合评价为不合格的情况是（B ）。

A.综合评价得分刚达到合格分值的

B.凡发生了一般及一般以上建筑生产安全事故的

C.没有按照有关规定进行安全检查的

D.没有进行三级教育培训的

13.支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时不得在（A ）方向上操作。

A.同一垂直 B.同一横面 C.垂直半径外 D.不同垂直

14.附着式升降脚手架架体全高与支承跨度的乘积不应 大于 （ A）。

A.110m B.120m C.130m D.150m

15.(D)就是要求在进行生产和其他工作时把安全工作放在一切工作的首要位置。

A.预防为主 B.以人为本 C.安全优先 D.安全第一

16.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向（ D ）或者其他有关部门报告。

A.负有安全生产监督管理职责的部门 B.建设行政主管部门 C.劳动部门 D.负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门

17.企业主要负责人应当与项目负责人签订（ D），确定项目安全生产考核目标、奖惩措施，以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。

A.安全生产合同 B.安全生产协议 C.奖惩办法 D.安全生产责任书

18.门式钢管脚手架的内侧立杆离墙面净距不宜大于（ B）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

19.当碗扣式钢管脚手架高度小于或等于 24m 时，每隔（ C ）应设置一组竖向通高斜杆。

A.三跨 B.四跨 C.五跨 D.六跨

20.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的，分包单位承担(C 责任。

A.全部 B.连带 C.主要 D.部分

21.《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》中规定，以下不属于安全防护用品的是（ C ）。

A.安全帽 B.安全带 C.保暖外套 D.护目镜

22.移动操作平台的面积不应超过（ ）,高度不应超过（ ）。还应进行稳定验算，并采取措施减少立柱的长细比。（ B ）

A.12m2 ； 2.5m B.10m2； 5m C.12m2 ； 2.8m D.10m2； 2.8m

23.施工单位挪用安全文明施工措施费用的,由县级以上建设行政主管部门根据《建设工程安全生产管理条例》规定，处挪用费用（A ）的罚款。

A.20% ～50% B.20% ～40% C.30% ～60% D.30% ～50%

24.根据规定,建筑施工总承包资质序列企业安全管理机构专职安全管理人员配备要求为特级、一级、二级和二级以下人员要求为不少于（ C ）人。

A.6、5、4 B.6、5、3 C.6、4、3 D.6、4、2

25.安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查,对于违章指挥、违章操作的,应当立即（ A ）。

A.制止和纠正 B.向项目负责人报告 C.向主要负责人报告 D.帮助整改

26.建设工程实行施工总承包的,由（ B 对施工现场的安全生产负总责。

A.建设单位 B.施工总承包单位 C.分包单位 D.工程监理单位

27.参与高大模板支模体系方案论证的专家组成员应当由（C ）名及以上符合相关专业要求的专家组成。本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。

A.3 名 B.4 名 C.5 名 D.8 名

28.现场（C ）必须取得有关部门颁发的有效的特种作业操作证，持证上岗。

A.木工 B.钢筋工 C.电工 D.泥水工

29.道路沉降监测点的间距不宜大于（ B）。

A.20m B.30m C.40m D.50m

30.按照《安全生产法》的规定,国务院安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施（ B ）。

A.综合管理 B.综合监督管理 C.监督管理 D.规划管理

31.上下梯子时，必须（ D ）梯子，且不得手持器物。

A.背面 B.左侧向 C.右侧向 D.面向

32.进入施工现场人员必须佩带安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服；应按作业要求正确使用劳动防护用品。在（A ）及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带。

A.2m B.3m C.4m D.5m

33.《施工企业安全生产评价标准》规定，施工企业机械设备应建立采购、租赁、安装、拆除、验收、（D ）检查、维修、改造和报废制度。

A.检测、使用 B.检测、保养 C.使用、保养 D.检测、使用、保养

34.对小车变幅的塔式起重机，起重力矩限制器应分别由（ D ）进行控制。

A.起重量和起升速度 B.起升速度和幅度 C.起重量和起升高度 D.起重量和幅度

35.施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险费由(B 支付。

A.建设单位 B.施工单位 C.分包单位 D.个人

36.塔式起重机的拆装作业必须在（ B ）进行。

A.温暖季节 B.白天 C.晴天 D.良好照明条件的夜间

37.建设工程安全生产的特点以下哪个选项描述最为准确（ A ）。

A.单一性、分散性、露天施工、参与方多

B.投资大、施工周期长

C.高处施工危险性大

D.施工技术复杂和作业人员素质普遍低下

38.承插型盘扣式钢管脚手架连墙件应采用（ B）。

A.柔性杆件 B.刚性杆件 C.纵向杆件 D.横向杆件

39.国家对严重危及生产安全的工艺、设备、实行（ C 制度。

A.限制使用 B.定期取消 C.淘汰 D.禁止生产

40.安全考核的对象应包括施工企业各管理层的（ C）、相关职能部门及岗位和工程项目参建人员。

A.技术负责人 B.安全负责人 C.主要负责人 D.第一负责人

41.建筑施工企业取得安全生产许可证后,不再具备安全生产条件,建设行政主管部门将给予（ D ）

A.警告 B.按规定罚款 C.停工整改 D.暂扣或吊销安全生产许可证

42.脚手架拆除时下方应设（D），派专人旁站，自上而下拆除，严禁向下抛掷。

A.加工区 B.料场 C.防护棚 D.警戒区

43.高处露天作业，缆索吊装及大构件起重吊装时，应根据作业高度和现场风力大小，对作业的影响程度，制定可靠的安全措施。遇有（ C）大风时，上述施工应停止作业。

A.五级（含五级）以上 B.五级（不含五级）以上 C.六级（含六级）以上 D.六级（不含六级）以上

44.生产经营单位的主要（ C 必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

A.负责人 B.安全生产管理人员 C.负责人和安全生产管理人员 D.负责人和安全生产监督人员

45.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（ A ）人员。

A.专职安全生产管理 B.兼职安全生产管理 C.安全生产监理 D.专兼职安全生产检查

46.（ C ）是指可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。

A.安全 B.事故 C.隐患 D.危险

47.施工现场用电工程中，PE 线的重复接地点不应少于（C ）。

A.一处 B.二处 C.三处 D.四处

48.根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为（ D 等级。

A.1 个 B.2 个 C.3 个 D.4 个

49.建筑起重机械安装完毕后，（C ）应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转。

A.有资质的检验检测机构 B.使用单位 C.安装单位 D.监理单位

50.施工现场动火证由（ C ）审批。

A.公司安全科 B.项目技术负责人 C.项目负责人 D.安全员

51.各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置（ B ）或活动防护栏杆。

A.安全围栏 B.安全门 C.安全立网 D.竹笆

52.《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，（C）逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

A.一般事故 B.较大事故 C.重大事故 D.特别重大事故

53.单排脚手架不适用于以下范围（ D）。

A.墙体厚度大于或等于 180mm

B.建筑物高度低于 24m

C.强度等级大于　　M2.5 的砖墙

D.空斗墙、加气块墙等轻质墙体

54.事故调查组应当自事故发生之日起（D）提交事故调查报告。

A.15 日内 B.20 日内 C.30 日内 D.60 日内

55.（ A ）是为有效预防和控制可能发生的事故，最大程度减少事故及其造成损害而预先制定的工作方案。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

56.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定， 安全生产考核合格证书有效期为（B ）年。

A.2 B.3 C.4 D.5

57.人工开挖土方，两人横向间距不得小于（B ）m 。

A.1 B.2 C.3 D.4

58.落地式脚手架连墙件设置要求是（B ）。

A.应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于 600 mm

B.应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于 300 mm

C.应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于 400 mm

D.应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于 600 mm

59.在脚手架主节点处必须设置一根（ D ），用直角扣件扣紧，且严禁拆除。

A.纵向水平杆 B.连墙件 C.竖向水平杆 D.横向水平杆

60.国家对特种设备的生产、经营、使用,实施分类的、全过程的（ A 管理。

A.安全监督 B.设计 C.检验 D.综合管理

61.生产经营单位应结合本单位部门职能和分工，成立以（ A ）为组长，单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。

A.单位主要负责人 B.安全工程师 C.安全总监 D.现场负责人

62.在基坑监测时，各监测项目应在基坑开挖前或测点安装后测得稳定的初始值，且次数不应少于（ B ）次。

A.一 B.二 C.三 D.四

63.外用电梯楼层卸料平台层门的高度应（C ），并时刻处于关闭状态。

A.不低于 1.2米 B.不低于 1.5米 C.不低于 1.8米 D.不低于 2.2米

64.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于（ B）。

A.2m B.2.5m C.3m D.4m

65.为强化生产过程管理的领导责任,若发生生产安全事故而没有领导现场带班的,按规定对企业给予规定（ A ）的经济处罚。

A.上限 B.中限 C.下限 D.年度工资总额的 1‰

66.落地式脚手架剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与其相交的横向水平杆伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不应（A ）。

A.大于 150mm B. 小于 150mm C. 大于 300mm D. 小于 300mm

67.专职安全生产管理人员的配备应按（ c）的规定配备。

A.企业负责人 B.地方政府 C.国务院建设行政主管部门 D.项目经理部

68.从业人员经过安全教育培训，了解岗位操作规程，但未遵守而造成事故的，行为人应负（D ）责任，有关负责人应负（D ）责任。

A.直接 间接 B.直接 领导 C.间接 管理 D.直接 管理

69.生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、（ B ）和现场处

置方案构成。

A.综合处置措施 B.专项应急预案 C.专项处置方案 D.分类应急预案

70.实施建筑工程监理前,建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限,（ B被监理的建筑施工企业。

A.口头通知 B.书面通知 C.以任何形式通知 D.不必通知

71.（ D ）应为工程项目安全生产第一责任人，应负责分解落实安全生产责任，实施考核奖惩，实现项目安全管理目标。

A.安全员 B.项目工程师 C.总监理工程师 D.项目经理

72.建筑施工发生安全事故的原因不包括（ A ）。

A.社会因素 B.物的因素 C.环境因素 D.管理因素

73.危险性较大的工程开工前，新工艺、新技术、（ C ）应用前，企业的技术负责人，向施工管理人员进行安全技术方案交底，安全管理机构参与。

A.新工具 B.新方法 C.新设备 D.新理念

74.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场(D 进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

A.事故隐患 B.危险源 C.危险部位 D.易发生重大事故部位、环节

75.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（ B ），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

76.扣件式钢管脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长（ B ）与立杆固定。

A.一跨 B.两跨 C.三跨 D.四跨

77.边长在（ D ）以上的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。

A.25cm B.50cm C.75cm D.150cm

78.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定罚款的行政处罚，由（ A ）部门决定。

A.安全生产监督 B.工会 C.监察 D.公安

79.在脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆（小横杆），用直角扣件扣紧，且严禁拆除，这是因为（D ）。

A.横向水平杆是构成脚手架整体刚度的必不可少的杆件

B.横向水平杆是承传竖向荷载的重要受构件

C.横向水平杆是承传竖向、水平荷载的重要受力构件

D.横向水平杆是承受竖向荷载的重要受力杆件，又是保证脚手架整体刚度不可缺少的杆件

80.《施工企业安全生产评价标准》规定，下列哪一项不属于施工企业生产安全事故报告处理制度的考核评价内容。（D ）

A.建立制度并及时、如实的上报施工生产中发生伤亡事故

B.对已发生的和未遂事故，按照“四不放过”的原则进行处理

C.建立生产安全事故发生及处理情况事故的档案

D.对已发生和未遂事故，对相关责任人进行继续教育

81.施工现场搭设的运料斜道的宽度和坡度的规定是（B ）。

A.不宜小于 0.8m 和宜采用 1：6

B.不宜小于 1.5m 和宜采用 1：6

C.不宜小于 0.5m 和宜采用 1：3

D.不宜小于 1.5m 和宜采用 1：7

82.施焊完成或下班时必须拉闸断电，要留有充分时间观察，确认（ C ）后，方可离去。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.无复燃的危险

83.下列对起重力矩限制器主要作用的叙述哪个是正确的？（ B ）

A.限制塔机回转半径 B.防止塔机超载 C.限制塔机起升速度 D.防止塔机出轨

84.施焊完成或下班时必须拉闸断电、将地线和把线分开、确定火星（C ），方可离开现场。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.不会燃烧

85.特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业（ √）

86.电动吊篮作业人员的安全带必须挂在（ C）。

A.吊篮栏杆上 B.吊篮升降钢索上 C.保险绳上 D.不需要使用安全带

87.建筑起重机械安装完毕后，实行施工总承包的，由（ C）组织验收。

A.安装单位 B.使用单位 C.总承包单位 D.监理单位

88.某建筑工程建筑面积5万平方米,按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该建筑工程项目应当至少配备（ C ）名专职安全生产管理人员。

A.1 B.2 C.3 D.4

89.关于施工总承包与分包单位安全责任的划分，下列表述不正确的是（B）

A.由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担责任

C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

D.分包单位部服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

90.在起重作业中，（ B）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以

91.《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取

得特种作业（ A ）证书，方可上岗作业。

A.操作资格 B.许可 C.安全 D.岗位

92.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的，（ A ）。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任

C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责

D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

93.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,(A)应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证本单位安全生产条件所需资金的投入,对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。

A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.项目负责人

94.施工单位应当设置安全生产管理机构,配备 (B 安全管理人员。

A.兼职 B.专职 C.业余 D.代理

95.制定安全生产责任制的目的是（C）。

A.增强员工安全意识 B.增强领导安全意识 C.明确岗位安全责任 D.明确领导安全责任

96.物体打击、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、冒顶片帮、透水、放炮、

瓦斯爆炸、中毒和窒息等。这些事故的分类是按照（ D ）来区分的。

A.人的因素 B.物的因素 C.事故的后果 D.导致事故发生的原因

97.高度在 24m 以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面设剪刀撑，其规定为（ A ）。

A.两端各设一道，并从底到顶连续设置，中间每道剪刀撑净距不应大于15m

B.无论多长的脚手架只需在两端各设一道剪刀撑

C.剪刀撑不要从底到顶连续设置

D.剪刀撑的设置没有规定

98.施工升降机（A ）级以上风时严禁开车，并将吊笼停于地面。

A.6 B.10 C.12 D.10

99.预留洞口水平孔洞口短边尺寸 2.5cm和竖向洞口高度大于（ D ）必须进行防护。

A.50cm B.60cm C.70cm D.80cm

100.<<建筑法>>规定，（A ）对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。

A.提倡 B.要求 C.强制实行 D.禁止

101.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案应当由（ B 组织召开专家论证会。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

102.（ C ）是针对发生的事故，有关组织或人员采取的应急行动。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

103.一般场所开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ C ）。

A.10mA B.20mA C.30mA D.40mA

104.（ D ）设于变幅卷扬机的侧边，用来切断小车牵引机构的电路，防止小车越位。

A.幅度限位器 B.高度限位器 C.大车行程限位器 D.小车行程限位器

105.高度在（ B ）米及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑。

A.20 B.24 C.26 D.30

106.建筑工程的发包单位（B ）将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位。

A.不得 B.可以 C.应当 D.必须

107.生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，发生特别重大事故的，由（C ）依照下列规定处以罚款：处五百万元以上一千万元以下的罚款；情节特别严重的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

A.市建委 B.地方人民政府 C.安全生产监督管理部门 D.上级单位

二、多选题(53题)

108.使用塔式起重机正确的是（ ABCD ）。

A.底座、标准节应为原厂同一型号

B.附着装置应符合厂家使用说明及规范要求

C.附着支座必须为铰接

D.起重力矩限制器应安全可靠、动作灵敏

E.起吊超重时，用木方卡阻或信号线短接等方式使力矩限制器失效

109.安装塔吊的单位应具有相应的专业承包资质,单独具有（ABDE　）资质的单位不能进行塔吊安装。

A.房建施工总承包 B.机电设备安装专业承包 C.起重设备安装工程专业承包 D.电梯安装工程专业承包 E.桥梁施工总承包

110.施工单位应当建立健全（AC　）,制定安全生产规章制度和操作规程,保证本单位安全生产条件所需资金的投入,对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。

A.安全生产教育培训制度 B.生产组织机构 C.安全生产责任制度 D.质量检查制度 E.质量技术交底

111.施工项目安全技术资料必须（ ABCD　）。

A.整齐 B.字迹工整 C.内容齐全针对性强 D.专人管理 E.全部打印

112.《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当将施工现场的（ACD　）分开设置，并保持安全距离。

A.办公区 B.备料区 C.生活区 D.作业区 E.材料区

113.职业安全健康管理体系包括的基本要素有（ABCDE　）。

A.职业安全健康方针 B.计划 C.实施与运行 D.检查与纠正措施 E.管理评审

114.《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，（ A ）是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。

A.一般事故 B.较大事故 C.重大事故 D.特别重大事故

115.安全检查根据检查内容和检查形式可分为（ABCD　）

A.日常安全检查 B.定期安全检查 C.专业性安全检查 D.季节性及节假日前后安全检查 E.个人检查和集体复查

116.满堂脚手架搭设高度在 8m 及以上 时，应在（ ABC　）设置连续水平剪刀撑。

A.架体底部 B.架体顶部 C.竖向间隔不超过 8m D.横向间隔不超过 6m E.架体四周

117.某建筑公司承建一座 15 层商务楼。某日在 12 层支塑料模壳，焊接螺纹钢时，火星飞溅到塑料模壳上后燃烧起火，引燃脚手架竹笆，造成较大财产损失。造成事故的主要原因是（ABC ）。

A.在易燃物品处焊接作业

B.消防安全规章制度没落实

C.动火处未配备消防器具

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/288047034034006136