2025 安全员 B 证（项目经理）考试题库-

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(106 题)

1.单排脚手架搭设高度不应超过（C ）。

A.18m B.21m C.24m D.50m

2.钢丝绳在起升卷扬机卷筒上应按顺序排列整齐，当吊钩处于工作位置最低点时，钢丝绳在卷筒上的缠绕不少于（ B）。

A.2 圈 B.3 圈 C.4 圈 D.5 圈

3.垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过（ A ）培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

A.专门的安全作业 B.三级教育 C.安全教育 D.安全技能

4.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，“安管人员”遗失安全生产考核合格证书的，通过其受聘企业向原考核机关申请补办。考核机关应当在受理申请之日起（ A）个工作日内办理完毕。

A.5 B.7 C.15 D.20

5.高处作业吊篮应设置作业人员挂设安全带专用的安全锁扣，安全绳应固定在（C ）。

A.吊篮保险绳上 B.吊篮架体可靠位置上 C.建筑物可靠位置上 D.吊篮

起重绳上

6.安全管理中的本质化原则是指从一开始从本质上实现安全化，从根本上消除事故发生的（A）

A.可能性 B.严重性 C.概率性 D.危害性

7.工程项目实行施工总承包的,分包单位发生生产安全事故,由（C）负责统计上报。

A.工程监理单位 B.分包单位 C.总承包单位 D.建设单位

8.建筑起重机械安装完毕后，实行施工总承包的，由（ C）组织验收。

A.安装单位 B.使用单位 C.总承包单位 D.监理单位

9.落地式脚手架剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与其相交的横向水平杆伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不应（A ）。

A.大于 150mm B.小于 150mm C.大于 300mm D.小于 300mm

10.高大支模体系对承重杆件的外观抽检数量不得低于搭设用量的（A ），发现质量不符合标准、情况严重的，要进行 100%的检验。

A.30% B.35% C.40% D.45%

11.生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备,必须按照国家有关规定,由专业生产单位生产,（A）,方可投入使用。

A.专业检测机构检测合格,取得安全标志

B.专业检测机构检测合格,报安全生产监督管理部门批准

C.专业检验机构检验合格,申请安全使用证

D.建立专门安全管理制度,定期检测评估

12.气瓶必须距离实际焊接或切割作业点（ A）以上。

A.5m B.6m C.7m D.10m

13.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位采购的施工机具及配件,应当具有 (D),并在进入施工现场前进行查验。

A.使用许可证和产品合格证 B.产品许可证 C.生产许可证 D.生产许可证和产品合格证

14.建筑施工企业取得安全生产许可证后,不再具备安全生产条件,建设行政主管部门将给予 (D)。

A.警告 B.按规定罚款 C.停工整改 D.暂扣或吊销安全生产许可证

15.《关于进一步规范房屋建筑和市政工程生产安全事故报告和调查处理工作的若干意见》中按照事故等级划分为重大事故的条件是（B ）。

A.造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下 100 万元以上直接经济损失的事故

B.造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故

C.造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤，或者 1 亿元以上直接经济损失的事故

D.造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故

16.《特种设备安全监察条例》规定，房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械的安装、使用的监督管理，由（ C ）负责。

A.质量技术监督部门 B.安全生产综合管理部门 C.建设行政主管部门 D.劳动与社会保障部门

17.(A)是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心,是生产经营单位行政岗位责任和经济责任制度的重要组成部分。

A.安全生产责任制 B.安全生产培训 C.安全生产技术措施 D.事故发生的广度和危害程度

18.建筑工程的发包单位（B）将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位。

A.不得 B.可以 C.应当 D.必须

19.钢丝绳在卷筒上缠绕时，应（A ）。

A.逐圈紧密地排列整齐，不应错叠或离缝

B.逐圈排列，不可以错叠但可离缝

C.逐圈紧密地排列整齐，但可错叠或离缝

D.随意排列，但不能错叠

20.（A ）是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素，防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。

A.安全技术 B.安全技术措施 C.安全管理 D.安全管理措施

21.施工升降机是一种使用工作笼（吊笼）沿（ B ）作垂直（或倾斜）运动来运送人员和物料的机械。

A.标准节 B.导轨架 C.导管 D.通道

22.附着式升降脚手架架体结构高度不应大于（ D）倍楼层高。

A.2 B.3 C.4 D.5

23.施工现场的机动车道与 220/380V 架空线路交叉时的最小垂直距离应是（ C）。

A.4m B.5m C.6m D.7m

24.进入施工现场人员必须佩带安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服；应按作业要求正确使用劳动防护用品。在（A ）及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带。

A.2m B.3m C.4m D.5m

25.道路沉降监测点的间距不宜大于（ B）。

A.20m B.30m C.40m D.50m

26.生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，发生特别重大事故的，由（C ）依照下列规定处以罚款：处五百万元以上一千万元以下的罚款；情节特别严重的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

A.市建委 B.地方人民政府 C.安全生产监督管理部门 D.上级单位

27.作业人员在管道和污水井内作业所采取的措施的论述,哪项最为准确？ (D)。

A.不需采取措施,直接下井作业

B.作业前应对有害气体进行检测和排放

C.作业前应派专人下井检查作业区域情况

D.作业前应对有害气体进行检测和排放,向管道和井道内输入新鲜空气,并保持通风良好

28.大外墙板、内墙板放置时应该（D）。

A.将其固定，避免倾覆 B.在下部垫通长木方 C.使自稳角成 70°-80° D.专用堆放架内

29.在建筑施工安全检查评分中,当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足（ B）时，此检查评分表不应得分。

A.30 B.40 C.50 D.60

30.预防原理是指在安全生产管理工作应该做到（ C），通过有效的管理和技术手段，减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态，从而防止事故的发生。

A.以人为本 B.安全第一 C.预防为主 D.安全优先

31.电器灭火时不能采用哪种灭火器（B）。

A.二氧化碳灭火器 B.泡沫灭火器 C.四氯化碳灭火器 D.干粉灭火器

32.建筑施工企业申请安全生产许可证,应当对申请材料实质内容的（ C）负责，不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料。

A.及时性 B.准确性 C.真实性 D.合理性

33.按照《安全生产法》的规定,国务院安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施 (B)。

A.综合管理 B.综合监督管理 C.监督管理 D.规划管理

34.工作场所的设备、工具用具等设施应 (B)。

A.考虑保护劳动者身体健康的要求 B.符合保护劳动者生理、心理健康的要求 C.满足生产要求 D.只要满足安全要求

35.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的，分包单位承担(C)责任。

A.全部 B.连带 C.主要 D.部分

36.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场（B）进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

A.违章指挥行为 B.易发生重大事故部位、环节 C.即发性事故危险隐患 D.违章作业行为

37.移动操作平台的面积不应超过（ ）,高度不应超过（ ）。还应进行稳定验算，并采取措施减少立柱的长细比。（ B）

A.12m2；2.5m B.10m2；5m C.12m2；2.8m D.10m2；2.8m

38.（ D ）负责保证工程项目安全防护和文明施工资金的有效使用。

A.施工单位负责人 B.工程项目技术负责人 C.施工单位安全管理机构负责人 D.项目负责人

39.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由（ C）单位承担主要责任。

A.建设单位 B.总承包单位 C.分包单位 D.监理单位

40.《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）规定，两台推土机在同一地区作业时，前后距离最小应大于（C ）米。

A.6 B.7 C.8 D.9

41.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（ B ），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

42.事故及事故险情信息报告主要包括：信息接收与通报、信息上报、（ C）。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息传递 D.信息传达

43.为强化生产过程管理的领导责任,若发生生产安全事故而没有领导现场带班的,按规定对企业给予规定 (A)的经济处罚。

A.上限 B.中限 C.下限 D.年度工资总额的 1‰

44.防止伤亡事故和职业危害，最根本的措施是提高（B ）的安全水平。

A.职工 B.技术装备本身 C.各级领导 D.安全管理人员

45.高切坡或基坑锚杆支护作业中，锚杆的水平间距不宜小于（B ）。

A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

46.工程办理结算时，工地标准化评定等级评定为市级文明工地时，安全文明施工费用按合格标准增加（ A）。

A.20% B.25% C.30% D.35%

47.事故发生单位对事故发生负有责任的，发生（A）的，处 50 万元以上 200 万元以下的罚款。

A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

48.易燃易爆物仓库的大门应当 (B)开启。

A.向内 B.向外 C.上下 D.横向推拉

49.建筑安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍，下列表述正确的是施工单位（C）

A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用

B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用

C.必须将宿舍迁出

D.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用

50.施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度,确定 (D)。

A.安全责任人 B.保卫责任人 C.义务消防队 D.消防责任人

51.根据《建设工程安全生产管理条例》,施工现场临时搭建的建筑物应当符合 (A)。

A.国家标准 B.行业标准 C.质量有关要求 D.安全使用要求

52.施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于（ D ）。
A.1Ω B.4Ω C.10Ω D.30Ω

53.漏电保护器又称漏电开关，是用于在电路或电器绝缘受损发生时对地短路时防止人身触电和电器火灾的（A）

A.保护电器 B.继电器 C.主令电器 D.低压配电器

54.在脚手架主节点处必须设置一根（ D ），用直角扣件扣紧，且严禁拆除。

A.纵向水平杆 B.连墙件 C.竖向水平杆 D.横向水平杆

55.连墙件应靠近主节点设置，是为了（ D）。

A.便于施工 B.便于连墙件设置 C.便于立杆接长 D.保证对脚手架发生横向整体失衡的约束作用

56.特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业（√）

57.加强安全生产风险监控管理，充分运用（ B）手段，建立和健全隐患排查体系，及时发现和消除安全隐患。

A.科技和监控 B.科技和信息 C.科技和检查 D.科技和整改

58.在导致事故发生的三个因素中，直接原因是（D ）。

A.人的不安全行为 B.物的不安全状态 C.管理因素 D.人的不安全行为和物的不安全状态

59.违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的，责令限期改正；逾期未改正，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担（ C）。

A.行政责任 B.民事责任 C.赔偿责任 D.法律责任

60.施工单位的（ B）是建设工程项目安全生产的第一责任人。

A.企业法人 B.项目负责人 C.企业技术负责人 D.项目安全员

61.（ C ）对建设工程项目的安全施工负责。

A.专职安全管理人员 B.工程项目技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

62.塔式起重机的拆装作业必须在（ B ）进行。

A.温暖季节 B.白天 C.晴天 D.良好照明条件的夜间

63.生产经营单位的 (D)必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。

A.作业人员 B.项目负责人 C.危险项目作业人员 D.特种作业人员

64.某建筑工程建筑面积 5 万平方米，按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该建筑工程项目应当至少配备（ C ）名专职安全生产管理人员。

A.1 B.2 C.3 D.4

65.电梯井口必须设定型化防护门；电梯井内应每隔两层并最多隔（ C ）设一道安全网。

A.8m B.9m C.10m D.12m

66.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，项目经理明示或暗示检测机构出具虚假检测报告的；一次记（C ）分。

A.1 B.3 C.6 D.12

67.气焊使用的乙炔气瓶应当放置在距明火（ C ）米以外的地方。

A.5 B.8 C.10 D.15

68.生产安全事故调查和处理，应做到事故原因不查清楚不放过、（A ）、事故责任者未受到处理不放过，没有采取防范事故再发生的措施不放过。

A.事故责任者和从业人员未受到教育不放过

B.项目负责人未受到教育不放过

C.安全负责人未受到教育不放过

D.劳务负责人未受到教育不放过

69.(D)是安全生产的灵魂。

A.安全文化 B.安全投入 C.安全法制 D.安全责任心

70.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，因未履行安全生产管理职责或未执行法律法规、工程建设强制性标准造成质量安全事故的，项目经理一次记（D ）分。

A.1 B.3 C.6 D.12

71.生产经营单位应结合本单位部门职能和分工，成立以（ A）为组长，单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。

A.单位主要负责人 B.安全工程师 C.安全总监 D.现场负责人

72.企业主要负责人应当与项目负责人签订（ D），确定项目安全生产考核目标、奖惩措施，以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。

A.安全生产合同 B.安全生产协议 C.奖惩办法 D.安全生产责任书

73.企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的（ C）。

A.安全管理办法 B.安全措施 C.安全技术措施 D.安全制度

74.生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的（A）

A.责令限期改正，没收违法所得

B.单处或者并处一万元以上五万元以下罚款

C.导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承包方承担连带赔偿责任

D.处违法所得一倍以上五倍以下的罚款

75.可能导致重大事故发生的 (B)就是重大危险源。

A.隐患 B.危险源 C.事故隐患 D.单元

76.超过（ B ）高的塔机，必须在起重机的最高部位（臂架、塔帽或人

字架顶端）安装红色障碍指示灯，并保证供电不受停机影响。
A.20m B.30m C.40m D.50m

77.上下交叉施工作业时应采取（A ）措施。

A.隔离防护 B.防护 C.隔离 D.砂石

78.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和（ C ）。

A.专项技术方案 B.安全专项方案 C.施工现场临时用电方案 D.安全施工措施

79.附着式升降脚手架架体全高与支承跨度的乘积不应 大于 （ A）。
A.110m B.120m C.130m D.150m

80.高度 24 m 以上的双排脚手架连墙件构造规定为（D ）。

A.可以采用拉筋和顶撑配合的连墙件

B.可以采用仅有拉筋的柔性连墙件

C.可采用顶撑在建筑物上的连墙件

D.必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接

81.房屋拆除应当由（A）承担，由施工单位负责人对安全负责。

A.具备相应资质等级的施工单位 B.基本具备保证安全条件的建筑施工单位 C.一般的建筑施工单位 D.建设单位

82.施工单位应当设置安全生产管理机构,配备 (B)安全管理人员。

A.兼职 B.专职 C.业余 D.代理

83.（ A）是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

A.安全生产责任制度 B.安全检查制度 C.安全技术交底制度 D.安全教育制度

84.《建设工程安全生产管理条例》规定 ,施工单位对因建设工程施工可能造成的损害毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,应当采取 (A)措施

A.专项防护 B.安全防护 C.事前防护 D.登记备案

85.施工单位的安全生产费用不应该用于（D ）。

A.购买施工安全防护用具 B.安全设施的更新 C.安全施工措施的落实 D.职工安全事故的赔偿

86.《施工企业安全生产评价标准》规定，施工企业机械设备应建立采购、租赁、安装、拆除、验收、（D ）检查、维修、改造和报废制度。

A.检测、使用 B.检测、保养 C.使用、保养 D.检测、使用、保养

87.施工企业各项安全管理活动，必须依据（ C）展开。

A.企业安全生产方针 B.企业安全生产目标 C.企业安全生产制度 D.企业安全技术措施

88.门型脚手架水平加固杆设置要求不正确的是（A ）。

A.当脚手架高度超过 24m 时，应在脚手架外侧每隔 4 步设置一道，并宜在有连墙件的水平层设置。

B.设置纵向水平加固杆应连续，并形成水平闭合圈。

C.在脚手架的底部门架下端应加封口杆，门架的内、外两侧应设通长扫地杆。

D.水平加固杆应采用扣件与门架立杆扣牢

89.施工现场用电系统中，N 线的绝缘色应是（C ）。

A.黑色 B.白色 C.淡蓝色 D.棕色

90.事故调查组应当自事故发生之日起（ ）日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过（ ）日。（ D）

A.30；60 B.60；30 C.30；30 D.60；60

91.在起重作业中广泛用于吊索、构件或吊环之间的连接的栓连工具是（B ）。

A.链条 B.卡环 C.绳夹 D.钢丝绳

92.县级以上人民政府住房城乡建设主管部门在实施监督检查时，应当有（ B）名以上监督检查人员参加，不得妨碍企业正常的生产经营活动，不得索取或者收受企业的财物，不得谋取其他利益。

A.1 B.2 C.3 D.4

93.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中的职责说法错误的是（C ）。

A.查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况

B.监督项目专职安全生产管理人员履责情况

C.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，不予以纠正或作出处理决定

D.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况

94.下列哪个不是事故处理的原则（A）。

A.安全第一、预防为主的原则 B.“四不放过”原则 C.公正、公开的原则 D.实事求是、尊重科学的原则

95.使用滑轮的直径，通常不得小于钢丝绳直径的（ A）倍。

A.16 B.12 C.8 D.4

96.建筑施工进行高处作业之前，应进行安全防护设施的（ D ）和验收。

A.分部检查 B.局部检查 C.总体检查 D.逐项检查

97.安全是（ D ）。

A.没有危险的状态 B.没有事故的状态 C.舒适的状态 D.生产系统中人员免遭不可承受危险的伤害

98.目前我过建筑业伤亡事故的主要类型是（A）。

A.高处坠落、坍塌、物体打击、机械伤害、触电

B.高处坠落、中毒、坍塌、触电、火灾事故

C.坍塌、粉尘、高处坠落、触电、塔吊事故

D.坍塌、物体打击、机械伤害、触电、火灾事故

99.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故

现场人员应当立即报告（A）。

A.本单位负责人 B.安全生产监督管理部门 C.司法部门 D.工会

100.宿舍、办公室用房其建筑构件的燃烧性能应为（ A）。

A.A 级 B.B 级 C.C 级 D.D 级

101.国家对特种设备的生产、经营、使用,实施分类的、全过程的（A）管理。

A.安全监督 B.设计 C.检验 D.综合管理

102.安全考核的对象应包括施工企业各管理层的（ C）、相关职能部门及岗位和工程项目参建人员。

A.技术负责人 B.安全负责人 C.主要负责人 D.第一负责人

103.满堂脚手架搭设高度不宜超过（ B）m；满堂脚手架施工层不得超过 1 层。

A.24 B.36 C.40 D.48

104.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案由（ B ）组织有关人员进行编制。

A.工程项目技术负责人 B.施工单位技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

105.施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由(A)承担，或者按照合同约定执行。

A.责任方 B.建设单位 C.施工单位 D.分包单位

106.高度在（ B）米及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑。

A.20 B.24 C.26 D.30

二、多选题(30 题)

107.在安全生产许可证的使用、管理中,建筑施工企业在施工活动中出现(ABCE)问题应负法律责任。

A.未取得安全生产许可证

B.转让或接受转让安全生产许可证

C.冒用安全生产许可证

D.安全生产许可证遗失,在公众媒体上声明作废

E.安全生产许可证期满后未办理延期继续使用

108.根据《安全生产法》的规定：生产经营单位不得将 (ABC)发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

A.生产经营项目 B.场所 C.设备 D.设施 E.工程内容

109.建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向（ C E ）作出详细说明，并由双方签字确认。

A.项目负责人 B.施工单位安全员 C.作业班组 D.现场安全员 E.作业人员

110.安全文明施工费由（ ABCD）组成。

A.安全施工费 B.文明施工费 C.环境保护费 D.临时设施费 E.劳保用品

费

111.模板支架检查评定保证项目包括：施工方案、（ABCDE ）。

A.立杆基础 B.支架构造 C.支架稳定 D.施工荷载 E.交底与验收

112.施工单位应当在（ABCDE)、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位,设置明显的安全警示标志。

A.施工现场入口处 B.施工起重机械 C.临时用电设施 D.脚手架 E.基坑边沿

113.某建筑公司承建一座 15 层商务楼。某日在 12 层支塑料模壳，焊接螺纹钢时，火星飞溅到塑料模壳上后燃烧起火，引燃脚手架竹笆，造成较大财产损失。造成事故的主要原因是（ABC）。

A.在易燃物品处焊接作业

B.消防安全规章制度没落实

C.动火处未配备消防器具

D.当日温度很高

E.当时风力较大，助长了火势蔓延

114.对于安全生产许可证的说法,正确的有 (BCE)。

A.安全生产许可证的有效期为 5 年

B.未取得安全生产许可证的企业,不得从事建筑施工活动

C.建设行政主管部门在办理施工许可证时,必须审查安全生产许可证

D.企业未发生死亡事故的,许可证有效期届满时自动延期

E.企业未发生死亡事故的,许可证有效期届满时,经原办证机关同意,可延期

115.下列哪些场所使用的照明电压不应大于 36V？（ A B E ）。

A.高温 B.有导电灰尘 C.低温 D.灯具距离地面高度高于 2.4m E.灯具距离地面高度低于 2.4m

116.《安全生产法》把安全投入作为必备的安全保障条件之一，要求生产经营单位应当具备的安全投入，由（ABC）予以保证。

A.生产经营单位的决策机构

B.生产经营单位的主要负责人

C.个人经营的投资人

D.安全生产监督管理部门

E.生产经营单位的财务部门

117.违反企业安全生产许可证条例，未取得安全生产许可证擅自进行生产的（ ABCD）。

A.责令停止生产

B.没收违法所得

C.并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款

D.造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任

E.并处 50 万元以上的罚款

118.行灯的电源电压可以是（C D E ）。

A.220V B.110V C.36V D.24V E.12V

119.电工及电气人员的基本要求有（AC ）。

A.电工属于特种作业人员范围，必须经过专业培训考试合格持证上岗

B.电工操作证每 4 年必须进行复审，复审合格后，方可继续作业

C.负责安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路

D.负责编制施工用电组织设计

E.工作繁忙时，可进行电焊作业

120.施工现场动火作业前必须申请办理动火证，动火证必须注明（ A B C D E）等内容。

A.动火地点 B.时间 C.动火人 D.现场监护人 E.防火措施

121.人工挖孔桩施工中面临的主要危险有（ ABCE）。

A.中毒窒息 B.塌方 C.物体打击 D.流砂 E.触电

122.电焊机在使用中应注意的事项，正确的是（ABDE ）。

A.电焊机接地电阻不得大于 4Ω

B.电焊机的一次侧电源线长度不应大于 5m

C.电焊机二次电源线长度不应大于 20m

D.焊接前，应进行动火审查

E.电焊钳握柄应绝缘良好，握柄与导线连接应牢靠

123.安全生产责任制度的主要内容包括（ABCDE）。

A.从事建筑活动主体的负责人制度

B.岗位人员的安全生产责任制度

C.安全生产监督部门的责任制度

D.生产经营单位的责任制度

E.从事建筑活动主体的职能机构的安全生产责任制度

124.安全生产事故发生后为防止事故继续扩大，疏散人员以及疏通道路交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当（ABD ）。

A.做出标志

B.绘制现场简图并做出书面记录

C.直接移动

D.妥善保存现场重要痕迹、物证

E.向事故发生单位直接下达处理通知

125.关于施工单位职工安全生产培训说法正确的是（ CDE）。

A.施工单位自主决定培训

B.培训制度无硬性规定

C.施工单位应当加强对职工的教育培训

D.施工单位应当建立、健全教育培训制度

E.未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业

126.高处作业吊篮悬挂机构必须按设计荷载选择型钢截面，必须采用（ACD ）。

A.焊接 B.绑接 C.铆接 D.螺栓连接 E.压接

127.（ABCD ）是特种作业人员具备的条件。

A.年龄满 18 周岁

B.身体健康、无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷

C.初中以上文化程度，具备相应工种的安全技术知识

D.符合相应工种作业特点需要的其他条件

E.参加企业制定的安全技术理论和实际操作考核合格

128.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,发生生产安全事故后,施工单位应当（BCD)。

A.只向公司报告

B.采取措施防止事故扩大

C.需要移动现场物品时,应当做出标记和书面记录,妥善保管有关证物

D.保护事故现场

E.等待救援

129.施工项目安全技术资料必须（ ABCD ）。

A.整齐 B.字迹工整 C.内容齐全针对性强 D.专人管理 E.全部打印

130.施工现场必须实行安全生产目标管理，工程开工前应制定总的安全

管理目标，包括（ABCE）。

A.伤亡事故控制目标 B.安全达标目标 C.文明施工实现目标 D.安全生产事故的应急救援 E.采取的安全技术措施

131.对外电线路防护的基本措施是（ A B ）。

A.保证安全操作距离 B.架设安全防护设施 C.设定警戒区域 D.悬挂警告标志牌 E.施工人员主观防范

132.发生一般生产安全事故，暂扣安全生产许可证的时间的范围含（ BCD）。

A.20 天 B.30 天 C.40 天 D.60 天 E.70 天

133.总承包单位配备项目专职安全生产管理人员数，（ ABCE）符合要求。

A.1 万平米及以下的工程不少于 1 人

B.1 万平米至 5 万平米的工程不少于 2 人

C.5 万平米以上的工程不少于 3 人，应当按专业配备专职安全生产管理人员

D.五千万至一亿元的工程不少于 1 人

E.一亿元以上的工程不少于 3 人

134.隧道、人防工程等场所的照明应采用（BCDE ）电压的电源。

A.42V B.36V C.24V D.12V E.6V

135.模板工程专项施工组织设计应包括（ ABCE）。

A.模板结构设计计算书

B.模板结构布置图、细部构造和异形模板大样图、节点大样图

C.安装与拆除程序与方法

D.基坑支护方案

E.施工安全、消防措施

136.《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有（ B）。

A.质量合格证 B.产品合格证 C.生产合格证 D.使用许可证

三、判断题(30 题)

137.施工单位视情况决定是否设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员。 （×）

138.施工现场暂时停止施工的，监理单位应当做好现场防护。

139.凡在坠落高度基准面 2m 以上（含 2m）有可能坠落的高处进行的作业均称为高处作业。（A）

140.安全管理的重点是对事故的调查处理。 （B）

141.生产经营单位应当在有较大风险因素的生产经营场所和有关设施、

设备上设置明显的安全警示标志。（√）

142.建设工程实行施工总承包的，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。（√）

143.安全技术交底应在正式作业前进行，并有书面文字材料，履行签字手续。 （ A）

144.在烟火中逃生，要用湿毛巾捂住嘴鼻，其主要目的是为了防止呼吸道灼伤. (A)

145.、搅拌机作业中，当料斗升起时，严禁任何人在料斗下停留或通过。（A）

146.施工单位不得转包或者违法分包工程。(√)

147.搅拌机作业中，当料斗升起时，严禁任何人在料斗下停留或通过。（A）

148.施工单位的应急救援预案，应当包括定期培训、演练计划及定期检查制度等。 （A）

149.交流电焊机除应设置一般漏电保护以外，还应配装二次空载降压保护器。 （A）

150.《建筑法》规定，建筑施工企业的技术负责人对本企业的安全生产负责。 （B）

151.施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。（√）

152.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明、并向监理单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。(×)

153.施工单位的项目负责人由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工责任，落实安全生产责任制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施、消防安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。 （√）

154.连墙件应均匀布置且宜靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于500mm。 （B）

155.建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训，但因客观条件限制未经安全生产教育培训的人员，也可以上岗作业。（×）

156.吊钩由于长期使用产生剥裂，必须对其焊接修补后方可继续使用。（B）

157.《建筑法》规定，建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训。 （A）

158.施工现场的进出口处应设置“十一牌两图”，在办公区、生活区设置“三栏一报。（A）

159.为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置。（√）

160.企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。(√)

161.任何单位或者个人对事故隐患或者安全违法行为，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。 （√）

162.施工单位应当根据安全标志布置总平面图设置安全标志。 （A）

163.防治光污染不属文明施工管理的范畴。 （B）

164.国家有规定，总包单位对工程建设项目施工的安全生产负总责（√）

165.电焊机的一次接线端应有防护罩，电焊机的外壳必须有可靠的保护接零 (A)

166.进行高处作业前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实时不得进行施工。 (A)

参考答案

1.C
2.B
3.A
4.A
5.C
6.A
7.C
8.C
9.A
10.A
11.A
12.A
13.D
14.D
15.B
16.C
17.A

18.B
19.A
20.A
21.B
22.D
23.C
24.A
25.B
26.C
27.D
28.D
29.B
30.C
31.B
32.C
33.B
34.B
35.C
36.B
37.B
38.D
39.C
40.C
41.B
42.C
43.A
44.B
45.B
46.A
47.A
48.B
49.C
50.D
51.A
52.D
53.A
54.D
55.D
56.A
57.B
58.D
59.C
60.B
61.C

62.B
63.D
64.C
65.C
66.C
67.C
68.A
69.D
70.D
71.A
72.D
73.C
74.A
75.B
76.B
77.A
78.C
79.A
80.D
81.A
82.B
83.A
84.A
85.D
86.D
87.C
88.A
89.C
90.D
91.B
92.B
93.C
94.A
95.A
96.D
97.D
98.A
99.A
100.A
101.A
102.C
103.B
104.B
105.A

106.B
107.ABCE
108.ABC
109.CE
110.ABCD
111.ABCDE
112.ABCDE
113.ABC
114.BCE
115.ABE
116.ABC
117.ABCD
118.DE
119.AC
120.ABCDE
121.ABCE
122.ABDE
123.ABCDE
124.ABD
125.CDE
126.ACD
127.ABCD
128.BCD
129.ABCD
130.ABCE
131.AB
132.BCD
133.ABCE
134.BCDE
135.ABCE
136.B
137.B
138.B
139.A
140.B
141.A
142.A
143.A
144.A
145.A
146.A
147.A
148.A
149.A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/288116050071007046