2025 年二级建造师之二建机电工程实务题库练习试卷 B 卷附答案

单选题（共 45 题）

1、关于工业机电分项工程的划分，不正确的是（ ）

A.设备安装分项工程应按设备的台（套）、机组划分

B.管道安装分项工程应按管道介质、级别或材质进行划分

C.电气装置安装分项工程应按电气设备、电气线路进行划分

D.汽轮发电机组按分部工程验收

【答案】 D

2、下列泵类中，属于按工作原理分类的是（ ）。

A.容积式泵

B.杂质泵

C.耐腐蚀泵

D.清水泵

【答案】 A

3、下列耐火浇注料施工的技术要点中，错误的是（ ）。

A.不得任意改变耐火浇注料的配比

B.搅拌好的耐火浇注料若稀稠欠妥，可适量加入水或其他物料

C.模板接缝应严密不漏浆，对模板应采取防粘措施

D.耐火浇注料的浇注应连续进行

【答案】 B

4、焊接缺陷中，（ ）是一种类似于裂纹的极其危险的缺陷，在交变载荷工作状态下，应力集中，极易开裂。

A.气孔

B.夹渣

C.未焊透

D.未熔合

【答案】 D

5、建筑型材中铝合金隔热型材通常称为（ ）。

A.断桥铝合金

B.阳极氧化型材

C.电泳涂漆型材

D.喷粉型材

【答案】 A

6、风管系统安装中，边长（直径）大于或等于630mm的（ ）需设置单独支吊架。

A.防火阀

B.四通

C.弯头

D.三通

【答案】 A

7、下列气柜中，属于低压湿式气柜的是（ ）

A.多边形稀油密封气柜

B.橡胶膜密封气柜

C.圆筒形稀油密封气柜

D.多节直升式气柜

【答案】 D

8、下列选项中，不属于裸导线的是（　　）

A.橡皮绝缘导线

B.圆单线

C.裸绞线

D.型线

【答案】 A

9、下列不属于卫生器具分项工程的是（　　）。

A.卫生器具安装

B.卫生器具给水管道安装

C.卫生器具排水管道安装

D.试验与调试

【答案】 B

10、下列内容，不属于机电工程施工分包方职责的是（　　）。

A.满足总承包合同的要求

B.编制分包工程施工方案

C.及时提供分包工程计划

D.联系业主申请索赔事项

【答案】 D

11、下列情况中，可向建设单位提出费用索赔的是（　）。

A.监理单位责令剥离检查未报检的隐蔽工程而产生的费用

B.施工单位的设备被暴雨淋湿而产生的费用

C.建设单位增加工作量造成的费用增加

D.施工单位施工人员高处坠落受伤产生的费用

【答案】 C

12、以下复合风管说法正确的有（　）

A.酚醛复合风管适用于低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境，但对酸碱性环境和防排烟系统不适用

B.聚氨酯复合风管适用于低、中压空调系统及潮湿环境，但对高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统不适用

C.玻璃纤维复合风管适用于中压以下的空调系统，但对洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统以及相对湿度 90%以上的系统不适用

D.硬聚氯乙烯风管适用于洁净室含酸碱的排烟系统

【答案】 C

13、不同形式炉墙烘炉时间要求不一样，一般耐热墙为（）

A.12-14d

B.4-6d

C.2-3d

D.1-2d

【答案】 C

14、低压电器及成套装置的主要性能不包括（　）。

A.通断

B.保护

C.控制

D.测量

【答案】 D

15、关于洁净空调系统安装的说法，正确的是（ ）。

A.风管法兰垫料表面上应刷防腐涂料

B.高效过滤器的内外层包装不得带入洁净室

C.洁净度等级 N4 级的空调系统按中压系统风管要求制作

D.高效过滤器安装前洁净室的内装修工程必须全部完成

【答案】 D

16、有关工业安装分项工程的划分原则，不正确的有（ ）。

A.设备安装分项工程按设备的台（套）、机组划分

B.管道安装分项工程按管道介质划分

C.电气装置安装分项工程按电气设备、电气线路进行划分

D.砌筑工程的分项工程按工业炉台数划分

【答案】 D

17、电力驱动的曳引式或强制式电梯施工程序，完成设备进场验收后立马开始的工序是（　　）

A.安装样板架、放线

B.轨道安装

C.轿厢组装

D.曳引机和机房其他设备安装

【答案】 A

18、下面分项工程中不属于建筑饮用水供应系统的是（ ）

A.水处理设备安装

B.给水管道安装

C.管道及配件安装

D.防腐

【答案】 B

19、下列参数中，不属于风机性能参数的是（ ）。

A.风量

B.风速

C.风压

D.转速

【答案】 B

20、（2016 年真题）不能进行竣工验收的机电工程项目是（ ）。

A.达到环境保护要求，尚未取得环境保护验收登记卡

B.附属工程尚未建成，但不影响生产

C.形成部分生产能力，近期不能按设计规模续建

D.已投产，但一时达不到设计产能

【答案】 A

21、建筑电气工程受电前按规定应配齐()

A.消防器材

B.备用元件

C.电工工具

D.电气材料

【答案】 A

22、自动扶梯进行空载制动试验时，（）应符合标准规范的要求。

A.制停距离

B.制停速度

C.制停时间

D.制停载荷

【答案】 A

23、自动化仪表的取源部件安装，下列做法正确的是( )。

A.在工艺管道防腐、衬里、吹扫后开孔和焊接

B.取源部件应该在管道安装后安装

C.温度取源部件在管道上垂直安装时，应与管道轴线垂直相交

D.温度取源部件应近邻阀门出口侧安装

【答案】 C

24、应纳入施工单位危大工程安全管理档案的资料中，不包括（　　）。

A.专项施工方案

B.专家论证资料

C.现场检查资料

D.危大工程公告牌

【答案】 D

25、异步电动机与同步电动机相比，其缺点是（　）。

A.结构较复杂

B.功率因数低

C.价格较贵

D.启动麻烦

【答案】 B

26、以下不属于主控项目的是（ ）。

A.电梯的安全保护及试运行

B.风管系统的严密性检验

C.电气的绝缘与接地测试

D.卫生器具给水配件安装

【答案】 D

27、Ⅱ级无损检测人员不可进行的工作是（　　）。

A.编制一般的无损检测程序

B.独立进行检测操作

C.解释检测结果

D.签发检测报告

【答案】 C

28、汽轮机安装完毕后的第一次启动，要按照（ ）的启动要求进行。

A.制造厂

B.经营公司

C.安装单位

D.调试单位

【答案】 A

29、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ ）日。

A.10

B.15

C.20

D.25

【答案】 C

30、对焊接及试验结果进行综合评定的人员是()

A.焊接施工员

B.焊接工程师

C.质量工程师

D.检测工程师

以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

【答案】 B

31、（2016 年真题）下列情况中，招标投标时不应作为废标处理的是（ ）。

A.投标报价明显低于标底

B.投标报价的编制格式与招标文件要求不一致

C.投标书提出的工期比招标文件的工期晚 15 天

D.投标单位投标后又在截止投标时间 5 分钟前突然降价

【答案】 D

32、工业管道施工中，关于卷管制作技术要求，表述正确的是（ ）。

A.卷管同一筒节两纵焊缝间距不应小于 180mm

B.有加固环、板的卷管，加固环、板的对接焊缝应与管子纵向焊缝错开，其间距不应小于 100mm

C.卷管端面与中心线的垂直允许偏差不得大于管子外径的 0.5%

D.卷管组对时，相邻筒节两纵焊缝间距应不大于 80mm

【答案】 B

33、下列关于绝热层施工技术要求的说法，错误的是（ ）。

A.硬质或半硬质绝热制品当作为保冷层时，拼缝宽度不应大于 2mm

B.绝热层施工时，同层应错缝，上下层应压缝，其搭接的长度不宜小于 200mm

C.伸缩缝留设的宽度，设备宜为 25mm，管道宜为 20mm

D.捆扎法施工对硬质绝热制品的捆扎间距不应大于 400mm

【答案】 B

34、下列金属材料牌号中，焊缝附近可以打钢印标记的是（　　）

A.20

B.06Cr19Ni10

C.16MnDG

D.5051A

【答案】 A

35、焊条电弧焊时，焊工应对称分布、同步焊接，在同等时间内超前或滞后的长度不宜大于（　　）mm。

A.200

B.300

C.400

D.500

【答案】 D

36、镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管连接处的两端宜用（ ）固定保护联结导体。

A.熔焊连接

B.专用接地卡

C.套管连接

D.螺纹连接

【答案】 B

37、(2021 年第 2 批真题)新建供电系统逐级送电的顺序是（　　）

A.先低压后高压，先干线后支线

B.先高压后低压，先干线后支线

C.先高压后低压，先支线后干线

D.先低压后高压，先支线后干线

【答案】 B

38、主要应用于大直径、长距离、回转型设备同心度的找正测量以及高塔体、高塔架安装过程中同心度的测量控制的是（ ）。

A.激光水准仪

B.激光全站仪

C.激光经纬仪

D.激光准直仪

【答案】 D

39、电气设备独立接地体的接地电阻应小于（），　共用接地体的接地电阻应小于（）

A.4Ω,1Ω

B.1Ω,4Ω

C.2Ω,3Ω

D.3Ω,2Ω

【答案】 A

40、下列要求中，不符合电梯安全部件安装验收要求的是（　　）。

A.限速器动作速度整定封记完好

B.安全钳有拆动痕迹时应重新调节

C.轿厢缓冲器撞板与缓冲器顶面间的距离符合要求

D.对重的缓冲器撞板与缓冲器顶面间的距离符合要求

【答案】 B

41、建筑安装工程验收时，经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应（ ）。

A. 按技术方案和协商文件进行以验收

B. 严格进行检查

C. 应予以验收

D. 有质量事故记录

【答案】 C

42、重大事故由（ ）组织成立事故调查组进行调查。

A.事故发生地省级人民政府安全生产监督管理部门

B.事故发生地市级人民政府安全生产监督管理部门

C.事故发生地县级人民政府安全生产监督管理部门

D.国务院或由国务院授权有关部门

【答案】 A

43、下列炉窑砌筑工序中，不属于交接内容的是（）

A.上道工序成果的保护要求

B.耐火材料的验收

C.炉子中心线及控制高程测量记录

D.炉子可动部分试运转合格证明

【答案】 B

44、关于燃气管道泄漏性试验的要求，正确的是（ ）。

A.应在压力试验前进行

B.试验介质宜为自来水

C.可与试运行一起进行

D.应一次达到试验压力

【答案】 C

45、电气设备通电检查及调整试验，说法正确的有（ ）

A.检查有关一、二次设备安装接线应全部完成，要先进行一次回路通电检查，然后再进行二次回路通电检查

B.二次回路中弱电回路的绝缘电阻测定和耐压试验按设计单位的要求进行

C.电流、电压互感器已经过电气试验，电流互感器二次侧无短路现象，电压互感器二次侧无开路现象

D.检验回路的断路器及隔离开关都已调整好，断路器经过手动、电动跳合闸试验

【答案】 D

多选题（共 20 题）

1、有下列情况之一时，必须在膨胀移动方向的另一侧留有膨胀间隙（ ）。

A.填料式补偿器

B.方形补偿器

C.当滑动支座高度大于绝热层厚度时

D.相邻管道的绝热结构之间

E.绝热结构与墙、梁、栏杆、平台、支撑等固定构件和管道所通过的孔洞之间

【答案】 AD

2、下列材料中，属于高分子材料的有（ ）。

A.塑料

B.水泥

C.橡胶

D.碳素材料

E.涂料

【答案】 AC

3、精装修消防验收，是对（）等部件的消防验收，是准备房屋建筑投入使用前的验收。

A.消防设备和干线管网就位并调试

B.消防泵房的设备安装调试

C.室内自动喷水灭火管网连通

D.火灾报警探测器

E.疏散指示灯

【答案】 D

4、通风空调设备安装技术要求包括（ ）。

A.风机安装前应检查电机接线是否正确

B.风机与风管连接采用柔性短管

C.水泵减振板采用型钢制作或采用钢筋混凝土浇筑

D.换热设备与管道共用支托架

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/295002223032012034