

学习及考试资料整理汇编

—— 备考冲刺篇 ——

（考点或配套习题突击训练专用）

2022 年一级建造师执业资格考试《机电》真题及解析

《机电工程管理与实务》

一、单选题（下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。）

1.热力管道补偿器两侧支架偏心基准点应选择（ ）。

- A.补偿器边缘
- B.管道固定点
- C.管道转弯点
- D.补偿器中心

【参考答案】D

2.风力发电机塔筒就位紧固后,塔筒法兰内侧间隙大于 0.5mm 时的填充材料应采用（ ）。

- A.不锈钢片
- B.紫铜片
- C.铝合金片
- D.青壳纸 Com

【参考答案】A

【解析】塔筒就位紧固后塔筒法兰内侧的间隙应小于 0.5mm ,否则要使用不锈钢片填充，之后依次安装上部塔筒。

3.气动信号管道安装无法避免中间接头时，应采用（ ）连接。

- A.法兰

B.螺纹

C.卡套式接头

D.焊接

【参考答案】C

【解析】气动信号管道安装无法避免中间接头时，应采用卡套式接头连接。

4.新装 110kV 变压器注油后，在耐压试验前，必须静置（ ）h。

A.6

B.12

C.48

D.24

【参考答案】B

【解析】电力变压器新装注油以后，大容量变压器必须经过静置 12h 才能进行耐压试验。

5.下列加固方式中，风管加固通常不采用的是（ ）。

A.槽钢内支撑

B.钢管内支撑

C.圆钢内支撑

D.扁钢内支撑

【参考答案】A

【解析】风管的加固形式有:角钢加固、折角加固、立咬口加固、扁钢内支撑、镀锌螺杆、杆内支撑、钢管内支撑加固。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/295014111243011221>