

2023 年黑龙江省安全员知识题库附答案

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(95 题)

1.塔吊操作人员属于特种作业人员，应经（ D）。

A.培训合格上岗 B.任命上岗 C.考试合格上岗 D.专业培训，持证上岗

2.应急准备针对可能发生的事故，为迅速、科学、有序地开展应急行动而预先进行的思想准备、组织准备和（ B）。

A.人员准备 B.物资准备 C.应急场所准备 D.应急车辆准备

3.生产安全事故调查和处理，应做到事故原因不查清楚不放过、（ A ）、事故责任者未受到处理不放过，没有采取防范事故再发生的措施不放过。

A.事故责任者和从业人员未受到教育不放过

B.项目负责人未受到教育不放过

C.安全负责人未受到教育不放过

D.劳务负责人未受到教育不放过

4.下列关于施工场地划分的叙述，不正确的是（ C ）。

A.施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置。

B.办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外，否则，应当采取相应措施。

C.生活区与作业区之间进行明显的划分隔离，是为了美化场地。

D.功能区的规划设置时还应考虑交通、水电、消防和卫生、环保等因素。

5.根据《安全色》规定，安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色，分别表示（ C ）。

A.禁止、指令、警告和提示 B.指令、禁止、警告和提示 C.禁止、警告、指令和提示 D.提示、禁止、警告和指令

6.依据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有（ D ）进行审查。

A.安全规章制度 B.安全管理机构 C.安全生产责任制 D.安全施工措施

7.（ D ）燃烧的火灾不能用水扑救。

A.木制品 B.塑料品 C.玻璃钢制品 D.电气装置

8.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，安全生产事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（ A ）向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A.1 小时 B.2 小时 C.12 小时 D.24 小时

9.满堂脚手架的高宽比不宜大于（ C ）。

A.1 B.2 C.3 D.4

10.电器灭火时不能采用哪种灭火器（ B ）。

A.二氧化碳灭火器 B.泡沫灭火器 C.四氯化碳灭火器 D.干粉灭火器

11. (A) 是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素, 防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。

A.安全技术 B.安全技术措施 C.安全管理 D.安全管理措施

12.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的 (B),并监督、教育从业人员按照使用规定佩戴、使用。

A.劳动工具 B.劳动防护用品 C.劳动保护 D.劳动设备

13.一般场所开关箱中漏电保护器, 其额定漏电动作电流为 (C)。

A.10mA B.20mA C.30mA D.40mA

14.可能导致重大事故发生的 (B)就是重大危险源。

A.隐患 B.危险源 C.事故隐患 D.单元

15. (C) 应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料, 建筑施工企业应当采取措施加以保护。

A.设计单位 B.监理单位 C.建设单位 D.各级地方人民政府建设

16.在潮湿场所施工, 照明电源电压不应大于 (B)。

A.36V B.24V C.12V D.6V

17.电梯井口必须设定型化防护门; 电梯井内应每隔两层并最多隔 (C) 设一道安全网。

A.8m B.9m C.10m D.12m

18.事故发生后,事故现场有关人员应当 (A)向本单位负责人报告。

A.立即 B.1 小时内 C.2 小时内 D.3 小时内

19.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,分包单位承担(C)责任。

A.全部 B.连带 C.主要 D.部分

20.根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为(D)等级。

A.1 个 B.2 个 C.3 个 D.4 个

21.《安全生产法》明确了安全生产三大目标,即(C)。保护国家财产安全,促进社会经济发展。

A.保护环境卫生 B.保证产品质量 C.保障人民生命安全 D.健全安全生产体系

22.(C)是指可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。

A.安全 B.事故 C.隐患 D.危险

23.《建设工程安全生产管理条例》规定,发生生产安全事故后,施工单位应当采取措施防止事故扩大,保护事故现场。需要移动现场物品时,应当(D),妥善保管有关证物。

A.绘制简图 B.拍照或者录像 C.做出书面标记 D.做出标记和书面记录

24.高处作业吊篮应设置作业人员挂设安全带专用的安全锁扣,安全绳应固定在(C)。

A.吊篮保险绳上 B.吊篮架体可靠位置上 C.建筑物可靠位置上 D.吊篮起重绳上

25.生产经营单位应结合本单位部门职能和分工，成立以（ A）为组长，单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。

A.单位主要负责人 B.安全工程师 C.安全总监 D.现场负责人

26.安全生产管理，就是针对人们在安全生产过程中的安全问题，运用有效地资源，发挥人们的智慧，通过人们的努力，进行有管（A）等活动。

A.决策、计划、组织和控制 B.计划、组织、反馈和控制 C.决策、实施、计划和改进 D.评价、计划、实施和改进

27.物体打击、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、中毒和窒息等。这些事故的分类是按照（ D ）来区分的。

A.人的因素 B.物的因素 C.事故的后果 D.导致事故发生的原因

28.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，施工单位根据专家组的论证报告，对专项施工方案进行修改完善，并经施工单位技术负责人、专家组长、项目总监理工程师、（B ）批准签字后，方可组织实施。

A.施工单位负责人 B.建设单位项目负责人 C.项目负责人 D.施工单位技术负责人

29.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位对分包工程的安全生产

承担(D)责任。

A.全部 B.主要 C.部分 D.连带

30.末级开关箱必须实行（ D）规定

A.二机一闸一漏一箱 B.一机一闸一漏 C.一机一漏一箱 D.一机一闸一漏一箱

31.对生产附着式升降脚手架产品的单位，必须经（ C）组织鉴定合格并发给生产和使用证后，方可向全国各地提供产品。

A.国家安全生产总局 B.国家质量监督总局 C.住房和城乡建设部 D.当地建设行政主管部门

32.拆除（ B）模板时，为避免突然整块塌落，必要时应先设置临时支撑，然后进行拆除。

A.墙 B.楼板 C.承重结构 D.柱

33.（ D ）负责保证工程项目安全防护和文明施工资金的有效使用。

A.施工单位负责人 B.工程项目技术负责人 C.施工单位安全管理机构负责人 D.项目负责人

34.除按规定允许载人的（ C ）外，其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。

A.塔式起重机 B.物料提升机 C.施工升降机 D.吊篮

35.外用电梯楼层卸料平台层门的高度应（ C ），并时刻处于关闭状态。

A.不低于 1.2 米 B.不低于 1.5 米 C.不低于 1.8 米 D.不低于 2.2 米

36.《安全生产法》规定,生产经营单位应在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的 (C)。

A.安全宣传标语 B.安全宣传挂图 C.安全警示标志 D.安全警示标语

37.宿舍、(C) 防火等级应符合有关消防安全技术规范要求。

A.库房 B.钢筋加工房 C.办公用房 D.食堂

38.《施工企业安全生产评价标准》规定,施工企业机械设备应建立采购、租赁、安装、拆除、验收、(D) 检查、维修、改造和报废制度。

A.检测、使用 B.检测、保养 C.使用、保养 D.检测、使用、保养

39.为强化生产过程管理的领导责任,若发生生产安全事故而没有领导现场带班的,按规定对企业给予规定 (A)的经济处罚。

A.上限 B.中限 C.下限 D.年度工资总额的 1‰

40.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的 (D)应当经建设行政主管部门考核合格后方可任职。

A.从业人员 B.安全生产管理人员 C.特种作业人员 D.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员

41.碗扣式钢管脚手架可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不得少于 6 扣,插入立杆的长度不得小于 (C)。

A.100mm B.120mm C.150mm D.180mm

42.安全生产责任制要在（C）上下真功夫，这是关键的关键

A.健全、完善 B.分工明确 C.贯彻落实 D.先进合理

43.风力在（ A ）级以上时，不得进行塔机顶升作业。

A.4 B.5 C.6 D.7

44.落地式脚手架剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与其相交的横向水平杆伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不应（A）。

A.大于 150mm B.小于 150mm C.大于 300mm D.小于 300mm

45.安全考核的对象应包括施工企业各管理层的（ C）、相关职能部门及岗位和工程项目参建人员。

A.技术负责人 B.安全负责人 C.主要负责人 D.第一负责人

46.企业负责人、项目经理未按规定接受企业年度安全生产培训教育和建设行政主管部门继续教育的；安全生产考核合格证书有效期届满时，应（ B）。

A.予以注销 B.重新考核 C.接受继续教育 D.不得再注册

47.（ D）设于变幅卷扬机的侧边，用来切断小车牵引机构的电路，防止小车越位。

A.幅度限位器 B.高度限位器 C.大车行程限位器 D.小车行程限位器

48.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：事故发生单位及其有关人员（ D），对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款。

A.不立即组织事故抢救的 B.迟报或者漏报事故的 C.在事故调查处理

期间擅离职守的 D.伪造或者故意破坏事故现场的

49.建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、(D)三种。

A.人力拆除 B.工具拆除 C.爆炸拆除 D.爆破拆除

50.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定, (A)应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证本单位安全生产条件所需资金的投入,对所承担的建设工程施工进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。

A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.项目负责人

51.下列对施工现场主要材料、半成品堆放的叙述,不正确的是(D)。

A.大型工具,应当一头见齐。

B.砂应堆成方,石子应当按不同粒径规格分别堆放成方。

C.混凝土构件堆放场地应坚实、平整,按规格、型号堆放。

D.各种模板应当按规格分类堆放整齐,地面应平整坚实,叠放高度一般不宜超高 2.6m,大模板存放应放在经专门设计的存架上。

52.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求,使用装配式活动房屋应当具有(D)。

A.设计计算书 B.生产厂家 C.质量证书 D.产品合格证

53.电动吊篮作业人员的安全带必须挂在(C)。

A.吊篮栏杆上 B.吊篮升降钢索上 C.保险绳上 D.不需要使用安全带

54.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)规定,两台推土机在同一地区作业时,前后距离最小应大于(C)米。

A.6 B.7 C.8 D.9

55.可调托撑螺杆插入立杆内的长度不小于(B)。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

56.根据建设部的有关规定,建筑施工企业项目负责人,是指由(D)授权,负责建设工程项目管理的负责人。

A.企业总经理 B.企业董事会 C.企业劳动人事部门 D.企业法定代表人

57.企业主要负责人应当与项目负责人签订(D),确定项目安全生产考核目标、奖惩措施,以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。

A.安全生产合同 B.安全生产协议 C.奖惩办法 D.安全生产责任书

58.依据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位应当设立安全生产(D)机构,配备专职安全生产管理人员。

A.检查 B.监督 C.监理 D.管理

59.在脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆(小横杆),用直角扣件扣紧,且严禁拆除,这是因为(D)。

A.横向水平杆是构成脚手架整体刚度的必不可少的杆件

B.横向水平杆是承传竖向荷载的重要受构件

C.横向水平杆是承传竖向、水平荷载的重要受力构件

D.横向水平杆是承受竖向荷载的重要受力杆件,又是保证脚手架整体刚

度不可缺少的杆件

60.事故发生单位对事故发生负有责任的，发生（A）的，处 50 万元以上 200 万元以下的罚款。

A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

61.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（ B ），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

62.施工现场已不再使用的淘汰钢筋机具是（C）。

A.钢筋切断机 B.钢筋弯曲机 C.钢筋冷拉机 D.钢筋调直机

63.间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置（ B ）。

A.隔离开关 B.漏电保护器 C.断路器 D.熔断器

64.深基坑工程开挖深度超过（A）米（含）的基坑（槽）土方的开挖支护、降水工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

A.5 B.4 C.3 D.2

65.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，专家组成员应当由（C）名及以上符合相关专业要求的专家组成。

A.3 B.4 C.5 D.6

66.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安

全生产管理规定》中规定， 安全生产考核合格证书有效期为（B ）年。
A.2 B.3 C.4 D.5

67.关于危险与安全，下列说法正确的是（ C ）。

A.安全是相对的，危险是绝对的 B.安全是绝对的，危险是相对的 C.安全
和危险都是相对的 D.安全和危险都是绝对的

68.事故的直接责任者是指（A）。

A.与事故有必然因果关系的人 B.公司法人 C.项目经理 D.工长

69.使用滑轮的直径，通常不得小于钢丝绳直径的（ A ）倍。

A.16 B.12 C.8 D.4

70.当连续 5 天日平均气温低于（ A ），一般来讲即进入冬期施工阶段。

A.5℃ B.-5℃ C.-8℃ D.0℃

71.施工现场搭设的运料斜道的宽度和坡度的规定是（B ）。

A.不宜小于 0.8m 和宜采用 1： 6

B.不宜小于 1.5m 和宜采用 1： 6

C.不宜小于 0.5m 和宜采用 1： 3

D.不宜小于 1.5m 和宜采用 1： 7

72.《劳动法》规定，劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作
业，（ C ）；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举
和控告。

A.有权提出措施建议 B.不得拒绝执行 C.有权拒绝执行 D.有权越级上

告

73.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职（ C）。

A.材料员 B.施工员 C.安全员 D.质检员

74.施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险费由(B)支付。

A.建设单位 B.施工单位 C.分包单位 D.个人

75.施工升降机（A ）级以上风时严禁开车，并将吊笼停于地面。

A.6 B.10 C.12 D.10

76.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、基坑边沿、爆破物及有害气体和液体存放处等危险部位,设置明显的（ C）。

A.禁止指示牌 B.危险提示牌 C.安全警示标志 D.照明装置

77.（ D）能够防止钢丝绳在传动过程中脱离滑轮槽而造成钢丝绳卡死和损伤。

A.力矩限制器 B.超高限制器 C.吊钩保险 D.钢丝绳防脱槽装置

78.施工单位的项目负责人应当由取得相应（C）的人员担任。

A.技术职称 B.工作年限 C.执业资格 D.行政职务

79.电工、焊工、架工、司炉工、爆破工、机操工及起重工、打桩机和各种机动车辆司机等特种公种工人,除进行一般安全教育外,还要经过(A)。

A.专业安全技术教育 B.安全生产意识和安全管理水平教育 C.三健全

教育 D.遵章守纪、自我保护能力教育

80.脚手架拆除时必须（ A ）。

A.必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业

B.可以上下同时拆除

C.由下部往上逐层拆除

D.对于不需要的部分，可以随意拆除

81.关于施工总承包与分包单位安全责任的划分，下列表述不正确的是（B）

A.由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担 responsibility

C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

D.分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

82.当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时，应编制（ A），并应采取防碰撞的安全措施。

A.专项方案 B.技术指导 C.安全技术 D.安装指导

83.楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于（B ）但大于 2.5cm 的孔口必须用坚实的盖板盖设。

A.20 cm B.25cm C.30 cm D.35 cm

84.下面对安全理解最准确的是 (A)。

- A.安全是指不受威胁,没有危险、危害和损失
- B.安全就是不发生伤亡事故
- C.发生事故的严重程度是可以承受的
- D.生产过程中存在绝对的安全

85.现浇钢筋混凝土梁、板，当设计无具体要求时，起拱高度宜为全跨长度的 (C)。

- A.1/1000~1/1000
- B.1/1000~2/1000
- C.1/1000~3/1000
- D.1/1000~4/1000

86.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式设施的使用达到国家规定的检验检测 (C) 的，必须经具有相应资格的检验检测机构检测。

- A.标准 B.程序 C.期限 D.季节

87.因作业必须临时拆除或变动安全防护设施时，必须经 (D) 同意，采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。

- A.安全员 B.技术员 C.班长 D.施工负责人

88.《建设工程安全生产管理条例》规定,从事危险作业的人员意外伤害

保险费由 (C)支付。

A.建设单位 B.用人单位 C.施工单位 D.设计单位

89.(C)负责建筑安全生产的监督管理。

A.劳动行政主管部门 B.建筑业协会 C.建设行政主管部门 D.国务院

90.施工单位在编制施工组织设计时,应当根据建筑工程的特点制定相应的 (B)。

A.安全防护设施 B.安全技术措施 C.安全技术制度 D.质量技术制度

91.“3E 原则”指的是利用 (C) 防止事故的发生。

A.工程技术对策、教育对策、管理对策

B.安全管理对策、预防对策、法规对策

C.工程技术对策、教育对策、法制对策

D.预防对策、教育对策、法制对策

92.施工现场用电工程中, PE 线的重复接地点不应少于 (C)。

A.一处 B.二处 C.三处 D.四处

93.安全生产检查必须按照 (B) 的要求, 以更加坚决的态度、更加务实的作风、更加有力的措施, 认真做好建筑施工安全生产检查。

A.“认真检查、落实责任、注重效果”

B.“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”

C.“国家监察、行业管理、群众监督”

D.“全民参与、群防群治、社会监督”

94.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工现场暂时停止施工的,(C)

应当做好现场防护,所需费用由 (C)承担,或者按照合同约定执行

A.建设单位; 责任方 B.施工单位; 施工单位 C.施工单位; 责任方 D.
建设单位; 施工单位

95.<<建筑法>>规定,(A)对建筑工程实行总承包,禁止将建筑工程肢
解发包。

A.提倡 B.要求 C.强制实行 D.禁止

二、多选题(35 题)

96.脚手架钢管的要求有 (ABCE)。

A.材料必须符合 Q235A 级钢的规定

B.一般采用 $\Phi 48.3\text{mm}$, 厚壁 3.6mm 的焊接钢管

C.不同直径的钢管不得混用

D.如需搭设隔离防护棚, 钢管可与木杆混用

E.每根钢管长度不宜超过 6.5m, 重量不得大于 25.8kg

97.安全技术交底必须经过 (CD) 鉴定即可。

A.项目经理 B.安全员 C.交底人 D.接底人

98.塔式起重机在安装前和使用过程中, 发现有 (ABCD) 情况的, 不

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/297106201101006055>